Municipalidad de San Cosme y Damián

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE Hº CALLE MARISCAL ESTIGARRIBIA DESDE CALLE C HASTA CALLE A PARA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/17 ID Nº 330731

1- OFERENTE EL TAGUA CONSTRUCCIONES – RUC.: 1461765-0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: SR. ANÍBAL MAIDANA VERA
PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ **REG.:** 2.115
SUP. A CONTRUIR.: 2.193,40 M2 **FECHA:** Febrero del 2017

UBICACIÓN.

Calle Mariscal Estigarribia desde Calle C hasta Calle A

LOTE Nº 5

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

Nº	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2,193.40	423	927,808
2	72131701-006	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2,193.40	439	962,903
3	72131701-001	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	3.00	448,167	1,344,501
4	72131701-006	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2,193.40	1,550	3,399,770
5	72131701-006	Compactación Mecánica de suelo	M2	2,193.40	1,648	3,614,723
6	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1,934.30	2,684	5,191,661
7	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	410.18	54,050	22,170,229
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1,934.30	28,041	54,239,706
9	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	30.00	56,458	1,693,740
10	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1,934.30	1,140	2,205,102
11	72131701-006	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	1,934.30	2,214	4,282,540
12	72131701-006	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2,193.40	393	862,006
		SUB - TOTAL IVA INCLUIDO.-				100,894,690

SON GUARANIES: Cien millones ochocientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa.-

2- OFERENTE LOS ANDES INGENIERIA – RUC 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº
ADMINISTRADOR MUNICIPAL: SR. ANÍBAL MAIDANA VERA
PROFESIONAL: ARQ. HÉCTOR FERNÁNDEZ **REG.:** 2.115
SUP. A CONTRUIR.: 2.193,40 M2 **FECHA:** Febrero del 2017

UBICACIÓN.

Calle Mariscal Estigarribia desde Calle C hasta Calle A

LOTE Nº 5

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

Nº	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2,193.40	399	875,167
2	72131701-006	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2,193.40	399	875,167
3	72131701-001	Cartel de obra y Carteles de señalización.	GL	3.00	249,480	748,440
4	72131701-006	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2,193.40	1,310	2,873,354
5	72131701-006	Compactación Mecánica de suelo	M2	2,193.40	1,544	3,386,610
6	72131701-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1,934.30	4,451	8,609,569
7	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ en moldes metálicos. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	410.18	57,297	23,502,083
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1,934.30	26,366	50,999,754
9	72131701-002	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ .	ML	30.00	56,485	1,694,550
10	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	1,934.30	1,469	2,841,487
11	72131701-006	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	1,934.30	1,871	3,619,075
12	72131701-006	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2,193.40	590	1,294,106
		SUB - TOTAL IVA INCLUIDO.-				101,319,361

SON GUARANIES: Ciento un millones trescientos diecinueve mil trescientos sesenta y uno.-

Encargado Unidad de Contrataciones