CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS					**JV ARQUITECTURA**		**CONSTRUSUR**	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72101601-001	DESMONTE DE TECHO	Metros cuadrados	55	12675	697125	15.000	825.000
2	72101601-999	TECHO EN GALERIA; LONGITUD 16,00ML - INCLUYE: AISLACION DE CARTON ASFALTICO Y CAMBIO TOTAL DE TEJAS. REPOSICION DE VIGAS Y PLANCHUELAS DE HIERRO EN LOS APOYOS DE TIRANTE CON LA VIGA	Metros cuadrados	55	185900	10224500	200.000	11.000.000
3	72102201-003	INSTALACION ELECTRICA NUEVA: INCLUYE: ALIMETACION MAS ARTEFACTOS EN GALERIA "6 ARTEFACTOS DE 1X40W"	Unidad	1	760500	760500	700.000	700.000
4	72131601-013	REPARACIONES VARIAS EN GENERAL	Unidad Medida Global	1	676000	676000	700.000	700.000
5	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1246375	1246375	1.100.000	1.100.000
6	82101502-004	CARTEL DE OBRA DE CHAPA N ° 24 DE 1,50X1,20	Unidad	1	1014000	1014000	1.100.000	1.100.000
7	72101601-001	DESMONTE DE TECHO (TEJAS)	Metros cuadrados	95	12675	1204125	15.000	1.425.000
8	72101601-001	TECHO- INCLUYE: AISLACION CON CARTON ASFALTICO Y CAMBIO TOTAL DE TEJAS. REPOSICION DE TIRANTES Y TEJUELONES SI FUESE NECESARIO	Metros cuadrados	95	126750	12041250	150.000	14.250.000
9	72131601-012	PINTURA DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIS (PREVIO TRATAMIENTO DE MADERAMEN CON ANTI TERMITAS)	Metros cuadrados	95	17745	1685775	20.000	1.900.000
10	72131601-012	PINTURA DE PAREDES Y PILARES REVOCADAS AL LATEX EXTERIOR	Metros cuadrados	258,6	32955	8522163	35.000	9.051.000
11	72131601-012	DE PUERTA CON ESMALTE SINTETICO	Metros cuadrados	4	36927	147708	40.000	160.000
12	72131601-012	PINTURA DE VENTANA CON ESMALTE SINTETICO	Metros cuadrados	16,4	35490	582036	40.000	656.000
13	72101607-005	REPOSICION DE ZOCALO	Metro lineal	15	29575	443625	35.000	525.000

14	72102201-006	INSTALACION ELECTRICA: AULA DE 6,99 M X 6,97M INCUYE: 4 ARTEFACTOS DE 3X40 2 VT, DE 56 DE 7 VELOC., CAJA METALICA, 4 TOMA , UN TCV (TABLERO CONTROL DE VENTILADORES) Y UNO TCL Y T (TABLERO DE CONTROL DE LUCES Y TOMAS) (TODO S/ EETT) ALIMENTACION MAS ARTEFACTOS. EN GALERIA 2 ARTEFACTOS DE 1X40	Unidad	1	2535000	2535000	3.000.000	3.000.000
15	72131601-013	REPARACIONES VARIAS EN GENERAL	Unidad Medida Global	1	633750	633750	750.000	750.000
16	72131601-013	LIMPEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBRO	Unidad Medida Global	1	1272570	1272570	1.200.000	1.200.000
17	72101601-001	DESMONTE DE TECHO(RETIRO DE TEJAS SIN RECUPERACION Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE)	Metros cuadrados	110,5	12675	1400587,5	15.000	1.657.500
18	72101601-001	TECHO DE 2 AULAS INCLUYE: AISLACION DE CARTON ASFALTICO Y CAMBIO TOTAL DE TEJAS. REPOSICION DE TIRANTES Y TEJUELONES SI FUESE NECESARIO	Metros cuadrados	110,5	126750	14005875	150.000	16.575.000
19	72101607-003	ENVARILLADO PARA PAREDES CON FISURAS (VARILLAS DE DIAMETRO 8MM)	Unidad Medida Global	20	47658	953160	48.000	960.000
20	72131601-009	DESMONTE DE CONTRAPISO Y PISO UNDIDOS	Metros cuadrados	18,5	13351	246993,5	15.000	277.500
21	72102508-001	RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	6	111118	666708	115.000	690.000
22	72131601-009	PISO DE BALDOSA CALCAREA	Metros cuadrados	18,5	73938	1367853	75.000	1.387.500
23	72131601-009	CONTRAPISOS DE H° DE CASCOTES	Metros cuadrados	18	39546	711828	45.000	810.000
24	72102201-003	IST. ELEC. NUEVA: 2 AULAS DE 5,98 X 5,10M INCLUYE : 8 ARTEFACTOS DE 2X40, 4VT DE 56" DE 7 VELOCIDADES, CAJA METALICA6 TOMAS, 1 TCB TABLERO DE CONTROL VENTILADORES Y 1TCL Y T TABLERO DE CONTROL DE LUCES Y TOMAS (S/ETT) ALIMENT. MAS ARTEF. EN GALERIA 4 ARTEF. DE 1X40	Unidad	2	2535000	5070000	3.000.000	6.000.000
25	72131601-013	REPARACIONES VARIAS EN GENERAL	Unidad Medida Global	1	845000	845000	1.000.000	1.000.000
26	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1340212	1340212	1.100.000	1.100.000
27	82101502-004	CARTEL DE OBRA DE CHAPA N ° 24 DE 1,50 X 1,20	Unidad	1	1014000	1014000	1.100.000	1.100.000

28	72131601-013	DEMOLICION DE AULA DE (3,50X7,40)	Unidad	1	1690000	1690000	2.000.000	2.000.000
29	72103003-001	DESMONTE TE TECHO DE 4 AULAS	Metros cuadrados	273,2	11830	3231956	14.000	3.824.800
30	72131601-013	PREPARACION DEL TERRENO (RETIRO DE ESCOMBROS)	Unidad Medida Global	1	1267500	1267500	1.100.000	1.100.000
31	72101601-001	TECHO: DE TEJAS Y TEJUELOS PRENSADOS CON TIRANTES DE CURUPA.Y (CON PLANCHUELA ENTRE VIGA Y TIRANTES DE LA GALERIA) - INCLUYE REPOSICION DE TIRANTES SI ESTA MUY DAñADO	Metros cuadrados	273,2	295750	80798900	300.000	81.960.000
32	72131601-012	PINTURA: DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIS (PREVIO TRATAMENTO DE MADERANE CON ANTI TERMITAS)	Metros cuadrados	273,2	17745	4847934	20.000	5.464.000
33	72131601-012	PINTURA DE PAREDES REVOCADAS Y VISTAS AL LATEX INTERIOR Y EXTERIOR	Metros cuadrados	543	32955	17894565	35.000	19.005.000
34	72131601-012	PINTURA DE PUERTAS DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO	Metros cuadrados	16	34645	554320	40.000	640.000
35	72131601-012	PINTURA DE VENTANA TIPO BALANCINES CON ESMALTE SINTETICO	Metros cuadrados	20	30420	608400	35.000	700.000
36	72131601-012	PINTURA DE PILARES AL LATEX	Metros cuadrados	41,5	32955	1367632,5	38.000	1.577.000
37	72101607-003	ENVARILLADO (PARA FISURA DE PAREDES)	Unidad	2	59150	118300	50.000	100.000
38	72102201-003	iNT. ELEC. NUEVA: aULA DE 5,80X6,80M. INCLUYE: 4 ARTEFACTOS DE 3X40 2VT DE 56" DE 7VELOCIDADES, CAJA METALICA, 3 TOMA CORRIENTES, 1 TCV Y 1 TCL Y T (TODO S/ETT). EN GALERIA 2 ARTEF. DE 1X40 ALIMENT. MAS ARTEC.	Unidad	3	2535000	7605000	3.000.000	9.000.000
39	72102201-003	INSTALACION ELECTRICA NUEVA: AULA DE 3,00X5,80M: INCLUYE: 2 ARTEFACTOS DE 3,40 1VT (CON PROLONGACION DE CAñO), 3 TOMA CORRIENTES, 1 TCVT, 1 TCL Y T EN GALERIA 1 ARTEFACTO DE 1X40 (ALIMENTACION AS ARTEFACTOS	Unidad	1	1267500	1267500	1.500.000	1.500.000
40	72102201-003	ADECUACION DE MEDIDORES INCLUYE: TAPA ANDE Y LLAVE POSTERIOR CON CAJA S/EETT	Unidad	1	422500	422500	500.000	500.000
41	72102201-003	REFUNCIONALIZACION DE LA COCINA INCLUYE: 2 ARTEFACTOS DE 2X40, 4 CAJAS DE LLAVE, 1 VT, 2 BOCAS DE LUZ, UNA BOCA PARA TOMA, 2 BOCAS PARA TOMA ESPECIAL ATRRAMIENTO CON JAVALINA (ALIMENTACION MAS ARTEFACTO)	Unidad	1	1690000	1690000	2.000.000	2.000.000

42	72131601-013	REPARACIONES VARIAS EN GENERAL	Unidad Medida Global	1	1267500	1267500	1.500.000	1.500.000
43	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1103993	1103993	1.100.000	1.100.000
44	82101502-004	CARTEL DE OBRA 2,00X1,50M	Unidad Medida Global	1	1014000	1014000	1.100.000	1.100.000
45	72103003-001	DEMOLICION DE PISO CALCAREO	Metros cuadrados	25	9295	232375	11.000	275.000
46	72103003-001	DEMOLICION DE AZULEJOS (ZONA MINGITORIOS)	Unidad Medida Global	1	101400	101400	120.000	120.000
47	72131601-013	RETIRO Y LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO DE ARTEFACTOS INCLIUYE: INODOROS 6, LAVAMANOS 2	Unidad Medida Global	1	422500	422500	500.000	500.000
48	72131601-013	DEMOLICION DE TECHO INCLUYE: RETIRO DE TEJAS (SIN RECUPERCION, LIMPIEZA DE SUPERFICIE)	Metros cuadrados	44	12675	557700	15.000	660.000
49	72131601-013	DEMOLICION DE MARCO 0,60X2,10 DE UN BOX EN EL SECTOR DE DAMAS	Unidad	1	42250	42250	50.000	50.000
50	72101510-998	REPARACIONES DE INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE INCLUYE: REPARACION DE CAñERIAS CON PERDIDA, CAMBIO DE UNION FLEXIBLE EN LAVATORIOS (4), CAMBIO DE UNION FLEXIBLE SISTERNAS (6)	Unidad Medida Global	1	422500	422500	500.000	500.000
51	72101510-007	REPARACION DE DESAGUE CLOACAL INCLYE: REPOSICION DE TAPAS DE R.P.S, LIMPIEZA DE CAñERIAS, TAPA DE H° E INTERIORES 0,40X0,40M	Unidad Medida Global	1	633750	633750	750.000	750.000
52	72102201-003	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: REPOSICION DE ARTEFACTOS COMPLETOS, INTERNOS Y EXTERNOS, FICHAS DE TOMAS, DUCHA/ CALEFON, REVISION COMPLETA DE CABLEADOS Y TABLEROS (REPOSICION DE LO QUE HAGA FALTA)	Unidad Medida Global	1	1267500	1267500	1.500.000	1.500.000
53	72101601-001	REPARACION DE TECHO INCLUYE: AISLACION CON CARTON ASFALTICO Y CAMBIO TOTAL DE TEJAS. REPOSICION DE TIRANTES TEJUELONES SI FUESE NECESARIO	Metros cuadrados	44	126750	5577000	150.000	6.600.000
54	72131601-010	REPARACIONES DE ABERTURAS: INCLUYE: PUERTA PLACA, REUTILIZANDO Y RECORTANDO A 0,60 X1,50 M.; REVESTIDAS CON FORMICA, HERRAJES Y PASADOR DE PRIMERA CALIDAD	Unidad	2	354900	709800	400.000	800.000

55	72131601-9996	INC:LAVATORIOS C/PEDESTAL EXISTENTE2,LAVATORIOS C/ PEDESTAL NUEVO2,GRIFERIAS METALICAS CROMADAS DE PRIMERA CALIDAD P/ LAVATORIOS NUEVOS4, CANILLA DE PATIO NUEVA DE BRONCE C/ PICO1 INODOROS EXISTENTES6 SISTERNAS NUEVAS6	Unidad Medida Global	1	2239250	2239250	2.500.000	2.500.000
56	72131601-008	REVOQUE EXTERIOR CON HIDROFUGO A 2 CAPAS	Metros cuadrados	49	35068	1718332	40.000	1.960.000
57	72102508-001	PISO CERAMICO DE 30X30CM. PEI5	Metros cuadrados	25	101400	2535000	100.000	2.500.000
58	72101607-004	REPARACION DE ZOCALO CERAMICO	Metro lineal	3	25350	76050	30.000	90.000
59	72102508-002	REVESTIMIENTO DE AZULEJO BLANCO 15,15CM	Metros cuadrados	10	67178	671780	75.000	750.000
60	72102602-9997	ABERTURAS (SOLO HOJAS) PUERTA PLACA 0,60X1,50M REVESTIDA CON FORMIC, HERRAJES Y PASADORES DE PRIMERA CALIDAD	Unidad	3	430950	1292850	510.000	1.530.000
61	72102602-008	PUERTA TABLERO COMUN 0,80X2,10 ON HERRAJES Y CERRADURAS DE PRIMERA CALIDAD	Unidad	3	845000	2535000	1.000.000	3.000.000
62	72102602-004	VIDRIO DE 4MM	Metros cuadrados	3	101400	304200	120.000	360.000
63	72102508-9999	ESPEJOS CON MARCO DE ALUMINIO	Metros cuadrados	3	118300	354900	140.000	420.000
64	72131601-012	PINTURA DE PARED EXTERIOR AL LATEX	Metros cuadrados	52	32955	1713660	38.000	1.976.000
65	72131601-012	PINTURA DE PARED INTERIOR AL LATEX	Metros cuadrados	58	32955	1911390	38.000	2.204.000
66	72131601-012	PINTURA DE TECHO AL BARNIS	Metros cuadrados	44	17745	780780	20.000	880.000
67	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON ESMALTE SINTETICO	Metros cuadrados	6	30420	182520	35.000	210.000
68	72131601-012	PINTURA DE ABERTURA DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO	Metros cuadrados	26,6	30420	809172	35.000	931.000
69	72131601-012	IMPREVISTOS Y ROTURAS	Unidad Medida Global	1	845000	845000	1.000.000	1.000.000
70	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	624371	624371	700.000	700.000

71	72131601-002	DEMOLICION DE BAñO EXISTENTE	Unidad Medida Global	1	2112500	2112500	2.300.000	2.300.000
72	72131601-002	REPLANTEO	Metros cuadrados	17,7	5493	97226,1	6.000	106.200
73	72131601-002	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO C/ PBC	Metros cúbicos	6,2	388700	2409940	380.000	2.356.000
74	72101703-003	DE 0,45M	Metros cuadrados	1,3	250120	325156	295.000	383.500
75	72101703-003	DE 0,30M	Metros cuadrados	1,8	170690	307242	200.000	360.000
76	72102905-001	RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	5	111118	555590	100.000	500.000
77	72131601-006	DE 0,15 M - HORIZONTAL	Metro lineal	26,9	19013	511449,7	20.000	538.000
78	72131601-006	DE 0,30M - HORIZONTAL	Metro lineal	8,7	28730	249951	34.000	295.800
79	72101703-003	DE 0,30M. - PARA REVOCAR	Metros cuadrados	28	163085	4566380	190.000	5.320.000
80	72101703-003	DE 0,15 M PARA REVOCAR	Metros cuadrados	29,5	92950	2742025	110.000	3.245.000
81	71121806-001	ENVARILLADO 2 HILADAS CON 3 VARILLAS LONGITUD 8 MM	Metro lineal	12,1	47658	576661,8	55.000	665.500
82	71121806-001	ENVARILLADO P/ UNIR MAMPOSTERIA NUEVA C/ MAMPOSTERIA EXISTENTE (5 UN DE 2M. POR LADO)	Metro lineal	20	39715	794300	45.000	900.000
83	71121806-001	APERTURA DE BAñOS EN MAMPOSTERIA DE 0,30M	Metros cuadrados	10	30420	304200	35.000	350.000
84	72131601-007	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS C/TIRANTES DE YVYRAPYTA	Metros cuadrados	19	331240	6293560	330.000	6.270.000
85	72131601-007	COLOCACION DE PLANCHUELAS DE HIERRO EN TECHO	Unidad	5	25350	126750	30.000	150.000
86	72131601-008	REVOQUE: INTERIOR A 2 CAPAS	Metros cuadrados	107,7	35068	3776823,6	40.000	4.308.000
87	72131601-008	REVOQUE: EXTERIOR A 2 CAPAS CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	44,6	35068	1564032,8	40.000	1.784.000
88	72131601-008	DE MOCHETAS	Metro lineal	44,7	49855	2228518,5	55.000	2.458.500
89	72131601-008	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTE	Metros cuadrados	12,1	39715	480551,5	45.000	544.500
90	72131601-009	BALDOSA CALCAREA ROJA 20X20	Metros cuadrados	12,1	79008	955996,8	70.000	847.000
91	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	Metro lineal	5,5	29153	160341,5	30.000	165.000

92	72131601-010	VENTANA FIJA 0,80X0,40 SOBRE PUERTA TABLERO	Unidad	1	169000	169000	200.000	200.000
93	72131601-010	DE MARCO 0,15 Y PUERTA PLACA DE 0,70 X 2,10M	Unidad	1	1267500	1267500	1.500.000	1.500.000
94	72131601-010	DE MARCO 0,15 Y PUERTA PARA BOXES - BAÑO 0,60X1,20	Unidad	2	507000	1014000	600.000	1.200.000
95	72131601-010	VENTANAS TIPO BALANCIN DE 1,50X1,70	Unidad	3	817538	2452614	900.000	2.700.000
96	72131601-010	VENTANAS TIPO BALANCIN DE 1,50X1,00 P/SS.HH	Unidad	2	480805	961610	500.000	1.000.000
97	72131601-012	DE PAREDES INTERIORES AL LATEX (AULA COMPLETA)	Metros cuadrados	187	32955	6162585	35.000	6.545.000
98	72131601-012	DE PAREDES EXTERIORES AL LATEX (AULA COMPLETA)	Metros cuadrados	98,4	32955	3242772	35.000	3.444.000
99	72131601-012	DE ABERTURAS DE MADERA C/ BARNIS	Metros cuadrados	7,3	25181	183821,3	25.000	182.500
100	72131601-012	DE ABERTURAS DE MADERA C/ SINTETICO	Metros cuadrados	4,5	36927	166171,5	40.000	180.000
101	72131601-012	DE PINTURA DE TECHO (AULA COMPLETA) AL BARNIZ	Metros cuadrados	83,9	17745	1488805,5	20.000	1.678.000
102	72131601-012	DE ABERTURAS METALICAS C/ ESMALTE SINTETICO	Metros cuadrados	10,7	35490	379743	40.000	428.000
103	72101607-006	AZULEJOS BLANCOS DE 0,15X0,15M.	Metros cuadrados	13	67600	878800	80.000	1.040.000
104	72131601-008	COLOCACION DE VIDRIOS EN ABERTURAS	Metros cuadrados	11	101400	1115400	120.000	1.320.000
105	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA DE AULA Y BAÑO	Unidad Medida Global	1	2112500	2112500	2.500.000	2.500.000
106	72131601-001	INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS AULA Y BAÑO	Unidad Medida Global	1	1267500	1267500	1.500.000	1.500.000
107	72131601-001	INSTALACION Y COLOCACION DE VT S/ PLANO Y EETT	Unidad Medida Global	1	1267500	1267500	1.500.000	1.500.000
108	72131601-011	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE EN BAÑO CON DOS (2) INODOROS, TRES (3) LAVATORIOS	Unidad Medida Global	1	1014000	1014000	1.200.000	1.200.000
109	72131601-011	DESAGUE CLOACAL DE UN (1) BAÑO CON DOS (2) INODOROS, TRES (3) LAVATORIOS, CON REGISTROS (0,60X0,60M) CON TAPA DE H°A°, CAMARA SEPTICA (0,75X1,50X1,20) Y POZO CIEGO (2,00X2,50)	Unidad Medida Global	1	5070000	5070000	6.000.000	6.000.000

110	72131601-011	COLOCACION DE ARTEFACTOS (2 INODOROS C/ CISTERNA ALTA - 3 BACHAS DE ADOSAR) Y ACCESORIOS DE BAñO (2 JOBONERAS - 2 PORTARROLLOS - 2 TOALLEROS - 3 PERCHEROS)	Unidad Medida Global	1	2535000	2535000	3.000.000	3.000.000
111	72131601-011	CONSTRUCCION DE MESADA AZULEJADA DE 2,05X0,50X0,65M	Unidad Medida Global	1	422500	422500	500.000	500.000
112	72102508-9999	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO 0,40X2,05M	Unidad	1	215475	215475	255.000	255.000
113	72101510-005	CANALETA Y CAñO DE BAJADA N°26 - DESARROLLO 33M	Metro lineal	31	59150	1833650	70.000	2.170.000
114	72102602-011	PIZARRON MOVIL S/ DETALLE (1,50X1,70M)	Unidad	1	633750	633750	750.000	750.000
115	72131601-013	LIMPIEZA	Unidad Medida Global	1	963300	963300	1.100.000	1.100.000
116	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	27,1	4394	119077,4	5.000	135.500
117	72131601-002	REPLANTEO	Metros cuadrados	27,1	2873	77858,3	3.000	81.300
118	82101502-003	CARTEL DE OBRA 2,00X1,5M	Unidad Medida Global	1	1014000	1014000	1.200.000	1.200.000
119	72103004-005	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	Metros cúbicos	9	388700	3498300	380.000	3.420.000
120	72103004-001	ESCADENADO INFERIOR DE H°A°	Metro lineal	34	80275	2729350	95.000	3.230.000
121	72103004-001	ENCADENADO SUPERIOR DE H°A°	Metro lineal	29,2	90415	2640118	105.000	3.066.000
122	72101703-003	MURO DE NIVELACION DE 0,30M.	Metros cuadrados	11	170690	1877590	200.000	2.200.000
123	72101703-003	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	7,2	111118	800049,6	130.000	936.000
124	72102905-001	AISLACION ASFALTICA DE PAREDES	Metro lineal	34	28730	976820	34.000	1.156.000
125	72131601-012	MURO DE ELEVACION DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	63	92950	5855850	110.000	6.930.000
126	72101703-003	MURO DE ELEVACION DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	50,64	122525	6204666	145.000	7.342.800
127	72101703-003	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 LONG. 8 POR HILADAS (2 HILADAS)	Metro lineal	15,6	47658	743464,8	55.000	858.000
128	72131601-007	TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA Y TIRANTES DE H°A ° DE 2"POR 6"CON LISTON DE BOCA	Metros cuadrados	43	331240	14243320	330.000	14.190.000
129	72131601-008	Revoque DE PARED INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	135	35068	4734180	40.000	5.400.000
130	72131601-008	MOLDURA LINEAL EN BALAN	Metro lineal	20,4	49855	1017042	55.000	1.122.000

131	72131601-008	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES DE 10CM	Metros cuadrados	22,5	49855	1121737,5	45.000	1.012.500
132	72102508-001	PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30X30CM	Metros cuadrados	22	157677	3468894	185.000	4.070.000
133	72131601-009	ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10X30CM	Metro lineal	2,6	72501	188502,6	85.000	221.000
134	30171505-001	ABERTURAS METALICAS Y DE MADERA PUERTA TABLERO 0,90X2,10, MARCO, CONTRAMARCO Y CERRADURA	Unidad	1	1267500	1267500	1.500.000	1.500.000
135	30171505-001	PUERTA TABLERO 0,80X2,10,MARCO Y CONTRAMARCO Y CERRADURA	Unidad	2	1267500	2535000	1.500.000	3.000.000
136	30171505-001	PUERTA PARA BOXES 0,60X1,50 ENCHAPADOS EN FORMICA, MARCO CONTRAMARCO Y CERRADURA	Unidad	4	507000	2028000	600.000	2.400.000
137	30171505-001	VENTANA TIPO BALANCINES	Metros cuadrados	3,17	320678	1016549,26	370.000	1.172.900
138	72131601-009	GUARDAOBRA DE ALISADO DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	13,5	88725	1197787,5	105.000	1.417.500
139	72131601-9984	RAMPA PETONAL	Unidad	1	549250	549250	650.000	650.000
140	72102602-008	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	Metro lineal	18	21125	380250	25.000	450.000
141	72131601-012	DE PAREDES A LA CAL - BASE P/ LATEX (2MANOS Y LIJADO)	Metros cuadrados	63	11830	745290	14.000	882.000
142	72131601-012	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	Metros cuadrados	63	32950	2075850	39.000	2.457.000
143	72131601-012	PINTURA DE AABERTURAS DE MADERA CON BARNIS	Metros cuadrados	16,2	25181	407932,2	25.000	405.000
144	72131601-012	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SNTETICA	Metros cuadrados	3,17	35490	112503,3	4.000	12.680
145	72131601-012	PINTURA DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	50,64	19435	984188,4	20.000	1.012.800
146	72131601-012	PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIS	Metros cuadrados	37	17745	656565	20.000	740.000
147	72131601-012	PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H°A° AL LATEX	Metros cuadrados	23,5	32955	774442,5	38.000	893.000
148	72131601-012	PINTURA DE CANALETAS Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	17,5	22139	387432,5	25.000	437.500

149	72102508-002	REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS DE 0,15X0,15M	Metros cuadrados	82	67600	5543200	80.000	6.560.000
150	72102602-004	VIDRIOS DOBLES DE 4MM	Metros cuadrados	3,17	101400	321438	120.000	380.400
151	72102602-004	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	Metros cuadrados	2,5	118300	295750	140.000	350.000
152	72101510-007	DESAGUUE PLUVIAL DE CANALETA Y CAÑO DE BAJADA NRO 26 DESARROLLO 40CM	Metro lineal	17,5	63375	1109062,5	75.000	1.312.500
153	72131601-001	INSTALACION DE TABLERO TS DE 3AG	Unidad	2	89570	179140	105.000	210.000
154	72102201-010	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	10	89570	895700	105.000	1.050.000
155	72102201-9998	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1,40W	Unidad	10	109850	1098500	130.000	1.300.000
156	72131601-001	TABLERO TS DE 3AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	126750	126750	150.000	150.000
157	72101510-007	AGUA CORRIENTE - DESAGUE CLOACAL - CAMARA SE INSPECCION Y ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETO, INCLUYE LA MESADA DE GRANITO	Unidad Medida Global	1	6760000	6760000	8.000.000	8.000.000
158	72101510-998	CAMARA SEPTICA TIPO 3 DE 1,50X3,00, INCLUYE CAÑERIA EXTERNA Y REGISTRO S/ PLANO GENERAL	Unidad Medida Global	1	1647750	1647750	1.900.000	1.900.000
159	72131601-001	POZO ABSORVENTE TIPO 2 DE 2,50X3,00M	Unidad	1	2450500	2450500	2.500.000	2.500.000
160	72101510-006	BARRAS DE ASIENTO	Unidad	2	422500	845000	500.000	1.000.000
161	72101510-006	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	591500	591500	700.000	700.000
162	72131601-013	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	27,1	4394	119077,4	5.000	135.500
163	72131601-002	REPLANTEO	Metros cuadrados	27,1	2873	77858,3	3.000	81.300
164	82101502-003	CARTEL DE OBRA 2,00X1,50M.	Unidad Medida Global	1	1014000	1014000	1.100.000	1.100.000
165	72131601-002	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	Metros cúbicos	9	388700	3498300	380.000	3.420.000
166	71121806-001	ENCADENADO INFERIOR DE H°A°	Metro lineal	34	80275	2729350	95.000	3.230.000
167	71121806-001	ENCADENADO SUPERIOR DE H°A°	Metro lineal	29,2	90415	2640118	100.000	2.920.000
168	72101703-003	DE 0,30CM	Metros cuadrados	11	170690	1877590	200.000	2.200.000
169	72101703-003	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	7,2	11118	80049,6	130.000	936.000
170	72131601-006	DE PAREDES	Metro lineal	34	28730	976820	32.000	1.088.000

171	72101703-003	DE 0,15 PRA REVOCAR	Metros cuadrados	63	92950	5855850	100.000	6.300.000
172	72101703-003	DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	50,64	122525	6204666	140.000	7.089.600
173	71121806-001	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2LONGITUD 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metro lineal	15,6	47658	743464,8	55.000	858.000
174	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA Y TIRANTES DE H°A° DE 2"X6" C/ LISTON DE BOCA	Metros cuadrados	43	331240	14243320	390.000	16.770.000
175	72131601-008	DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	135	35068	4734180	40.000	5.400.000
176	72131601-008	MOLDURA LINEAL EN BALANCINES	Metro lineal	20,4	49855	1017042	55.000	1.122.000
177	72131601-008	CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES DE 10CM.	Metros cuadrados	22,5	39715	893587,5	45.000	1.012.500
178	72131601-008	PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30X30CM,	Metros cuadrados	22	157677	3468894	185.000	4.070.000
179	72131601-008	ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10X30CM.	Metro lineal	2,6	72501	188502,6	80.000	208.000
180	72131601-010	PUERTA TABLERO 0,90X2,10 MARCO, CONTRAMARCO Y CERRADURA	Unidad	1	1436500	1436500	1.700.000	1.700.000
181	72131601-010	PUERTA TABLERO 0,80X2,10 MARCO, CONTRAMARCO Y CERRADURA	Unidad	2	1267500	2535000	1.500.000	3.000.000
182	72131601-010	PUERTA PARA BOXES 0,60X1,50 ENCHAPADOS EN FORMICA MARCO, CONTRAMARCO Y CERRADURA	Unidad	4	507000	2028000	600.000	2.400.000
183	72131601-010	VENTANAS TIPO BALANCINES	Metros cuadrados	3,17	320678	1016549,26	370.000	1.172.900
184	72131601-010	GUARDAOBRA DE ALISADA DE CEMENTO C/ CONTRAPISO	Metros cuadrados	13,5	88725	1197787,5	105.000	1.417.500
185	72131601-010	RAMPA PEATONAL	Unidad	1	549250	549250	650.000	650.000
186	72102602-008	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	Metro lineal	18	21125	380250	25.000	450.000
187	72131601-012	DE PAREDES A LA CAL - BASE P/ LATEX (2 MANOS Y LIJADO)	Metros cuadrados	63	11830	745290	12.000	756.000
188	72131601-012	DE PAREDES AL LATEX	Metros cuadrados	63	32955	2076165	38.000	2.394.000
189	72131601-012	DE ABERTURAS D MADERA CON BARNIS	Metros cuadrados	16,2	25181	407932,2	25.000	405.000
190	72131601-012	DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	3,17	35490	112503,3	40.000	126.800

191	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTOMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS C/ ACIDO MURIATICO Y PATINAL D)	Metros cuadrados	50,64	19435	984188,4	20.000	1.012.800
192	72131601-012	DE TEJUELONES CON BARNIS	Metros cuadrados	37	17745	656565	20.000	740.000
193	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H°A° AL LATEX	Metros cuadrados	23,5	32955	774442,5	35.000	822.500
194	72131601-012	DE CANALETA Y CAÑO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	17,5	22139	387432,5	25.000	437.500
195	72131601-008	DE AZULEJOS DE 0,15X0,15M	Metros cuadrados	82	67600	5543200	80.000	6.560.000
196	72102508-9999	VIDRIOS DOBLES DE 4MM	Metros cuadrados	3,17	101400	321438	120.000	380.400
197	72102508-9999	ESPEJO CON MARCO DE ALUMINIO	Metros cuadrados	2,5	118300	295750	140.000	350.000
198	72101510-005	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA N° 26-DESARROLLO 40CM	Metro lineal	17,5	63375	1109062,5	75.000	1.312.500
199	72131601-001	INSTALACION DE TABLERO TS DE 3AG	Unidad	2	89570	179140	105.000	210.000
200	72131601-001	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	10	89570	895700	105.000	1.050.000
201	72131601-001	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1,40W	Unidad	10	109850	1098500	130.000	1.300.000
202	72131601-001	TABLEROS TS DE 3AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	126750	126750	150.000	150.000
203	72131601-011	AGUA CORRIENTE - DESAGUE CLOACAL - CAMARA DE INSPECION Y ARTEFACTOS SANITARIOS COMPLETOS, INCLUYE LA MESADA DE GRANITO	Unidad Medida Global	1	6760000	6760000	6.000.000	6.000.000
204	72131601-011	CAMARA SEPTICA TIPO 3 DE 1,50X3,00 INCLUYE CAÑERIA EXTERNA Y REGISTRO S/ PLANO GENERAL	Unidad Medida Global	1	1647750	1647750	1.800.000	1.800.000
205	72131601-011	POZO ABSORVENTE TIPO 2 DE 2,50X3,00M	Unidad	1	2450500	2450500	2.500.000	2.500.000
206	72131601-011	BARRAS DE ASIENTO	Unidad	2	422500	845000	500.000	1.000.000
207	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	659100	659100	700.000	700.000
208	72131601-002	CARTEL DE OBRA 2,00X1,50M	Unidad Medida Global	1	1014000	1014000	1.200.000	1.200.000
209	72131601-002	DEMOLICION DE PISO GRANITICO PASILLO	Metros cuadrados	6	9295	55770	10.000	60.000
210	72131601-002	RELLENO Y COMPACTACION PASILLO	Metros cúbicos	1,2	101400	121680	120.000	144.000
211	72131601-009	PISO GRANITICO EN PASILLO	Metros cuadrados	1,2	157170	188604	185.000	222.000

212	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE APISONADO	Metros cuadrados	1,2	39715	47658	45.000	54.000
213	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - INCLUYE: REPOSICION DE ARTEFACTOS COMPLETOS, INTERNOS Y EXTERNOS, FICHAS DE TOMAS, REVISION COMPLETA DE CABLEADOS Y TABLEROS (REPOSICION DE LO QUE HAGA FALTA)	Unidad Medida Global	1	1014000	1014000	1.200.000	1.200.000
214	72131601-007	DE TECHO - INCLUYE CARPETA CON PENDIENTE S/ LOSA EXISTENTE AISLACION HIDROFUGA CON MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM Y PISO DE TEJUELITAS PRENSADAS	Metros cuadrados	44	158015	6952660	180.000	7.920.000
215	72131601-007	DE CIELORRASO - INCLUSO: REPARACION DE REVOQUE C/ HIDROFUGO	Unidad	73,2	49010	3587532	55.000	4.026.000
216	72131601-014	ESCALERA MET.:1M DE A INC:CEMENTACION,ESTRUCT.SOSTEN EN PERFILES IPN Y PELDAÑOS CON BATIDOR DE PERFIL L Y METAL DESPLEGADO DE MALLA FINA COMO RELLENO, CON 2 MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO BARANDAS DE PROTECCION DE 1M DE ALTO HECHAS C/ CAÑOS DE HIERRO DE 2" DE PARED GRUESA.PINTURA SINTETICA C/ TERMIN.	Unidad Medida Global	1	2535000	2535000	3.000.000	3.000.000
217	72141002-001	BARANDA METALICA PASILLO: DE CAÑOS REDONDOS DE 2" DE PARED GRUESA, CON PARANTES CADA 1,50M ABULONADOS AL PISO, CON DOS MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO	Metro lineal	24	293215	7037160	340.000	8.160.000
218	72131601-012	DE PARED INTERIOR AL LATEX	Metros cuadrados	31	18590	576290	20.000	620.000
219	72131601-012	TRATAMIENTO DE LADRILLOS A LA VISTA INTERIOR CON SILICONA, PREVIA LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO	Metros cuadrados	63	19435	1224405	20.000	1.260.000
220	72131601-012	DE PARED EXTERIOR AL LATEX	Metros cuadrados	55,7	20280	1129596	20.000	1.114.000
221	72131601-012	TRATAMIENTO DE LADRILLOS A LA VISTA EXTERIOR CON SILICONA, PREVIA LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO	Metros cuadrados	45,5	19435	884292,5	20.000	910.000
222	72131601-012	DE CIELORRASO AL LATEX	Metros cuadrados	73,2	21125	1546350	25.000	1.830.000
223	72131601-012	DE ABERTURAS METALICAS CON ESMALTE SINTETICO	Metros cuadrados	21	35490	745290	40.000	840.000
224	72131601-012	BARANDAS DE PASILLO Y ESCALETA C/ ESMALTE SINTETICO	Metros cuadrados	24	35490	851760	40.000	960.000

225	72131601-012	VIDRIOS DOBLES DE 4MM	Metros cuadrados	3	10140	30420	12.000	36.000
226	72131601-012	IMPREVISTOS Y ROTURAS	Unidad Medida Global	1	633750	633750	750.000	750.000
227	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	591500	591500	700.000	700.000
228	82101502-003	CARTEL DE OBRA DE CHAPA N° 24 DE 1,50X1;20	Unidad	1	1014000	1014000	1.200.000	1.200.000
229	72131601-002	DESMONTE DE TECHO DE DOS AULAS Y LA DIRECCION	Metros cuadrados	161	11830	1904630	14.000	2.254.000
230	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (RETIRO DE ESCOMBROS)	Unidad Medida Global	1	2535000	2535000	1.800.000	1.800.000
231	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS CON TIRANTES DE KURUPA'Y	Metros cuadrados	161	295750	47615750	350.000	56.350.000
232	72131601-007	CANALETA P/ LIMAHOYA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 DESARROLLO 50	Metro lineal	16	70980	1135680	84.000	1.344.000
233	72131601-007	CABRIADA DE MADERA DE KURUPA'Y INCLUYE: PLANCHUELA, PINTURA AL BARNIS (PREVIO TRATAMIENTO CON ANTI TERMITAS) MONTAJE DEL MISMO Y DESMONTAJE DEL EXISTENTE	Unidad Medida Global	2	3211000	6422000	3.500.000	7.000.000
234	72131601-012	PINTURA DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ (PREVIO TRATAMIENTO DE MADERAMEN CON ANTI TERMITAS)	Metros cuadrados	161	17745	2856945	20.000	3.220.000
235	71121806-001	ENVARILLADO (PARA FISURAS DE PAREDES)	Unidad	2	59150	118300	70.000	140.000
236	71121806-001	REPARACIONES VARIAS EN GENERAL	Unidad Medida Global	1	1267500	1267500	1.500.000	1.500.000
237	72131601-013	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	Unidad Medida Global	1	1267500	1267500	1.500.000	1.500.000
		Precio Total:				**567.849.895**		**630.942.980**