ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

Anexo al Decreto 3866/2010

LCO "CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5483 SANTA CECILIA- PLURIANUAL"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5483 SANTA CECILIA- PLURIANUAL			Empresa TORRRES CONSTRUCCIONES			
Item	**Código de Catálogo**		**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
1	72103003-001	**Demolicion de Aula Existente**	gl	1	6.993.000	6.993.000
		Preparacion de la Obra				
2	72131601-002	Limpieza y preparacion del terreno	m2	125	5.000	625.000
3	72131601-002	Replanteo	m2	125	7.588	948.500
		Excavacion y carga de cimiento con P.B.C				
4	72103004-002	Excavacion y carga de cimiento con P.B.C	m3	23,4	425.559	9.958.081
		Estructura de H° A°				
5	72131601-004	Dados y vigas de H° A°	m3	1,5	2.078.995	3.118.493
6	72131601-004	Encadenados de H° A°	m3	3,72	2.028.079	7.544.454
		Muros de nivelación :				
7	72101607-007	De 0,45 cm.	m2	5,5	219.471	1.207.091
8	72101607-007	De 0,30 cm.	m2	13,1	146.399	1.917.827
9	72101607-007	De 0,60 cm	m2	0,9	292.801	263.521
		Relleno y apisonado de interiores				
10	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	m3	46	116.234	5.346.764
		Aislación asfaltica				
11	72101607-007	De paredes	m2	11	66.290	729.190
		Muros de elevación				
12	72101607-007	De 0,30 para revocar	m2	6,55	158.541	1.038.444
13	72101607-007	De 0,15 para revocar	m2	6,7	78.020	522.734
14	72101607-007	De 0,30 visto ambas cara de ladrillo	m2	51,5	185.514	9.553.971
15	72101607-007	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	172.627	2.330.465
16	72101607-007	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,6	98.402	6.750.377
17	72101607-007	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24	21.916	525.984
		Pilares				
18	72131601-007	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11	141.222	1.553.442
		Techo				
19	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	168,5	298.357	50.273.155
20	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galeria	gl	1	3.767.144	3.767.144

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

Anexo al Decreto 3866/2010

LCO "CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5483 SANTA CECILIA- PLURIANUAL"

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Revoques				
21	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,1	36.242	4.642.600
22	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	m2	18,1	45.049	815.387
		Contrapiso de H° de cascotes				
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	m2	115	40.351	4.640.365
		Piso de baldosa calcarea				
24	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	m2	115	79.980	9.197.700
		Zocalo calcareo				
25	72131601-009	Zocalo calcareo	ml	67	23.370	1.565.790
		Aberturas de Madera				
26	72131601-010	Puerta de Madera de 1,20 x 2,10	un	2	1.928.174	3.856.348
		Aberturas Metalicas				
27	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	13,68	342.672	4.687.753
		Alfeizar de ventanas :				
28	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10	15.114	151.140
		Pinturas				
29	72131601-012	De paredes a la cal	m2	128,1	16.058	2.057.030
30	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20	18.826	376.520
31	72131601-012	De viga cumbrera a la cal	m2	18,1	16.058	290.650
32	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68	31.738	434.176
33	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,6	18.826	3.287.020
34	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,5	18.699	3.150.782
35	72131601-012	De abertura de madera con barniz	m2	11	20.230	222.530
		Vidrios Dobles				
36	72131601-010	Vidrios Dobles	m2	13,68	187.382	2.563.386
		Desague Pluvial				
37	72102304-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 ms.	ml	43,5	62.637	2.724.710
		Instalación eléctrica				
38	72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	14.358.795	14.358.795

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

Anexo al Decreto 3866/2010

LCO "CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5483 SANTA CECILIA- PLURIANUAL"

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Artefactos eléctricos				
39	72131601-001	Artefactos eléctricos	gl	1	11.956.032	11.956.032
		Mobiliarios				
40	72131601-012	Pizarron	un	2	1.537.091	3.074.182
		Limpieza final				
41	72131601-013	Limpieza final	m2	120	9.740	1.168.800
TOTAL GUARANÍES						**190.189.405**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
U.O.C.
ALTO PARANA PARAGUAY

Lisia Benitez
Encargada de UOC