ANEXO AL INFORME DE EVALUACION

LLAMADO: CONTRATACION DIRECTA N° 25/2015

Construcción de Comedor Esc. Bas. Simón Bolívar:

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				GPA CONSTRUCCIONES			JM DISTRIBUIDORA S.A.			
Item	codigo catalogo	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		**Preparación de la obra**								
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	93,74	7.000	656.180	M2	93,74	12.000	1.124.880
		b- Destronque de árboles	UN	4	10.000	40.000	UN	4	40.000	160.000
		c- Replanteo	M2	93,74	7.000	656.180	M2	93,74	15.000	1.406.100
2		**Excavación y carga de cimiento con PBC**	M3	20,2	150.000	3.030.000	M3	20,2	200.000	4.040.000
3		**Estructura de HºAº**								
		a-Zapatas Pilares de HºAº	M3	1,2	2.000.000	2.400.000	M3	1,2	2.300.000	2.760.000
		b-Vigas de Galería de HºA	M3	0,42	3.000.000	1.260.000	M3	0,42	3.400.000	1.428.000
		c-Viga cumbrera	M3	1,04	3.000.000	3.120.000	M3	1,04	2.000.000	2.080.000
		d-Encadenado de HºAº-Inferior	M3	1,68	2.000.000	3.360.000	M3	1,68	2.500.000	4.200.000
		e-Encadenado de HºAº-Superior	M3	1,89	1.500.000	2.835.000	M3	1,89	2.500.000	4.725.000
4		**Muros de nivelación**								
		a-De 0,30 cm. Armada	M2	16,04	170.000	2.726.800	M2	16,04	170.000	2.726.800
5		**Relleno y apisonado de interiores**	M3	69,2	30.000	2.076.000	M3	69,2	30.000	2.076.000
6		**Aislación asfáltica**								
		a- De paredes	M2	46,1	50.000	2.305.000	M2	46,1	18.000	829.800
7		**Muros de elevación**								
		a- De 0,15 para revocar	M2	69,46	50.000	3.473.000	M2	69,46	50.000	3.473.000
		b- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	M2	84,14	50.000	4.207.000	M2	84,14	50.000	4.207.000
		c- Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	42	12.000	504.000	ML	42	12.000	504.000
8		**Pilares**								
		a- De 0,35 x 0,35 visto para corredor	ML	10,4	100.000	1.040.000	ML	10,4	100.000	1.040.000
9		**Techo**								
		a-De tejas y Tejuelones prensadas a máquina	M2	120	230.000	27.600.000	M2	120	230.000	27.600.000
10		**Revoque**								
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	139	18.000	2.502.000	M2	139	18.000	2.502.000
		b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	M2	50,29	30.000	1.508.700	M2	50,29	30.000	1.508.700
		c- De pilares de HºAº	M2	5,38	30.000	161.400	M2	5,38	30.000	161.400
11	72131601-	**Contrapiso de Hº de cascotes**	M2	89,74	18.000	1.615.320	M2	89,74	18.000	1.615.320
12	9982	**Piso de baldosa calcárea**	M2	89,74	50.000	4.487.000	M2	89,74	48.000	4.307.520
13		**Zócalo calcáreo**	ML	55,9	18.000	1.006.200	ML	55,9	25.000	1.397.500
14		**Aberturas de madera**								
		a- Puerta Madera de 1,10 x 2,10 - Tablero	UN.	1	150.000	150.000	UN.	1	750.030	750.030
		b- Puerta Madera de 0,80 x 2,10 - Placa	UN.	2	120.000	240.000	UN.	2	120.000	240.000

Abog. David González Alvariza
Director de Medio Ambiente y Salubridad

ABOG. ROSA ALFONSO BOGADO
Juez de Faltas Municipal

15		**Abertura Metálica**								
		a- Ventana tipo Balancines	M2	12,6	150.000	1.890.000	M2	12,6	170.000	2.142.000
		b- Puerta 0,80 x 2,10	M3	1,68	150.000	252.000	M3	1,68	190.000	319.200
16		**Alfeizar de ventanas**								
		a- De revoque 1: 3 (cemento-arena)	ML	40,6	10.000	406.000	ML	40,6	10.250	416.150
17		**Pintura**								
		a- De pared a la cal	M2	139	7.000	973.000	M2	139	7.000	973.000
		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	12,42	12.000	149.040	M2	12,42	12.000	149.040
		c- De viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal	M2	50,29	5.000	251.450	M2	50,29	5.000	251.450
		d-De aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	M2	14,28	10.000	142.800	M2	14,28	10.000	142.800
		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	84,14	10.000	841.400	M2	84,14	10.000	841.400
		f- De tejuelones con barniz	M2	120	18.000	2.160.000	M2	120	18.000	2.160.000
		g- De aberturas de madera con barniz	M2	5,67	18.000	102.060	M2	5,67	18.000	102.060
18		**Revestidos de azulejo**	M2	6,09	35.000	213.150	M2	6,09	35.000	213.150
19		**Vidrios dobles**	M2	12,6	170.000	2.142.000	M2	12,6	100.000	1.260.000
20		**Desagüe Pluvial**								
		a- Canaleta y caño de bajada Nº26- Desarrollo 33 cm	ML	36,6	30.000	1.098.000	ML	36,6	30.000	1.098.000
21		**Instalación eléctrica**	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	2.000.000	2.000.000
22		**Artefactos eléctricos, incluye equipos de iluminación y 3 vent.**	GL	1	2.500.000	2.500.000	GL	1	2.000.000	2.000.000
23		**Instalación Sanitaria**								
		Agua Corriente	GL	1	700.000	700.000	GL	1	200.000	200.000
		Desagüe Cloacal	GL	1	700.000	700.000	GL	1	200.000	200.000
		Pileta de Cocina con grifería	GL	1	500.000	500.000	GL	1	200.000	200.000
24		**Limpieza final**	M2	93,74	5.540	519.320	M2	93,74	5.000	468.700
						91.000.000				**92.000.000**

Observación; No se ha aplicado el Margen de Preferencia del 10% Indicado en el ANEXO 1 de la Carta de Invitación, debido a que ambas empresas son del Dpto. del Guairá.

Abog. David González Alvariza
Director de Medio Ambiente y Salubridad

ABOG. ROSA ALFONSO BOGADO
Juez de Faltas Municipal