MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar…

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO DE PRECIOS CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2020

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 734 Y AREA NO CENSADA CASCO URBANO, BARRIO SAN ROQUE con ID: 374169

OFERENTE					IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS RUC 1539157-4	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M2	772	1.000	772.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	UN	1	600.000	600.000
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 20 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	40	30.000	1.200.000
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	ML	152	30.000	4.560.000
5	72131701-002	REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	772	47.000	36.284.000
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	772	2.500	1.930.000
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	38	7.500	285.000
8	72131701-002	RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES (VER DETALLES CONSTRUCTIVOS)	UN	1	800.000	800.000
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	772	1.000	772.000
TOTAL.						**47.203.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones