MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 39/2022 "Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús" con ID 417590					CONSTRU-MAPCH		MLF PROYECTO Y CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Asentamiento Divino Niño Jesús**	**Unidad Medida Global**	**1**	**130.216.530**	**130.216.530**	**133.556.130**	**133.556.130**
1.1		Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	800.000	800.000
1.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrados	1.669,8	2.100	3.506.580	2.300	3.840.540
1.3		Preparacion de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	1.669,8	2.200	3.673.560	2.300	3.840.540
1.4		Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	1.669,8	9.200	15.362.160	9.200	15.362.160
1.5		Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.669,8	41.000	68.461.800	42.550	71.049.990
1.6		Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.669,8	3.300	5.510.340	3.450	5.760.810
1.7		Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	556,6	36.800	20.482.880	36.800	20.482.880
1.8		Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	556,6	5.750	3.200.450	5.750	3.200.450
1.9		Relleno para resguardo de cordon	Metros cúbicos	111	65.000	7.215.000	65.000	7.215.000
1.10		Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metros cuadrados	1.669,8	1.200	2.003.760	1.200	2.003.760
Precio Total						**130.216.530**		**133.556.130**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

.....
CP Leticia M. Echeverz N.
Directora de la UOC