MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA

V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU

Ruc 80054381-5-mail: munitembiapora2@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 16/2017 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO PREESCOLAR EN ESCUELA BÁSICA Nº 5067 SAN

ANEXO B - 02 - 08

				CONSTRUCCIONES SAN JORGE	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Replanteo	Metros cuadrados	81,39	7.500	610.425
2	Cartel de Obra	Unidad	1	1.850.000	1.850.000
3	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C.	Metros cúbicos	17,26	350.000	6.041.000
4	Viga de HºAº cumbrera y dado de HºAº y Galería	Metros cúbicos	1,4	1.800.000	2.520.000
5	Encadenado HºAº (inferior y superior)	Metros cúbicos	3,15	1.800.000	5.670.000
6	Muros de Nivelación h=0,50 de 0,45	Metros cuadrados	6,1	250.000	1.525.000
7	Muros de Nivelación h=0,50 de 0,30	Metros cuadrados	17,15	180.000	3.087.000
8	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	32,3	114.500	3.696.350
9	Aislación Asfaltica de Muros de 0,15 - Horizontal	Metros cuadrados	8,43	24.000	202.320
10	Aislación Asfaltica de Muros de 0,30 - Horizontal	Metros cuadrados	4,2	31.050	130.410
11	Aislación Asfaltica de Muros de Canteros	Metros cuadrados	5,25	34.140	179.235
12	Muros de Elevación de 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,52	98.750	1.927.600
13	Muros de Elevación de 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	39,4	98.600	3.884.840
14	Muros de Elevación de 0,30 visto 1 cara de ladrillo común	Metros cuadrados	25,62	105.000	2.690.100
15	Muros de Elevación de 0,15 visto de 1 cara de ladrillo común c/ Cantero-Paralelo	Metros cuadrados	20,4	60.400	1.232.160
16	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8 mm	Metro lineal	40,25	22.000	885.500
17	Pilares de 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	99.600	896.400
18	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	98,55	259.900	25.613.145
19	Galeria con viga de hormigón	Metro lineal	7,4	145.400	1.075.960
20	Revoque de Interior - Exterior a 1 capa	Metros cuadrados	154	23.400	3.603.600
21	Revoque de pilares de mampostería	Metro lineal	9	41.350	372.150
22	Revoque viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº	Metros cuadrados	15,46	32.050	495.493
23	Revoque de nivelación	Metros cuadrados	16,7	16.600	277.220
24	Contrapiso de Hº cascote	Metros cuadrados	65,75	43.440	2.856.180
25	Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH	Metros cuadrados	60,47	85.000	5.139.950
26	Guarda obra de baldosón de hormigón	Metros cuadrados	40	75.400	3.016.000
27	Piso de hormigón para rampa para discapacitados	Metros cuadrados	4,29	233.000	999.570
28	Zócalo Calcáreo	Metro lineal	37,05	36.260	1.343.433
29	Colocación y provisión de aberturas de madera de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	1	1.150.500	1.150.500
30	Colocación y provisión de aberturas de madera de marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	Unidad	2	804.000	1.608.000
31	Colocación y provisión de aberturas de madera de Marco y Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	Unidad	1	608.600	608.600
32	Pizarrón de madera Móvil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	Unidad	1	938.500	938.500
33	Colocación y provisión de aberturas metálicas - Puerta de1.10x2.50	Unidad	1	1.090.500	1.090.500
34	Colocación y provisión de aberturas metálicas - Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	Unidad	4	835.500	3.342.000
35	Colocación y provisión de aberturas metálicas - Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/SSHH	Unidad	4	608.600	2.434.400
36	Alféizar de ventana de ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	86.670	216.675
37	Alféizar de ventana de Mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	23.840	1.182.464
38	Artefactos: equipo de fluorescentes de 2x40 watts	Unidad	4	194.300	777.200
39	Artefactos: equipo de ventilador de techo de 7 velocidades (56") con la llave	Unidad	2	938.500	1.877.000
40	Artefactos: equipo de fluorescentes de 1x40 watts	Unidad	3	98.600	295.800
41	Cables de 2mm y 4mm, caño corrugado aprox.	Metro lineal	280	7.240	2.027.200

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA COMISION OPERATIVA DE CONTRATACION REPUBLICA DEL PARAGUAY

V DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU

Ruc 80054381-5-mail: munitembiapora2@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 16/2017 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO PREESCOLAR EN ESCUELA BÁSICA Nº 5067 SAN

ANEXO B - 02 - 08

42	Tablero principal y seccional	Unidad	1	809.400	809.400
43	Instalación de agua corriente como figura en el plano	Unidad Medida Global	1	1.654.000	1.654.000
44	Provision e instalacion de dos (2) inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha eléctrica	Unidad	1	1.448.000	1.448.000
45	Desague cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres (3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0,60 x 0,60) con tapa de HºAº	Unidad	1	4.229.000	4.229.000
46	1 cámara séptica (0,75 x 1,50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	Unidad	1	2.684.000	2.684.000
47	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Unidad	1	778.500	778.500
48	Pintura de paredes revocadas interior a l latex blanco	Metros cuadrados	131,14	14.500	1.901.530
49	Pintura de aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	3,36	20.000	67.200
50	Pintura de viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	15,46	15.500	239.630
51	Pintura de techo	Metros cuadrados	98,55	28.960	2.854.008
52	Pintura de mampostería visto común Enras. Latex color vino	Metros cuadrados	48,89	22.500	1.100.025
53	Pintura de revoque común latex, exterior color mostaza	Metros cuadrados	52,36	18.500	968.660
54	Pintura de Balancines	Metros cuadrados	16,8	23.750	399.000
55	Puerta metálica de acero	Metros cuadrados	5,06	23.750	120.175
56	Revestimientos de azulejos	Metros cuadrados	19,5	85.670	1.670.565
57	Colocación de vidrios en aberturas	Metros cuadrados	16,77	103.300	1.732.341
58	Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	Unidad Medida Global	1	1.850.190	1.850.190
59	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.121.896	1.121.896
			TOTAL		125.000.000

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN - UOC - Tembiapora - Caaguazú - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LILIANA GIMENEZ MELGAREJO
Responsable UOC