SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
SENAVE

*Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 – 2011*

**Comité de Evaluación de Ofertas**

PARAGUAY TODOS Y TODAS

**CD Nº 21/2010 - REMODELACION DE LABORATORIO DEL SENAVE**
Anexo al Decreto 3866/2010

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | ARQ. FACUNDO GIMÉNEZ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | | |
| | Limpieza y preparación de obra. | | | m2 | 2.000 | 125.000 |
| | Replanteo y marcación. | | | m2 | 1.800 | 80.640 |
| | Movimiento de suelo, relleno y compactación. | | | m3 | 75.000 | 1.200.000 |
| 2 | **CIMIENTOS** | | | | | |
| | Cimiento de piedra bruta colocada con excavación | | | m3 | 230.000 | 1.725.000 |
| 3 | **ESTRUCTURA DE Hº Aº** | | | | | |
| | Viga de Hº Aº inferior 0,13 x 0,27 ms. | | | m3 | 1.300.000 | 1.040.000 |
| | Envarillado superior de 2 Ø 8 mm. | | | ml | 20.000 | 450.000 |
| 4 | **MAMPOSTERIAS** | | | | | |
| | Muro de nivelación de 0,30, con ladrillo común | | | m2 | 93.000 | 651.000 |
| | Muro de nivelación, borde de caminero peatonal de 0,30 | | | m2 | 93.000 | 790.500 |
| | Muro de elevación de 0,15 ms., con ladrillo común | | | m2 | 52.000 | 3.276.000 |
| 5 | **AISLACIONES** | | | | | |
| | Horizontal y vert. de muros en 3 caras (asfalto sólido en panes) | | | ml | 15.000 | 337.500 |
| 6 | **TECHO CON ESTRUCTURA DE MADERA** | | | | | |
| | Techo de tejas y tejuelones , con madera de lapacho cepillada | | | m2 | 220.000 | 10.230.000 |
| 7 | **REVOQUES** | | | | | |
| | De muro interior, a dos capas filtrada | | | m2 | 14.000 | 882.000 |
| | De muro exterior, a una capa con hidrófugo | | | m2 | 15.000 | 225.000 |
| | De muro de borde de caminero peatonal (incluye nivelación) | | | | | |
| 8 | **CONTRAPISO** | | | | | |
| | De hormigón de cascotes de e= 0,10 ms | | | m2 | 15.000 | 187.500 |
| 9 | **PISOS** | | | | | |
| | De cerámica de alto tráfico (PEI 5) | | | m2 | 55.000 | 1.485.000 |
| | De baldosones prefabricados de Hº Aº 40x40 | | | m2 | 43.000 | 989.000 |
| 10 | **ZÓCALOS** | | | | | |
| | De cerámica de 0,10 x 0,30 | | | ml | 18.000 | 360.000 |
| 11 | **REVESTIMIENTO** | | | | | |
| | De ladrillejos | | | m2 | 65.000 | 3.152.500 |
| 12 | **ABERTURAS CON HERRAJES Y CERRADURAS** | | | | | |
| | **Aberturas metálicas** | | | | | |
| | Puerta chapa doblada 1,20 x 2,10 | | | un | 720.000 | 720.000 |
| | Balancín 1,70 x 0,40 | | | un | 195.000 | 780.000 |
| 13 | **VIDRIOS** | | | | | |
| | Doble transparente de 4 mm | | | m2 | 120.000 | 336.000 |
| 14 | **DESAGUE PLUVIAL** | | | | | |
| | P.V.C. 100mm | | | ml | 35.000 | 210.000 |
| | R.P. con rejilla metálica 30 x 30 | | | un | 130.000 | 260.000 |
| | Canaleta moldurada D= 40 CH 26 | | | ml | 45.000 | 495.000 |
| | Caño de bajada D= 33 CH 26 | | | ml | 45.000 | 315.000 |
| 15 | **PINTURAS** | | | | | |
| | De paredes revocadas (exterior e interior), al látex c/ enduido | | | m2 | 14.000 | 1.092.000 |
| | De techo al barniz | | | m2 | 14.000 | 651.000 |
| | Sintético para aberturas metálicas | | | m2 | 15.000 | 157.500 |
| | Sintético con previo antióxido, de canaleta y caño de bajada | | | ml | 10.000 | 180.000 |
| | De ladrillejos silicona con ácido muriático | | | m2 | 12.000 | 582.000 |
| | De muro de borde de caminero | | | m2 | 12.000 | 15.000 |
| 16 | **VARIOS** | | | | | |
| | Caminero de unión (incluye muro nivelación, revoque, piso de baldosón de 40 x 40, pintura, etc.) | | | un | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | Instalación eléctrica del bloque (Incluye tablero seccional, tomas, llaves, conexión y cableado, etc.) | | | un | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | Cartel acrílico ( Ídem a los existentes) | | | un | 150.000 | 150.000 |
| | Provisión de extintor de gas ecológico (Tipo ABC – 4 Kg) | | | un | 380.000 | 380.000 |
| 17 | **LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA** | | | m2 | 2.500 | 156.250 |

**Econ. Miciades P. Miglio R.**
Miembro del Comité de Evaluacion

**Lic. Ines E. Franceschelli**
Miembro del Comité de Evaluacion

**Lic. Carmen Buena**
Miembro del Comité de Evaluacion

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS * SENAVE * Comité de Evaluación de Ofertas Unidad Operativa de Contrataciones REPUBLICA DEL PARAGUAY