TETÃ NANGAREKO MOTENONDEIA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/15 "REMODELACION Y REPARACION DE OFICINAS"

			DIBEC CONSTRUCCIONES DE DIEGO BECONI			
*Ítem	*Codigo	*Rubros / Descripción	*U.M.	*Cantidad	**Precio (IVA incluido)	**P. Total (IVA
1	72102802-001	Reparacion del Sistema de desague Pluvial y Sala de Maquinas de la Terraza del 8º Piso Edificio Ampliacion - Reparacion del Cielo Raso del Salon de Eventos				
1.1		Verificacion y reparacion del desague pluvial: trabajos de mantenimiento y reparacion de rejillas y cañerias de desague. Solucion de las filtraciones de la humedad existentes en las dependencias del 7º Piso: reparacion de grietas en los muros perimetrales, de filtraciones entre losas y muros exteriores, reparacion del sistema de desague pluvial: canaletas, boquetas y caños de bajada. Reparacion completa y pintura de los muros y de las aberturas existentes en la terraza. Reparacion del cielo raso metalico del salon de Eventos del 8º piso.	Gl	1	9.700.000	9.700.000
1.2		Trabajos de reparaion de la aislacion en las juntas y boqquetas: Alisada y piso (cemento, arena, cal, tejuelita)	Gl	1	8.200.000	8.200.000
1.3		Reparacion de la aislacion con pintura fibrada (6 capas)	M2	10	45.000	450.000
1.4		Recapado con la aplicación de "espuma rigida de poliuretano expandido", 2,5 cm. De espesor, sellando hermeticamente todas las zonas dañadas, asi como las uniones de las losas con las cañerias de *desague pluvial, incluyendo mano de obra*	M2	665	73.500	48.877.500
1.5		Proteccion de Impacrol (incluyendo mano de obra)	Gl	1	8.350.000	8.350.000
1.6		Verificacion y reparacion del desague pluvial y de la instalacion electrica con cambios de artefactos de la sala de limpieza . Mantenimiento y limpieza de rejillas y cañerias de desague. Solucion de las filtraciones de la humedad existentes en las dependencias del 4º Piso: reparacion de canaletas, boquetas y caños de bajada. Reparacion completa y pintura de los muros y de las aberturas *existentes. Pintura antioxido de la baranda metalica.* 40 ml, h: 0,65m.	GL	1	9.800.000	9.800.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL DEL TECHO DE LA CONAPREB Y DEL SALON DE LAS BANDERAS						
1.7		Reparacion del sistema de desague del techo de la CONAPREB. Nivelacion de parapeto: Revoque con Hidrofugo, aislacion con membrana asfaltica de 4 mm, cambio de canaletas, boquetas y cambio de 03 caños de 150 mm.-	GL	1	7.280.000	7.280.000
1.8		Provision y colocacion de caminero de metal, de 1m de ancho en chapa 12 mm, instalado sobre plataforma existente	GL	1	1.750.000	1.750.000
1.9		*Readecuacion del sistema de desague pluvial del Salon de las* Banderas (canaleta, Boquetes) colocacion de 03 caños de bajada externos (fachada principal - edificio sede) de 150 mm seccion, pintura antioxido	GL	1	2.600.000	2.600.000
1.10		Reparacion del cielo raso existente, mejorar la estructura portante	Gl	1	2.100.000	2.100.000
1.11		Pintura del cielo raso y muros interiores	Gl	1	8.000.000	8.000.000
1.12		Mantenimiento y reparacion del PD: Reparaciones de albañileria de muros Provision y colocacion de pintura latex en muros y cielo raso	M2	57	52.000	2.964.000
1.13		Reparacion y pintura de los portones metalicos de acceso - interior, exterior	M2	17	25.000	425.000
1.14		Provision y colocacion de caminero (0,90 m de ancho) de goma para el acceso	Ml	15	70.000	1.050.000
1.15		Provision y colocacion de luces de emergencia	Unidad	3	150.000	450.000
1.16		Provision e instalacion de artefactos electricos de adosar co 01 (una) lampara de 35 w de bajo consumo	Unidad	4	120.000	480.000

REACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DE LOS TABLEROS SECCIONALES DE SUB SUELO AL 3º PISO - TOTAL 12 UN - DEL EDIFICIO SEDE					
1.17	Mantenimiento y reparacion de tableros seccionales: ver especificaciones de los trabajos de reparacion, limpieza y *mantenimiento general de los componentes electricos* que constituyen el tablero seccional, a realizar.	Unidad	12	1.150.000	13.800.000
REACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DEL TABLERO SECCIONAL EXCLUSIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - UBICADO EN LA CALLE VICE PTE Sánchez Y CAMBIO DEL CABLEADO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE LAS BANDERAS DEL EDIFICIO SEDE					
1.18	Mantenimiento y reparacion del tablero seccional: ver especificaciones de los trabajos de reparacion, limpieza y mantenimiento general de los componentes electricos que constituyen el tablero seccional, a realizar.	Gl	1	1.000.000	1.000.000
1.19	Cambio de cableado existente de los 06-seis equipos de aire acondicionado de 60.000 BTU del salodın de las Banderas, por cables tipo taller de 4x4 mm, para equipo de forma independiente, embutidos en ductos semirrigidos con soportes cada metro, con llaves de corte cada equipo con mano de obra y materiales incluidos. Realizar conexion de una linea de luces al generador de Emergencia	Unidad	6	2.600.000	15.600.000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE DETECCION Y PREVENCION DE INCENDIOS					
1.20	Provision y colocacion de 15 ml de refuerzo vertical en perfil de hierro en angulo de 4 pulgadas, similar al existente, en el edificio sede. Verificar dimensiones en obra, provision y colocacion de refuerzo vertical en perfil de hierro en angulo de 4 pulgadas, similar al existente, en el edificio ampliacion, verificar dimensiones de obra. provision y colocacion de varanda en caño de 1 pulgada, en ambas escaleras de emergencia, en el edificio sede y ampliacion, a colocarse en el area interna de los tramos y descanso, verificar dimensiones de obra. provision y colocacion de varanda en caño de 11/2 pulgadas, en ambas escaleras de emergencia, en el edificio sede y ampliacion, a colocarse en la parte superior de los tramos y descanso, del lado exterior d los mismos. provision y colocacion de tejido de alambre de 2x1, en la zona inferior de los descansos de ambas escaleras, edificio sede y ampliacion, color a elegir. Incluye mano de obra y materiales	Gl	1	22.000.000	22.000.000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MOTOR GENERADOR DE EMERGENCIA, MARCA LIFAN 1200 - A STROKE 152FDEL EDIFICIO SEDE					
1.21	Cambio de correa del motor generador. Cambio de goma para solenoide del motor generador. Cambio de refrigerante para radiador del motor generador. Mantenimiento del motor de arranque del motor generador.Provision del cargador de bateria del motor generador. Cambio de mangueras del motor generador. Cambio de aceite lubricante del carter del motor generador. Cambio de filtro del aire del motor generador. Cambio del filtro de aceite del motor generador. Cambio del filtro de combustible del motor generador. Control del funcionamiento del tablero de control y mando de motor generador. Control del funcionamiento del alternador de 12 v del motor generador: Inspeccion general del generador: conexiones, cables de salida, estado de carbones y demas componentes del mismo. Pruebas de arranque y parada en automatico y manual del motor generador	Gl	1	7.800.000	7.800.000
1.22	Provision e instalacion de 02 dos, contactores de 110 A para el tablero de transferencia automatico	Unidad	2	180.000	360.000
1.23	Provision e instalacion de 30 mts de NYY 4X25	M2	30	105.000	3.150.000
1.24	*Provision e instalacion de 02 dos, TEMPORIZADOR electronico para el* tablero de transferencia automatica	Unidad	2	500.000	1.000.000
1.25	Provision e instalacion de 01 - uno, falta de fase para el tablero elctronico	Unidad	1	300.000	300.000

1.48	Cambio de los artefactos de iluminacion metalicos tipo plafon, de adosar en el cielo raso con difusor acrilico, para 04 (cuatro) lamparas de 18 w, de bajo consumo	Unidad	2	200.000	400.000
1.49	Mantenimiento del lustre del revestimiento de madera de los muros y de las aberturas	M2	50	50.000	2.500.000
1.50	Cambio del tipo de cortinado existente en cortina vertical	M2	7	90.000	630.000
REACONDICIONAMIENTO DEL DESPACHO DEL VICE MINISTRO PARA LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION					
1.51	Revestimiento de madera eucalipto blanco	M2	28	100.000	2.800.000
1.52	Alfombra - Mohawk Celebrity-GLP 7680-Alhambra	M2	37	100.000	3.700.000
1.53	Terminaciones de piso	Gl	1	1.400.000	1.400.000
1.54	Iluminador para cuadros	Unidad	2	120.000	240.000
1.55	Plafon, de adosar en el cielo raso con difusor acrilico, para 04 (cuatro) lamparas de 18 w, de bajo consumo, traer muestra para consideracion	Unidad	2	200.000	400.000
REACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO SEDE					
1.56	Provision y colocacion de artefactos tipo apliques para techo de 02-dos luces, fabricado con cuerpo de aluminio, con reflector de aluminio facetado y difusor de aluminio radial para lampara flourescente compacta doble corta	Unidad	5	200.000	1.000.000
1.57	Revestimiento de espejos de los 02-dos pilares existentes de 030x030 de 1.90 de h. con mano de obra (verificar dimensiones)	M2	5,28	135.000	712.800
1.58	Revestimiento del pilar con zocalo y molduras de terminacion en madera lustrada de 1,00m de h..	M2	2,4	160.000	384.000
REACONDICIONAMIENTO - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
1.59	Desmantelamiento de las mamparas c/aberturas existentes	Gl	1	950.000	950.000
1.60	Verificacion de la instalacion electrica, cambio de cableado y tomas s/necesidad, embutir en tapa canal cableado existente	Gl	1	1.300.000	1.300.000
1.61	Cerramientos de cajas de AºAº reparacion de albañileria varias Revoque-Materiales y MO	M2	1	300.000	300.000
1.62	Pintura de paredes y de cielo raso, latex de color a elegir	M2	110	21.000	2.310.000
1.63	Pintura de puertas de madera existentes, con su marco y contramarco en barniz natural	Unidad	4	80.000	320.000
1.64	Pintura de ventanas existentesen pintura sintetica, color a elegir	Unidad	4	80.000	320.000
1.65	Provision e instalacion de artefactos electricos 3x40w	Unidad	4	220.000	880.000
1.66	Provision y colocacion de divisorias tipo mamparas de Durlock con enduido y pintura en color a elegir	M2	30	250.000	7.500.000
1.67	Provision y colocacion de puertas placa de madera de 0,80x2,10 y 0,08m de espesor, batientes, c/marco de madera de 0,09 de ancho	Unidad	2	700.000	1.400.000
TOTAL IVA INCLUIDO					**294.063.300**

CNEL DCEM – SERGIO SAUL SOSA MARTINEZ
Presidente de la Comisión

CAP C JORGE DAVID MALDONADO
Secretario – Comité de Evaluación

ABOG. ALCIDES RICARDO JARA
Miembro – Comité de Evaluación

ARQ. ROSA CAROLINA DE PAMPLIEGA
Miembro – Comité de Evaluación

LIC. ALEJANDRA ACOSTA
Miembro – Comité de Evaluación