GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 419.076 CD N°06/2022

		KUARAHY CONSTRUCTORA									
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total
1	**Preparación de la obra - Esc. Bas. N° 3123 San Francisco - 1 Aula**										
1.1	Letrero de obra	UN	1	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1.2	Placa de marmol	UN	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	7.500	477.750	0	0	0	0	0	0
1.4	Replanteo	M2	63,7	7.500	477.750	0	0	0	0	0	0
2	**Cimiento**			-							
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	579.500	8.113.000	0	0	0	0	0	0
3	**Estructura de H° A°**			-							
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	2.200.000	2.706.000	0	0	0	0	0	0
3.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	2.200.000	4.774.000	0	0	0	0	0	0
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
4	**Mamposteria de de nivelación**			-							
4.1	De 0,45 m.	M2	3,6	200.000	720.000	0	0	0	0	0	0
4.2	De 0,30 m.	M2	7,5	150.000	1.125.000	0	0	0	0	0	0
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	250.000	150.000	0	0	0	0	0	0
5	**Relleno**			-							
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	107.500	2.504.750	0	0	0	0	0	0
6	**Aislación asfáltica**			-							
6.1	De paredes	M2	6,4	87.000	556.800	0	0	0	0	0	0
7	**Mamposteria de elevación**			-							
7.1	De 0,15 para revocar	M2	3,4	110.000	374.000	0	0	0	0	0	0
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,5	150.000	5.175.000	0	0	0	0	0	0
7.3	De 0,30 para revocar	M2	13,5	150.000	2.025.000	0	0	0	0	0	0
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	150.000	4.773.000	0	0	0	0	0	0
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	25.000	400.000	0	0	0	0	0	0
8	**Pilares**			-							
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML.	6,6	250.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
9	**Techo**			-							
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x	M2	90,5	295.000	26.697.500	0	0	0	0	0	0
10	**Revoques**			-							
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	30.000	1.830.000	0	0	0	0	0	0
10.2	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16	45.500	728.000	0	0	0	0	0	0

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

10.3	Moldura lineal en balancines	ML.	38,8	65.000	2.522.000	0	0	0	0	0	0
10.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,6	17.500	448.000	0	0	0	0	0	0
10.5	Pizarrones	UN.	1	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0
11	**Pisos**			-							
11.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58	62.000	3.596.000	0	0	0	0	0	0
11.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	140.000	8.120.000	0	0	0	0	0	0
11.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML.	34	70.000	2.380.000	0	0	0	0	0	0
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	70.000	1.344.000	0	0	0	0	0	0
11.5	Rampa peatonal	GL.	1	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0
12	**Aberturas**			-							
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	400.000	4.128.000	0	0	0	0	0	0
13	**Pinturas**			-							
13.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	19.000	1.159.000	0	0	0	0	0	0
13.2	De paredes revocadas al latex	M2	61	22.000	1.342.000	0	0	0	0	0	0
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con	M2	11,9	22.000	261.800	0	0	0	0	0	0
13.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	22.000	352.000	0	0	0	0	0	0
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.000	330.240	0	0	0	0	0	0
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos co	M2	109	22.000	2.398.000	0	0	0	0	0	0
13.7	De tejuelones con barniz	M2	80	23.000	1.840.000	0	0	0	0	0	0
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	25.000	137.500	0	0	0	0	0	0
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	22.000	1.174.800	0	0	0	0	0	0
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	23	25.000	575.000	0	0	0	0	0	0
14	**Colocacion de Vidrios**			-							
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	10,32	165.500	1.707.960	0	0	0	0	0	0
15	**Desague Pluvial**			-							
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML.	23	50.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0
16	**Instalación eléctrica**			-							
16.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN.	12	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
16.2	Instalación de tableros de comando TC	UN.	12	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN.	8	100.000	800.000	0	0	0	0	0	0
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	10	100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	UN.	6	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN.	8	100.000	800.000	0	0	0	0	0	0
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	UN.	12	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
16.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS.	25	52.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
16.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	2	210.000	420.000	0	0	0	0	0	0
16.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	4	150.000	600.000	0	0	0	0	0	0
16.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	UN.	2	110.000	220.000	0	0	0	0	0	0
16.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1	260.650	260.650	0	0	0	0	0	0
16.13	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
16.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	UN.	4	400.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
16.16	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	UN.	3	240.000	720.000	0	0	0	0	0	0
17	**Limpieza de Obra**			-							
17.1	Limpieza final	M2	63,7	5.000	318.500	0	0	0	0	0	0
Total					119.993.000	0	0	0	0	0	0

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldana Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú