MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____ 8759/202

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 11/2023 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO INCLUSIVO EN LA ESC. BAS. N° 4114 MANUEL ORTIZ GUERRERO PLURI ANUAL 2023-2024 - ID 436497.-

				MORA CONSTRUCCIONES CON RUC Nº 805889-0		*AGUIRRE MCF con RUC N.º 6572328-7*	
N.º	**RUBRO**	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**SUB-TOTAL**	**PRECIO UNITARIO**	**SUB-TOTAL**
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m	2,00	m2	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000
2	Limpieza y preparación del terreno	66,60	m2	7.000	466.200	7.000	466.200
3	Replanteo y marcación	42,85	m2	8.000	342.800	8.000	342.800
4	Excavación	1,00	m3	480.000	480.000	480.000	480.000
5	Zapatas de H° A°	0,30	m3	2.250.000	675.000	2.250.000	675.000
6	Columna de H° A°	0,81	m3	2.250.000	1.822.500	2.250.000	1.822.500
7	Encadenado inferior e superior de H° A°	2,45	m3	2.250.000	5.512.500	2.250.000	5.512.500
8	Mampostería de nivelación	14,65	m2	150.000	2.197.500	150.000	2.197.500
9	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo de 6 agujeros	137,00	m2	120.000	16.440.000	120.000	16.440.000
10	Aislación horizontal asfáltica	48,85	ml	60.000	2.931.000	60.000	2.931.000
11	Revoque exterior y interior	273,90	m2	45.000	12.325.500	45.000	12.325.500
12	Puerta placa revestida de formica (0,60 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	6,00	un	1.600.000	9.600.000	1.600.000	9.600.000
13	Puerta tablero de (0,80 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	2,00	un	2.650.000	5.300.000	2.650.000	5.300.000
14	Puerta tablero de (0,90 x 2,10) mts con contramarcos y marco de ybyrapyta y cerradura	1,00	un	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
15	Ventana de vidrio templado de 8 mm	2,88	m2	750.000	2.160.000	750.000	2.160.000
16	Relleno y compactación de tierra colorada	7,30	m3	150.000	1.095.000	150.000	1.095.000
17	Contrapiso de cascotes espesor 8 cm	36,50	m2	50.000	1.825.000	50.000	1.825.000
18	Carpeta de nivelación	36,50	m2	40.000	1.460.000	40.000	1.460.000
19	Cerámica rectificada(pi 4) de alto trafico	36,50	m2	120.000	4.380.000	120.000	4.380.000
20	Zócalo cerámico PI 4 (EMBUTIDO)	3,10	ml	35.000	108.500	35.000	108.500

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

21	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	23,75	ml	105.000	2.493.750	105.000	2.493.750
22	Rampa de hormigón	1,00	un	900.000	900.000	900.000	900.000
23	Vigas Cabreada metálica con perfiles	25,00	ml	313.450	7.836.250	313.450	7.836.250
24	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil "C". Según detalle de plano	61,00	m2	430.000	26.230.000	430.000	26.230.000
25	Canaleta metálica	14,00	ml	95.000	1.330.000	95.000	1.330.000
26	Canaletas de bajada metálica	6,20	ml	95.000	589.000	95.000	589.000
27	Punto y toma	18,00	un	150.000	2.700.000	150.000	2.700.000
28	Montaje del tablero principal	1,00	gl	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos	1,00	gl	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
30	Luz LED 30 x 30 cm	12,00	un	165.000	1.980.000	165.000	1.980.000
31	Pintura exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos.	162,90	m2	55.000	8.959.500	55.000	8.959.500
32	Pintura de aberturas	10,50	m2	35.000	367.500	35.000	367.500
33	Pintura de canaletas	20,20	ml	35.000	707.000	35.000	707.000
34	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	1,00	gl	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
35	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,70 libre	1,00	gl	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
36	Pozo absorbente tipo de 2,00 x 3,00 x 3,00	1,00	gl	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
37	Inodoro con cisterna baja	7,00	un	650.000	4.550.000	650.000	4.550.000
38	Kit de barras inoxidable para personas con capacidades diferentes (c/ baño)	1,00	un	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
39	Lavatorio con mesada de granito con bacha de porcelana según plano (grifería prismatic)	2,00	un	2.500.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000
40	Lavatorio de mano y grifería pressmatic	1,00	un	750.000	750.000	750.000	750.000
41	Mingitorio	4,00	un	750.000	3.000.000	750.000	3.000.000
42	Azulejo	110,00	m2	100.000	11.000.000	100.000	11.000.000
43	Espejo de 4 mm	3,30	m2	250.000	825.000	250.000	825.000
44	Limpieza final retiro de escombros	1,00	gl	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
Total					**169.989.500**		**170.489.500**

.....

Miguel Ángel Aguilar Rolón

ENCARGADO DE LA UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – U.O.C. – ALTO PARANÁ - PARAGUAY