CUADRO COMPARATIVO

JDR CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL Bº ACOSTA ÑU DE LA COLONIA NACIONAL CANINDEYU con ID: 367348

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado	Unidad	1	-	-
1.1		Trazado y replanteo de obra, incluido reparacion de caños	Metros cuadr	2.820	3.000	8.460.000
1.2		preparacion del terreno	Metros cuadr	2.820	5.500	15.510.000
1.3		colchon de arena lavada	Metros cuadr	2.405	10.000	24.050.000
1.4		baden de Ho Ao (2,00 x 7,00 x0,11)4	Metros cúbico	6,72	1.300.000	8.736.000
1.5		cordon premoldado	Metro lineal	831,4	32.000	26.604.800
1.6		canal desague pluvial (0,50x831,40x0,10) armadura de 6 mm	Metros cúbico	41,57	1.300.000	54.041.000
1.7		empedrado, incluido colocacion de piedra 6ta para compactacion	Metros cuadr	2.405	48.000	115.440.000
1.8		canaleta de desague pluvial (1,20x0,12)L:5,00m	Metros cúbico	2,88	1.300.000	3.744.000
1.9		cartel de obraa	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.10		limpieza final	Unidad Medic	1	560.000	560.000
Precio Total						**258.645.800**

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
DPTO. U.O.C.

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C