Nombre del Nivel de Entidad: Municipalidad
Nombre de la Entidad: Santa Rosa del Monday
Nombre de la U.O.C.: UOC - Santa Rosa del Monday
Nombre de la SUB-U.O.C.:

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
MODALIDAD:CONCURSO DE OFERTAS 10/2019

CONSTRUCCION DE UNA COMISARIA con ID: 364610

OFERENTE CONCRECAR S.R.L RUC 80029233-2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Unidad	1		4.110.120
1.1		Placa conmemorativa de Granito con letras inox	Unidad Medida Global	1	1.225.000	1.225.000
1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	96	5.880	564.480
1.3		Excavación	Metros cuadrados	23,6	78.400	1.850.240
1.4		Cartel de Obra (estructura metalica)	Metros cuadrados	0,96	490.000	470.400
2	72131601-004	Estructura de Hº Aº	Unidad	1		33.152.420
2.1		Zapatas de H° A° de (1.00 x 1.50 x 0,20) m	Metros cúbicos	5,25	1.715.000	9.003.750
2.2		Columna de H°-A° (15 x 30) cm	Metros cúbicos	3,72	1.715.000	6.379.800
2.3		Encadenado inferior de H° A° de (15 x30) cm	Metros cúbicos	3,27	1.715.000	5.608.050
2.4		Encadenado superior de H° A° de (15 x30) cm	Metros cúbicos	3,27	1.715.000	5.608.050
2.5		Losa H° A° de espeso 15 cm	Metros cúbicos	0,25	2.107.000	526.750
2.6		Losa de H° A° espesor 10 cm	Metros cuadrados	2,86	2.107.000	6.026.020
3	72131601-005	Mampostería	Unidad	1		22.211.357
3.1		Mamposteria de nivelacion de 20 cm de ladrillo comun	Metros cuadrados	18,25	127.400	2.325.050
3.2		Mampostería de elevación de 15 cm de ladrillo común	Metros cuadrados	42,72	93.100	3.977.232
3.3		Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo de 6 agujeros	Metros cuadrados	216,45	73.500	15.909.075
4	72131601-008	Revoques	Unidad	1		18.460.260
4.1		Revoque exterior y interior	Metros cuadrados	523,25	35.280	18.460.260
5	72131601-007	Carpinteria de Madera	Unidad	1		5.390.000
5.1		Puerta tablero con marco y contra marco (0,90x2,10) m incluye cerradura	Unidad	1	1.421.000	1.421.000
5.2		Puerta tablero con marco y contra marco (0,80x2,10) m incluye cerradura	Unidad	3	1.323.000	3.969.000
6	72131601-007	Carpinteria Metalica	Unidad	1		15.760.458
6.1		Puerta metálica con varilla de 16 mm de (0,80x2,10) m incluye cerradura y ventana	Unidad	1	1.470.000	1.470.000
6.2		Ventana blindex vidrio 8 mm (1,20 x 1,00) m	Metros cuadrados	2,4	558.600	1.340.640
6.3		Ventana blindex vidrio 8 mm (0,80 x 0,60) m	Metros cuadrados	0,48	558.600	268.128
6.4		Muro cortina	Metros cuadrados	16,9	558.600	9.440.340
6.5		Portón metálico con cano cuadrado 20x20 mm verticales	Metros cuadrados	9,03	245.000	2.212.350
6.6		Cano galvanizado de 2 pulgada de 6 m	Unidad	3	343.000	1.029.000
7	72131601-009	Piso	Unidad	1		18.585.896

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.

7.1		Contrapiso de cascotes espesor 8 cm	Metros cuadrados	105,9	37.240	3.943.716
7.2		Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	105,9	34.300	3.632.370
7.3		Cerámico (pi 5)	Metros cuadrados	105,9	78.400	8.302.560
7.4		Zócalo embutido	Metro lineal	110,5	24.500	2.707.250
8	72131601-007	Techo	Unidad	1		14.013.902
8.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica	Metros cuadrados	98,62	142.100	14.013.902
9	72131601-007	Cielo Razo	Unidad	1		6.432.720
9.1		Cielo Razo tipo PVC de 5 mm incluye estructura	Metros cuadrados	87,52	73.500	6.432.720
10	72131601-007	Desague Pluvial	Unidad	1		3.560.977
10.1		Canaleta metálica embutida	Metro lineal	21,67	93.100	2.017.477
10.2		Canaletas de bajadas tipo caño PVC de 100 mm	Metro lineal	35	44.100	1.543.500
11	72131601-001	Instalacion Electrica	Unidad	1		16.787.400
11.1		Punto y toma	Unidad	35	127.400	4.459.000
11.2		Luz LED 25 x 25 cm	Unidad	12	176.400	2.116.800
11.3		Montaje del tablero principal	Unidad Medida Global	1	2.450.000	2.450.000
11.4		Disyuntor termo magnético diferencial	Unidad	1	117.600	117.600
11.5		Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos	Unidad Medida Global	1	3.724.000	3.724.000
11.6		Poste de bajada completo	Unidad Medida Global	1	3.920.000	3.920.000
12	72131601-012	Letras Corporeas	Unidad	1		1.225.000
12.1		Letras Coparías de chapa inoxidable tamaño 12 cm "Policía Nacional"	Unidad Medida Global	1	1.225.000	1.225.000
13	72131601-012	Pintura	Unidad	1		19.201.924
13.1		Pared látex exterior y interior con sellador, texturado y pintura a dos manos	Metros cuadrados	523,25	34.300	17.947.475
13.2		Pintura de aberturas metálicas y maderas	Metros cuadrados	17,2	24.500	421.400
13.3		Pintura de canaletas	Metro lineal	56,67	14.700	833.049
14	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		11.858.000
14.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	Unidad Medida Global	1	2.450.000	2.450.000
14.2		Lavatorio con pedestal	Unidad	2	588.000	1.176.000
14.3		Inodoro	Unidad	2	539.000	1.078.000
14.4		Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,70 libre	Unidad Medida Global	1	3.724.000	3.724.000
14.5		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad Medida Global	1	3.430.000	3.430.000
15	72131601-013	Limpieza Final	Unidad	1		2.450.000
15.1		Limpieza Final retiro de escombros y imprevistos	Unidad Medida Global	1	2.450.000	2.450.000

TOTAL	193.200.434

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY - RESPONSABLE U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.