Municipalidad de Itape

Llamado: CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REFACCION DE SANITARIOS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Institución: COLEGIO NACIONAL ITAPE JHUGUA

Obra: Construcción de aula tipo 5,80 x 6,80 con vigas de H°

				OFERENTE: PSM INGENIERIA			
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial
1	72131601-002	**Preparación de obra**					
1,1		Limpieza y preparación de terreno	m2	63,70	6.950	**442.715**	-12,0%
1,2		Replanteo	m2	63,70	6.950	**442.715**	-12,0%
2	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	M3	14,00	354.640	**4.964.960**	-12,0%
3	72131601-004	**Estructura de H°A°**					
3,1		vigas y dados de H°A°	m3	0,82	2.138.400	**1.753.488**	-12,0%
3,2		Encadenado de H°A°	m3	2,17	2.138.400	**4.640.328**	-12,0%
4	72131601-003	**Muros de Nivelación**					
4,1		De 0,45	m2	3,60	194.480	**700.128**	-12,0%
4,2		De 0,30	m2	7,50	154.440	**1.158.300**	-12,0%
4,3		De 0,60	m2	0,30	257.400	**77.220**	-12,0%
5	72131601-002	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	23,30	91.520	**2.132.416**	-12,0%
6	72131601-006	**Aislación Asfáltica**					
		De paredes	m2	6,40	61.600	**394.240**	-12,0%
7	72131601-005	**Muros de elevación**					
7,1		De 0,15 para revocar	m2	3,40	72.160	**245.344**	-12,0%
7,2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,50	137.280	**4.736.160**	-12,0%
7,3		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	132.704	**1.791.504**	-12,0%
7,4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,30	78.320	**2.686.376**	-12,0%
7,5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00	18.304	**219.648**	-12,0%
8	72131601-015	**Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor**	ml	6,60	136.400	**900.240**	-12,0%
9	72131601-007	**Techo**					
9,1		De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hormigón Armado	m2	90,50	254.320	**23.015.960**	-12,0%
9,2		Vigas de H°A° en galería	gl	1,00	1.751.200	**1.751.200**	-12,0%
10	72131601-008	**Revoques**					
10,1		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,30	29.400	**1.890.420**	-1,7%
10,2		De viga cumbrera de H°A°	m2	10,30	29.400	**302.820**	-13,0%
11	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	m2	58,00	37.000	**2.146.000**	-11,9%
12	72131601-009	**Piso de Baldosa Calcárea**	m2	58,00	68.640	**3.981.120**	-12,0%
13	72131601-009	**Zócalo calcáreo**	ml	34,00	22.880	**777.920**	-12,0%
14	72131601-010	**Aberturas de madera, Puerta de madera de 1,20 x 2,10**	un	1,00	1.716.000	**1.716.000**	-12,0%
15	72131601-010	**Aberturas metálicas, Ventanas tipo balancines**	m2	6,84	286.000	**1.956.240**	-12,0%
16	72131601-008	**Alfeizar de ventanas**					
16,1		De revoque 1:3 (cemento Arena)	ml	5,00	17.600	**88.000**	-12,0%
17	72131601-012	**Pinturas:**					
17,1		De paredes a la cal	m2	64,30	10.560	**679.008**	-12,0%
17,2		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,90	17.600	**209.440**	-11,8%
17,3		De viga cumbrera a la cal	m2	10,30	11.440	**117.832**	-12,0%
17,4		De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	26.300	**179.892**	-11,9%
17,5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,30	17.600	**1.958.880**	-11,8%
17,6		De tejuelones con barniz y tirantes al látex	m2	90,50	26.300	**2.380.150**	-11,9%
17,7		De abertura de madera con barniz	m2	5,50	26.300	**144.650**	-11,9%
18	72131601-010	**Vidrios dobles**	m2	6,84	122.100	**835.164**	-12,0%
19	72101510-005	**Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33cm**	ml	23,00	66.000	**1.518.000**	-12,0%
20	72131601-001	**Instalación eléctrica**	gl	1,00	4.404.400	**4.404.400**	-12,0%
21	72131601-001	**Artefactos eléctricos**	gl	1,00	3.203.200	**3.203.200**	-12,0%
22	72131601-002	**Pizarrones**	un	1,00	1.372.800	**1.372.800**	-12,0%
23	72131601-013	**Limpieza final**	m2	60,00	10.560	**633.600**	-12,0%
		SUB TOTAL:				**82.548.478**	

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Director Administrativo
Municipalidad de Itapé

MUNICIPALIDAD DE ITAPE
Dirección Administrativa

César Salinas Galeano
Tesorero
Municipalidad de Itapé

Institución: ESC. BAS. Nº 54 JOSE MARIA GOROSTIAGA

Obra: REFACCION DE SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES

				OFERENTE: PSM INGENIERIA			
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% respecto al referencial
24	72131601-007	**Techo :**					
		a- Desmonte y techado con recuperación y reemplazo de tejas rotas	M2	20,00	194.480	**3.889.600**	-12,0%
25	72131601-008	**Revoques :**					
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	40,00	25.168	**1.006.720**	-12,0%
26	72131601-010	**Aberturas de madera :**					
26.1		a- Puerta tablero	UN.	3,00	1.232.000	**3.696.000**	-12,0%
26.2		b- Para boxes enchapados	UN.	3,00	400.400	**1.201.200**	-12,0%
27	72131601-012	**Pinturas :**					
27.1		a- De paredes al látex	M2	66,00	20.600	**1.359.600**	-12,0%
27.2		b- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	10,10	26.300	**265.630**	-11,9%
27.3		c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36	26.300	**88.368**	-11,9%
27.4		d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48,00	16.600	**796.800**	-16,8%
27.5		e- De tejuelones con barniz	M2	43,00	26.300	**1.130.900**	-11,9%
28	72102508-003	**Revestimientos :**					
		a- Arreglo y cambio de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	30,00	72.160	**2.164.800**	-12,0%
29	72131601-010	**Vidrios, cambio de vidrios fisurados y rotos**	M2	3,36	131.500	**441.840**	-11,7%
30	72131601-001	**Instalación eléctrica**	GL.	1,00	1.056.000	**1.056.000**	-12,0%
31	72131601-001	**Artefactos eléctricos**	GL.	1,00	871.200	**871.200**	-12,0%
32	72131601-011	**Instalación sanitaria :**					
		Arreglo de desagüe cloacal ,agua corriente , registros y cambio de artefactos sanitarios	GL.	1,00	9.856.000	**9.856.000**	-12,0%
33	72131601-013	**Limpieza final**	GL.	1,00	660.000	**660.000**	-12,0%
		SUB TOTAL:				**28.484.658**	
		TOTAL GENERAL				**111.033.136**	

Lic. Virgilio Ojeda Sosa
Director Administrativo
Municipalidad de Itapé

MUNICIPALIDAD DE ITAPE · Dirección Administrativa ·

César Salinas Galeano
Tesorero
Municipalidad de Itapé