Municipalidad de PirapóTel. :(0768) 245260 Itapúa – Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P.U	P.T
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Señalización	Gl	1,00	121.250	121.250
1.2	Cartel de Obra 1,20 x 1,50 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato.	Gl	1,00	1.455.000	1.455.000
2	**Edificio Junta Municipal - Estacionamiento y Exterior del edificio**				
2.1	Limpieza y preparación de paredes a pintar, con protector acrílico para ladrillos satinado	m²	150,00	25.220	3.783.000
2.2	Limpieza y preparación de paredes a pintar, con pintura latex acrílico semibrillo	m²	300,00	25.220	7.566.000
2.3	Limpieza y preparación de losa interior y vigas en estacionamiento, con pintura antihumedad y acabado latex acrílico semibrillo	m²	93,00	33.950	3.157.350
2.4	Mantenimiento y pintura de puertas y ventanas de carpintería metálica, limpieza, antióxido, convertidor y esmalte sintético	Un	4,00	339.500	1.358.000
2.5	Limpieza y preparación de paredes a pintar, con protector acrílico para piedras satinado en muro al costado de escalera	m²	5,50	25.220	138.710
2.6	Limpieza y preparación de paredes a pintar, con protector acrílico para ladrillos satinado en muros de contención exterior en jardinería	Gl	1,00	533.500	533.500
2.7	Limpieza y preparación de escalera de H°A° a pintar, con pintura látex acrílico semibrillo	Gl	1,00	727.500	727.500
2.8	Carteles Indicadores de Acrílico: Estacionamiento - Depósito	Un	2,00	82.450	164.900
3	**Edificio Junta Municipal - Oficina Medio Ambiente y Secretaría Junta Municipal**				
3.1	Limpieza y preparación de paredes a pintar, con pintura latex acrílico semibrillo	m²	68,00	25.220	1.714.960
3.2	Limpieza y mantenimiento de mámparas y puertas de Eucatex	m²	39,00	11.640	453.960
3.3	Limpieza y preparación de paredes a pintar, con protector acrílico para ladrillos satinado	m²	7,00	25.220	176.540
3.4	Limpieza y preparación de losa interior y vigas con pintura latex acrílico semibrillo	m²	115,00	25.220	2.900.300
3.5	Limpieza de Revestimiento Cerámico	m²	65,00	11.640	756.600
3.6	Mantenimiento, limpieza de artefactos sanitarios, accesorios de baño y ventana de baño	Un	1,00	291.000	291.000
3.7	Mantenimiento y pintura de puertas de carpintería de madera, incluye marcos y contramarco. Limpieza, lijado y 3 manos de barniz marino	Un	4,00	378.300	1.513.200
3.8	Provisión y colocación de tomas eléctricas en oficina de la Presidencia de la Junta Municipal	Un	2,00	58.200	116.400
3.9	Arreglo de Zócalo granitico. Similar al existente	Gl	1,00	48.500	48.500
3.10	Cambio de Ventanas "Medio Ambiente y Secretaría Junta Municipal" por Abertura 1,11mts x 1,25mts (Ventana Corrediza) Cristal templado 8mm color para 1(una) hoja de ventana corrediza que será colocado con cerradura, ruedita y guías de aluminios, más el paño fijo lateral que serán colocados con perfil de aluminio.	Un	16,00	809.950	12.959.200
3.11	Carteles Indicadores de Acrílico	Un	4,00	82.450	329.800
4	**Edificio Junta Municipal - Sala de Sesiones**				
4.1	Limpieza y preparación de paredes a pintar, con pintura latex acrílico semibrillo	m²	90,00	25.220	2.269.800
4.2	Limpieza y mantenimiento de mámparas y puertas de Eucatex	m²	3,80	11.640	44.232

4.3	Limpieza y preparación de paredes a pintar, con protector acrílico para ladrillos satinado	m²	7,00	25.220	176.540
4.4	Limpieza y mantenimiento de Cielorraso de PVC	m²	80,00	7.760	620.800
4.5	Limpieza de Revestimiento Cerámico	m²	65,00	11.640	756.600
4.6	Mantenimiento, limpieza de artefactos sanitarios, accesorios de baño y ventana de baño	Un	1,00	291.000	291.000
4.7	Mantenimiento y pintura de puertas de carpintería de madera, incluye marcos y contramarco. Limpieza, lijado y 3 manos de barniz marino	Un	2,00	378.300	756.600
4.8	Cambio de Ventanas "Sala de sesiones" por Abertura 1,11mts x 1,25mts (Ventana Corrediza) Cristal templado 8mm color para 1(una) hoja de ventana corrediza que será colocado con cerradura, ruedita y guías de aluminios, más el paño fijo lateral que serán colocados con perfil de aluminio.	Un	16,00	809.950	12.959.200
4.9	Arreglo de Techo, cambio de goma en ganchos existentes. Colocación de cumbrera de Chpa Galvanizada doblada N°26 con desarrollo de 1,20m. Colocación de Guarda viento lateral de chapa galvanizada N°26 desarrollo 0,40m	Gl	1,00	1.479.451	1.479.451
4.10	Carteles Indicadores de Acrílico	Un	2,00	82.450	164.900
5	**Terminación**				
5.1	Limpieza Final de Obra	Un	1,00	97.000	97.000
	Total				**59.881.793**