Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL

Item	Descripción	ARQ. RIGOBERTO NERI RIVEROS				RAMÓN DAVALOS				KASUGA Y ASOCIADOS			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
1-	Frente sobre Calle "5":	85.000	9.350.000	ML	110,00	84.825	9.330.750	ML	110,00	79.200	8.712.000	ML	110,00
2-	Frente sobre Avenida "Inmigrantes":	85.000	8.925.000	ML	105,00	84.825	8.906.625	ML	105,00	79.200	8.316.000	ML	105,00
3-	Limite entre cancha y escuela :	85.000	8.500.000	ML	100,00	84.825	8.482.500	ML	100,00	79.200	7.920.000	ML	100,00
4-	Portón corredizo con tranca y candado . sobre calle "5": ancho 1,00 m x altura: 1,60m DE REJA CON CAÑOS ESTRUCTURALES: 40X60X1,60, LA ESTRUCTURA METALICA CON REFUERZO 40X40X1,20. TEJIDO DE MALLA N°5,con dos ruedas de de teflon de 4	1.965.000	1.965.000	Unidad	1,00	620.000	620.000	Unidad	1,00	450.000	450.000	Unidad	1,00
5-	2 (DOS) PORTONES CORREDIZOS DE 4.00 M X 1.60 M: DE REJA CON CAÑOS ESTRUCTURALES: 40X60X1,60, LA ESTRUCTURA METALICA CON REFUERZO 40X40X1,20. TEJIDO DE MALLA N°5, LAS RUEDITAS DE 4(cuatro) UNIDADES DE TEFLON DE 4" cada uno	350.000	4.480.000	M2	12,80	281.250	3.600.000	M2	12,80	450.000	5.760.000	M2	12,80
	SUB-TOTAL		**33.220.000**				**30.939.875**				**31.158.000**		

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ... U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL

m	Descripción	ARQ. RIGOBERTO NERI RIVEROS				RAMÓN DAVALOS				KASUGA Y ASOCIADOS			
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Unidad	Cantidad
	Columna de estructura metalicade 18x25 cm de 4Varillas de12 mm, zigzag de 8 mm colocada hacia el lado interior; con una altura de 6,00 (seis metros) y cimentada con hormigón ciclopeo de 60x60 cm x profundidad promedio 1,20 m total 10 columnas	420.000	4.200.000	Unidad	10,00	550.000	5.500.000	Unidad	10,00	450.000	4.500.000	Unidad	10,00
	Cuatro correas metálicas cada extremo de cancha de 15x15 cm horizontales cada 2m, con sus correspondientes herrajes y cerraduras) tranca con portacandado.- con varillas de 10 mm y zigzag de 6mm	400.000	3.200.000	Unidad	8,00	475.000	3.800.000	Unidad	8,00	400.000	3.200.000	Unidad	8,00
	Tejido de alambre amarrados a las columnas, con malla romboidal de de 2,5" x 2,5" Calibre 12 . Total 10m de ancho por 6 m de altura por dos extremos=120 metros cuadrados, con 7 (siete) líneas de alambre liso galvanizado, cada lado, con sus correspondientes catracas y seguros .-	12.000	2.880.000	M2	240,00	22.000	5.280.000	M2	240,00	60.000	14.400.000	M2	240,00
	SUB-TOTAL		10.280.000				14.580.000	M2	12,80		22.100.000	M2	12,80
	TOTAL		43.500.000				45.519.875				53.258.000		

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ
U. O. C.