Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2.020
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 5 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 381.901

DATOS DEL LLAMADO			MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES			
Item	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	CALLE VECINAL ITAUGUA GUAZU	Unidad	1		29.680.300
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	115	1.500	172.500
1.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	115	1.500	172.500
1.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A° (0,50MX0,20MX0,10M)	Metro lineal	230	18.500	4.255.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE H° A°	Metro lineal	230	2.500	575.000
1.5		COLCHON DE ARENA H. 20CM	Metros cúbicos	138	35.600	4.912.800
1.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	104	85.500	8.892.000
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	690	10.200	7.038.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O.)	Metros cuadrados	690	2.500	1.725.000
1.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	690	2.500	1.725.000
1.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	115	1.500	172.500
2	72131701-002	CALLE VECINAL Bº SAN ROQUE. MBOCAYATY DEL NORTE	Unidad	1		33.333.750
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	150	1.500	225.000
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	150	1.500	225.000
2.3		ELABORACION DE CORDONES DDE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	300	18.500	5.550.000
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	300	2.500	750.000
2.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	150	35.600	5.340.000
2.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	112,5	85.500	9.618.750
2.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	750	10.200	7.650.000
2.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	750	2.500	1.875.000
2.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA.	Metros cuadrados	750	2.500	1.875.000
2.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	150	1.500	225.000
3	72131701-002	CALLE CEUNAL Bº SAN ROQUE. MBOCAYATY DEL NORTE	Unidad	1		25.878.906
3.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	150	1.500	225.000
3.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	150	1.500	225.000
3.3		ELABGRACION DE CORDONES DE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	300	18.500	5.550.000
3.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	300	2.500	750.000
3.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	105	35.600	3.738.000
3.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	78,8	85.500	6.737.400
3.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	525	10.200	5.355.000
3.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	525	2.500	1.312.500
3.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	525	2.500	1.312.500
3.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	150	1.500	225.000
4	72131701-002	CALLE SIN NOMBRE Bº GUARANIA. CUE POTRERO	Unidad	1		13.167.450
4.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	45	1.500	67.500
4.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	45	1.500	67.500
4.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A° (0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	90	18.500	1.665.000
4.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	90	2.500	225.000
4.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	63	35.600	2.242.800
4.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	47,3	85.500	4.044.150
4.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	315	10.200	3.213.000
4.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	315	2.500	787.500
4.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	315	2.500	787.500
4.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	45	1.500	67.500
5	72131701-002	CALLE SIN NOMBRE. ACCESO LATERAL AL CEMENTERIO MUNICIPAL	Unidad	1		31.474.600
5.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	200	1.500	300.000
5.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	200	1.500	300.000
5.3		ELABORACION DE CORDONES E H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	400	18.500	7.400.000
5.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	400	2.500	1.000.000
5.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cúbicos	240	35.600	8.544.000
5.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	180	85.500	15.390.000

Abog. Lilian Roselina Florentín
Directora de D.C.C.
Municipalidad de Itauguá

Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-20

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2.020
"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZONA 5 CON FONDOS DE ROYALTIES" ID Nº 381.901

DATOS DEL LLAMADO			MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES			
Item	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
5.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	1.200	10.200	12.240.000
5.8		COMPACTACION DE EMOEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
5.9		ESPARCIMIENTO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
5.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	200	1.500	300.000
6	72131701-002	CALLE MIGUEL ANGEL CABALLERO, Bº YKUA NARANJA	Unidad	1		14.430.600
6.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	60	1.500	90.060
6.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	60	1.500	90.000
6.3		ELABORACION DE CORDONES DE H°A°(0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	120	18.500	2.220.000
6.4		COLOCACION DE CORDONES DE H°A°	Metro lineal	120	2.500	300.000
6.5		COLCHON DE ARENA H:20CM	Metros cubicos	66	35.600	2.349.600
6.6		PIEDRA BRUTA	Metros cubicos	50	85.500	4.275.000
6.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA	Metros cuadrados	330	10.200	3.366.000
6.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO (M.O)	Metros cuadrados	330	2.500	825.000
6.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	330	2.500	825.000
6.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	60	1.500	90.000
					precio total	167.476.500

Abog. [illegible] Florentín
[illegible] p.a.c.
Municipalidad de Itauguá