MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
Avda. Carlos Antonio López e/ Gaspar Rodríguez de Francia y Bernardino Caballero
Tel: 0522 230 011 / 230 154
www.repatriacion.gov.py – muni_repa@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 05/2020 "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA BÁSICA Nº 5075 SAN MIGUEL", CON ID Nº382189

ANEXO- B - 02- 08

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	CRISPIN CONSTRUCCIONES		GM3 CONSTRUCCIONES	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Replanteo de Obra	Metros cuadrados	61	4.000	244.000	5.000	305.000
2	72131601-003	Cimiento piedra bruta colocada c/ mezcla a la cal	Metros cúbicos	12,7	355.000	4.508.500	359.800	4.569.460
3	72131601-003	Relleno y compactación de suelo c/ ripio y arena roja en capas de 20 cms. c/u	Metros cúbicos	37,5	75.000	2.812.500	78.500	2.943.750
4	72131601-004	Viga de fundación de 15 x 30	Metro lineal	25,2	158.000	3.981.600	146.250	3.685.500
5	72131601-006	Aislacion horizontal revocado 3 caras c/ hidrofugo y pintura asfaltica	Metro lineal	32,2	20.000	644.000	23.500	756.700
6	72131601-005	Mampost. Elev. 015 m. comun a la vista	Metros cuadrados	35,7	77.000	2.748.900	81.200	2.898.840
7	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun a la vista	Metros cuadrados	31,2	165.000	5.148.000	174.000	5.428.800
8	72131601-005	Mampost. Elev. 030 m. comun	Metros cuadrados	13,2	155.000	2.046.000	161.200	2.127.840
9	72131601-015	Pilar de mamposteria 45 x 45 c/ 4 varillas de 8 mm	Metro lineal	7,5	205.000	1.537.500	214.000	1.605.000
10	72131601-015	Encadenado de H°A° h= 2,10 mts.	Metro lineal	26,1	195.000	5.089.500	201.400	5.256.540
11	72131601-015	Envarillado bajo ventana 4 var. 8mm 2 hileras	Metro lineal	12,6	53.000	667.800	58.700	739.620
12	72131601-007	Techo cerámico de tejas españolas y tejuelones c/ estructura de tirantes de H°A°	Metros cuadrados	82,3	371.000	30.533.300	340.650	28.035.495
13	72131601-004	Viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	8,3	475.000	3.942.500	485.700	4.031.310
14	72131601-004	Viga Galeria de HºAº	Metro lineal	8,3	405.000	3.361.500	412.200	3.421.260
15	72131601-001	Inst. electrica bc sencillas, tomas, llaves y bocas de luces	Unidad	12	103.000	1.236.000	107.800	1.293.600

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Dario R. Ferreira Maldonado
Encargado UOC
Municipalidad de Repatriación

16	72131601-001	Inst. electrica bc especiales.	Unidad	1	145.900	145.900	154.200	154.200
17	72131601-001	Artef. De iluminacion 2x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	4	237.000	948.000	241.200	964.800
18	72131601-001	Artef. De iluminacion 1x40 , artef. Externo c/ reactancia electronica	Unidad	2	118.000	236.000	121.400	242.800
19	72131601-001	Artef. Ventilador de techo motor pesado	Unidad	4	416.000	1.664.000	421.500	1.686.000
20	72131601-001	Tablero seccional elécrico	Unidad	1	1.119.500	1.119.500	1.125.400	1.125.400
21	72131601-001	Alimentaciòn electrica c/ electroducto liso de 3/4" del tablero gral. Al tablero secundario	Metro lineal	18	90.000	1.620.000	83.250	1.498.500
22	72131601-009	Contrapiso de cascotes, de 7 cms.	Metros cuadrados	57,6	30.000	1.728.000	34.300	1.975.680
23	72131601-009	Contrapiso de cascotes, y carpeta alisada de 60 cms. guarda obra	Metros cuadrados	19,6	71.500	1.401.400	78.500	1.538.600
24	72131601-009	Piso calcareo	Metros cuadrados	57,6	81.500	4.694.400	60.600	3.490.560
25	72131601-009	Zocalo calcareo	Metro lineal	35,9	23.000	825.700	26.500	951.350
26	72131601-010	Rampa peatonal	Unidad	1	1.750.000	1.750.000	1.876.700	1.876.700
27	72131601-008	Revoque interior a dos capas filtrado	Metros cuadrados	21,7	29.500	640.150	33.800	733.460
28	72131601-008	Revoque exterior a dos capas filtrado c/ hidrofugo	Metros cuadrados	10,7	31.500	337.050	36.500	390.550
29	72131601-008	Revoque mocheta	Metro lineal	39,6	38.500	1.524.600	30.000	1.188.000
30	72131601-010	Puerta metálica 120x210 de 2 hojas c/ cerradura de alta calidad	Unidad	1	1.810.500	1.810.500	1.914.500	1.914.500
31	72131601-010	Ventana tipo balancin simil existente 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm	Unidad	4	1.015.000	4.060.000	500.000	2.000.000
32	72131601-010	Pizarrón acrilico 340x125	Unidad	1	1.190.000	1.190.000	1.302.100	1.302.100
33	72131601-012	Pintura latex interior	Metros cuadrados	25,6	21.500	550.400	24.500	627.200
34	72131601-012	Pintura latex exterior	Metros cuadrados	10,7	21.500	230.050	24.500	262.150
35	72131601-012	Pintura ladrillo visto silicona	Metros cuadrados	156,6	23.500	3.680.100	19.460	3.047.436
36	72131601-012	Pintura techo barniz tejuelones y latex tirantes	Metros cuadrados	81,6	26.000	2.121.600	15.100	1.232.160
37	72131601-012	Pintura aberturas sintetico color	Metros cuadrados	15,3	24.500	374.850	28.500	436.050
38	72131601-013	Limpieza final de obra y cartel de obra	Unidad Medida Global	1	2.850.000	2.850.000	500.000	500.000
Precio Total						**104.003.800**		**96.236.911**

MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
U.O.C.

ING. DARÍO RAMÓN FERREIRA
Responsable de UOC