GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA

RESOLUCIÓN N° 781/2021

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5211 DON JOAQUÍN GÓMEZ DEL DISTRITO DE YATYTAY - PLURIANUAL. ID N° 402.920. ----------

Encarnación, 22 de noviembre de 2021.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación Nº 35/2021 referente a la Construcción de polideportivo multiuso en la Escuela Básica N° 5211 Don Joaquín Gómez del Distrito de Yatytay - Plurianual, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la construcción de un polideportivo multiuso en la Escuela Básica N° 5211 Don Joaquín Gómez del Distrito de Yatytay. ----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario Nº 2992/2019. ---

Que, la Ley Orgánica Departamental Nº 426/1994, "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. d) Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2021 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5211 DON JOAQUÍN GÓMEZ DEL DISTRITO DE YATYTTAY – PLURIANUAL con ID N° 402.920; a favor de la EMPRESA DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A; por el monto total de su oferta que asciende a la suma de Gs. 709.923.047 (setecientos nueve millones novecientos veintitrés mil cuarenta y siete),** conforme a la planilla de cómputo y precios detallada en la presente Resolución y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 35/2021 del Comité de Evaluación.---------- ----

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido) Gs.	Precio total Gs.
1	Preparación de obra	Unidad	1		
1.1	Obrador (3x5 m)	Unidad Medida Global	1	2.581.549	2.581.549
1.2	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	773.008	773.008
1.3	Vallado de obra, h= 1,50	Metros cuadrados	225	61.501	13.837.725
1.4	Replanteo	Metros cuadrados	650	2.746	1.784.900
1.5	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	650	3.142	2.042.300
1.6	Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC	Metros cuadrados	1	705.410	705.410

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

2	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos	130	51.746	6.726.980
3	Excavación de cimientos	Unidad	1		
3.1	Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior)	Metros cúbicos	23	30.239	695.497
4	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		
4.1	Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm²	Metros cúbicos	13	1.710.406	22.235.278
4.2	Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/ cm²	Metros cúbicos	24	2.346.744	56.321.856
4.3	Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/ cm²	Metros cúbicos	10	1.876.276	18.762.760
4.4	Viga intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/ cm²	Metros cúbicos	10	1.876.276	18.762.760
4.5	Viga superior de cara vistas, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/ cm²	Metros cúbicos	8	1.869.859	14.958.872
4.6	Graderías (incluye losa, vigas y zapatas de la gradería, según plano estructural adjunto) fck=210 kg/ cm²	Metros cúbicos	24	2.021.857	48.524.568
4.7	Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/ cm²	Metros cuadrados	530	151.079	80.071.870
5	Mampostería - Mampostería de nivelación de 0,30	Metros cuadrados	20	144.214	2.884.280
6	Aislación - Aislación horizontal de 0.15 en U	Metro lineal	100	20.644	2.064.400

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Coronel Bernardino Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

7	Mampostería de elevación	Unidad	1		
7.1	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo visto una cara (ladrillo semi prensado)	Metros cuadrados	90	112.633	10.136.970
7.2	Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común. (Paredes interiores)	Metros cuadrados	137	108.598	14.877.926
7.3	Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común. (Paredes de escenario)	Metros cuadrados	27	148.673	4.014.171
8	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		
8.1	Cubierta de chapa trapezoidal zincalum N°24 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabriada - Pend.15% - Sector Polideportivo (Según detalle de estructura) - incluye chapa cumbrera.	Metros cuadrados	612	233.668	143.004.816
8.2	Cubierta de Chapa trapezoidal pre-pintada color "cerámica", N°24 sobre vigas doble "C" y perfil correa metálica "C" de 70x30x15x2mm - Pend. 15%	Unidad	97	226.420	21.962.740
8.3	Cenefa metálica con chapa negra N° 20 y caños 30x30x1,20 (h= 1,00 m)	Metro lineal	55	45.837	2.521.035
9	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		
9.1	Contrapiso de 0,07 m (baños, depósito y escenario)	Metros cuadrados	85	37.950	3.225.750
10	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		
10.1	Carpeta para piso (baños, depósito y escenario)	Metros cuadrados	85	26.133	2.221.305
11	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Calle Coronel Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

11.1	Piso cerámico (0,3x0,30 m) (baños, depósito y escenario)	Unidad	85	88.854	7.552.590
12	Colocación de pisos - Zócalo cerámico	Metro lineal	44	20.699	910.756
13	Revestimiento de azulejos cerámico (Azulejos) h = 1,75 m	Metros cuadrados	82	86.914	7.126.948
14	Revoques	Unidad	1		
14.1	Revoque con hidrófugo-interior/exterior	Metros cuadrados	418	26.886	11.238.348
14.2	Alfeizar	Metro lineal	6	10.540	63.240
15	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		
15.1	Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	4	369.199	1.476.796
15.2	Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos	Unidad	1	789.289	789.289
15.3	Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x16mm²	Metro lineal	80	64.406	5.152.480
15.4	Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm²	Unidad Medida Global	1	328.257	328.257
15.5	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	2	157.237	314.474
15.6	Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	474.966	474.966

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Gral. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

15.7	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	Unidad	13	104.205	1.354.665
15.8	Suministro e instalación de reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W	Unidad	12	200.062	2.400.744
15.9	Suministro e instalación de reflector LED mínimo 9000 Lm, máx. 200W	Unidad	3	1.466.970	4.400.910
15.10	Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 24W	Unidad	17	150.046	2.550.782
15.11	Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo proyector led de 30W luz cálida temperatura 3000°K	Unidad	14	108.061	1.512.854
15.12	"Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo AP, abierto con lámparas led de 70W, encendido con fotocélula, con contactor"	Unidad	8	450.055	3.600.440
15.13	Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	4	715.672	2.862.688
15.14	Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama	Unidad	3	556.906	1.670.718
15.15	Tomas corrientes común	Unidad	14	75.026	1.050.364
15.16	Tomas corriente tipo shuko	Unidad	2	99.648	199.296
15.17	Tomas corriente trifásico 3x32A con conductores sección mínima 6 mm²	Unidad	2	489.333	978.666
15.18	Suministro e instalación de fotocélula	Unidad	1	89.854	89.854

Teléfono: +595 71 204588 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Coronel Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

15.19	Puesto de distribución eléctrica. Incluye: Cimiento, aislación, mamp.de 0,30 visto una cara,, registro de conexión, loseta, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal, y registro eléctrico - ver detalle	Unidad	1	4.200.710	4.200.710
16	Instalaciones sanitarias - Agua corriente	Unidad	1		
16.1	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1"	Metro lineal	21	31.808	667.968
16.2	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 3/4"	Metro lineal	23	27.566	634.018
16.3	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1/2"	Metro lineal	25,5	23.410	596.955
16.4	Provisión e instalación de canilla de servicio de 1/2", cromado	Unidad	4	103.226	412.904
16.5	Provisión e instalación de Llave de paso de 1", cromado con campana símil FV	Unidad	2	180.073	360.146
16.6	Provisión e instalación de Llave de paso de 3/4", cromado con campana símil FV	Unidad	6	146.399	878.394
16.7	Provisión e instalación de Llave de paso de 1/2", cromado con campana símil FV	Unidad	4	115.186	460.744
17	Instalaciones sanitarias - Desagüe cloacal	Unidad	1		

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Gral. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

17.1	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 100 mm	Metro lineal	30	39.611	1.188.330
17.2	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 50 mm	Metro lineal	10	28.839	288.390
17.3	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 40 mm	Metro lineal	35	26.379	923.265
17.4	Provisión e instalación de RPS de 15 cm	Unidad	5	102.038	510.190
17.5	Registros cloacales de 60x60x40 , con doble tapa	Unidad	4	420.114	1.680.456
17.6	Cámara séptica de 1,50x1,20x1,10- ver detalles	Unidad	1	3.240.584	3.240.584
17.7	Poso Absorbente diámetro de 2,00 m y h= 3 m - ver detalles	Unidad	1	420.114	420.114
18	Instalaciones sanitarias - Artefactos sanitarios	Unidad	1		
18.1	Provisión e instalación de inodoro de porcelana blanco, asiento, y cisterna alta, incluye, bajada, bujes, flexibles, anilla de vedación	Unidad	5	564.110	2.820.550
18.2	Provisión e instalación de inodoro con cisterna baja de porcelana blanco, asiento,- incluye, bajada, bujes, flexibles, anilla de vedación	Unidad	1	564.138	564.138
18.3	Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal, mediano, color blanco	Unidad	7	282.026	1.974.182
18.4	Provisión e instalación de mingitorio, color blanco	Unidad	3	332.494	997.482
18.5	Provisión e instalación Canilla de pico bajo cromado, para lavamanos. Incluye flexibles de conexión	Unidad	7	150.046	1.050.322

Teléfono: +595 71 204668 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. José Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

18.6	Provisión e instalación de ducha eléctrica - 5000 W	Unidad	1	223.246	223.246
18.7	Jabonera, de adosar, metálico	Unidad	8	30.026	240.208
18.8	Porta rollos de adosar, metálico	Unidad	8	30.026	240.208
19	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	1		
19.1	Canaleta alero de 0,60 de desarrollo chapa Galvanizada N° 24	Metro lineal	76	149.998	11.399.848
19.2	Caños de bajada de PVC de 100 mm	Metro lineal	135	38.424	5.187.240
19.3	Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	18	250.474	4.508.532
19.4	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle	Metro lineal	226	50.383	11.386.558
20	Aberturas	Unidad	1		
20.1	Ventiluz 1,00x0,5/1,60	Unidad	4	300.094	1.200.376
20.2	Ventiluz 0,6x0,6/1,80	Unidad	2	300.094	600.188
20.3	Puerta metálica de 0,80x2,10 m (marco de chapa N° 18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa N° 20)	Unidad	3	660.154	1.980.462
20.4	Puerta metálica de 0,90x2,10 m (marco de chapa N°18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa N°20)	Unidad	1	480.082	480.082
20.5	Puerta Placa de madera de 0,70x2,10 para baños de oficina de profesores	Unidad	1	295.476	295.476
20.6	Puerta de 0,70x1,65 para boxes, vaivén	Unidad	4	264.480	1.057.920
21	Servicio de pintura	Unidad	1		

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

21.1	Pintura látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas y pilares de hormigón)	Metros cuadrados	336	16.699	5.610.864
21.2	Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado)	Metros cuadrados	90	14.893	1.340.370
21.3	De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	11	24.176	265.936
21.4	De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética y barandas	Metros cuadrados	612	26.720	16.352.640
21.5	Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	55	27.044	1.487.420
21.6	Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura polideportiva-según plano)	Metros cuadrados	316	48.290	15.259.640
22	Obras complementarias	Unidad	1		
22.1	Escalera y rampa de acceso al escenario	Unidad Medida Global	1	2.294.346	2.294.346
22.2	Arcos metálicos para fútbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades	Unidad Medida Global	1	2.762.101	2.762.101
22.3	Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades	Unidad Medida Global	1	35.513.756	35.513.756
22.4	Poste para red de vóley (Caño galv de 3"- según diseño)	Unidad Medida Global	1	1.269.879	1.269.879
22.5	Baranda de caño metálico para gradería, pasamanos escalera rampa de escenario (según planos)	Metro lineal	29	66.362	1.924.498
22.6	Cielo raso de PVC (color blanco - no incluye pista de hormigón)	Metros cuadrados	85	55.740	4.737.900

Teléfono: +595 71 204808 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Mariscal Francisco Solano López entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

22.7	Espejo para baños con bordes de madera (2,20x0,60, - 0,85x0,60 - 0,75x0,60 - 1,90x0,60)	Metros cuadrados	3,5	229.786	804.251
22.8	Vidrios para ventanas	Metros cuadrados	3,5	121.274	424.459
23	Servicio de retiro de vallado	Metros cuadrados	225	5.480	1.233.000
24	Limpieza de obra	Metros cuadrados	650	3.343	2.172.950

ARTÍCULO 2º: SUSCRIBIR el **CONTRATO** con la **EMPRESA DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A,** con RUC N° 80078069-8, en tres ejemplares de un mismo tenor.

ARTÍCULO 3º: COMUNICAR a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar.

Dra. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py