MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2022

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MONTE GRANDE ENTRE MANZANAS 2753 Y 2754 DE LA COMPAÑÍA 15º ALDANA CAÑADA FRACCION MONTE GRANDE" - ID Nº 405200

OFERENTES:		ROMÁN IBARS CONSTRUCCIONES - RUC 1256450-8			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad Medida Global**	**1**	**92.612.500**	**92.612.500**
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1200	2.000	2.400.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	850.000	850.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cubicos	350	20.000	7.000.000
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	300	32.000	9.600.000
1.5	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1200	55.000	66.000.000
1.6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1200	2.500	3.000.000
1.7	MURO DE PBC DE 8,00 X 0,40 X 0,50	Metros cubicos	1,6	500.000	800.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE Cordón (A LA CAL)	Metros cuadrados	75	7.500	562.500
1.9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1200	2.000	2.400.000
Precio Total					**92.612.500**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Judna Mary Acuña Guiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá