Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Dirección: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Catalina Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 366
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 28/2.019

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZONA 08 CON ROYALTIES" ID Nº 365.535

DATOS DEL LLAMADO

ÍTEM	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	ING. IGNACIO EWARDS		
				Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	CALLE TRANSVERSAL A LA CALLE PRINCIPAL DE SAN JUAN	Unidad	1	77.692.300	77.692.300
1.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	241	1.400	337.400
1.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	241	1.400	337.400
1.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,3MX0,1M	Metro lineal	482	18.500	8.917.000
1.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	482	2.500	1.205.000
1.5		COLCHON DE ARENA H. 20CM	Metros cúbicos	385	36.000	13.860.000
1.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	290	80.000	23.200.000
1.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	1.928	9.500	18.316.000
1.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	1.928	2.300	4.434.400
1.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrados	1.928	2.500	4.820.000
1.10		LIMPEZA FINAL	Metro lineal	241	1.100	265.100
1.11		CARTEL DE OBRA	Unidad	5	400.000	2.000.000
2	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL 7 DE AGOSTO	Unidad	1	17.010.000	17.010.000
2.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	100	1.400	140.000
2.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	100	1.400	140.000
2.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,3MX0,1M	Metro lineal	200	18.500	3.700.000
2.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	200	2.500	500.000
2.5		COLCHON DE ARENA H. 20CM	Metros cúbicos	40	36.000	1.440.000
2.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	30	80.000	2.400.000
2.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	600	9.500	5.700.000
2.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	600	2.300	1.380.000
2.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA. CON ARENA	Metros cuadrados	600	2.500	1.500.000
2.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	100	1.100	110.000
3	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL 2 DE MAYO-LADO ESTE	Unidad	1	22.427.000	22.427.000
3.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	105	1.400	147.000
3.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	105	1.400	147.000
3.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,3MX0,1M	Metro lineal	210	18.500	3.885.000
3.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	210	2.500	525.000
3.5		COLCHON DE ARENA H. 20CM	Metros cúbicos	105	36.000	3.780.000
3.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	79	80.000	6.320.000
3.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	525	9.500	4.987.500
3.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	525	2.300	1.207.500
3.9		ESPARCIDO DE TITURADA 6TA.CON ARENA	Metros cuadrados	525	2.500	1.312.500
3.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	105	1.100	115.500
4	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION	Unidad	1	23.894.000	23.894.000
4.1		LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	85	1.400	119.000
4.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	85	1.400	119.000
4.3		ELABORACION DE CORDONES DE Hº Aº DE 0,5MX0,3MX0,1M	Metro lineal	170	18.500	3.145.000
4.4		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	170	2.500	425.000
4.5		COLCHON DE ARENA H. 20CM	Metros cúbicos	119	36.000	4.284.000
4.6		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	90	80.000	7.200.000
4.7		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	595	9.500	5.652.500
4.8		COMPACTACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	595	2.300	1.368.500
4.9		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	595	2.500	1.487.500
4.10		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	85	1.100	93.500
5	72131701-002	CALLE COMISION VECINAL 2 DE MAYO LADO OESTE	Unidad	1	19.105.300	19.105.300
5.1		LEVANTEMIENTO PLANIMETRICO	Metro lineal	127	1.400	177.800
5.2		NIVELACION Y COMPACTACION	Metro lineal	127	1.400	177.800
5.3		COLOCACION DE CORDONES DE Hº Aº	Metro lineal	127	2.500	317.500
5.4		COLCHON DE ARENA H.20CM	Metros cúbicos	127	36.000	4.572.000
5.5		PIEDRA BRUTA	Metros cúbicos	58	80.000	4.640.000
5.6		COLOCACION DE PIEDRA BRUTA (M.O.)	Metros cuadrados	635	9.500	6.032.500
5.7		COMPATACION DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	635	2.300	1.460.500
5.8		ESPARCIDO DE TRITURADA 6TA CON ARENA	Metros cuadrados	635	2.500	1.587.500
5.9		LIMPIEZA FINAL	Metro lineal	127	1.100	139.700
		TOTAL GENERAL				160.128.600

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Abog. Lilian Josefina Florentín
Directora de D.O.C.
Municipalidad de Itauguá