CUADRO COMPARATIVO
PAC CONSTRUCCIONES

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL Bº DONDE NACE EL SOL-CALLE HERNANDARIAS con ID: 351800

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81141807-001	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Replanteo de lo Tramo, con auxilio de equipo topográfico del tip	Unidad Medida	1	600.000	600.000
2	81141807-001	Replanteo de lo Tramo, con auxilio de equipo topográfico del tipo "estación total" para presentación del pla	Unidad Medida	1	500.000	500.000
3	81141807-001	Corte de pavimentación asfáltica con disco diamantado	Metros	94	7.000	658.000
4	81141807-001	Demolición de pavimentación asfáltica	Metros cuadrad	70,8	20.000	1.416.000
5	81141807-001	Demolición piso de hormigón armado del fondo del canal	Metros cuadrad	1	35.000	35.000
6	81141807-001	Carga y transporte de material demolido de la pavimentación	Metros cúbicos	19	42.000	798.000
7	81141807-001	Reposición de sub-lecho de brita triturada	Metros cúbicos	10,62	42.000	446.040
8	81141807-001	Asfalto frío	Metros cuadrad	70,8	160.000	11.328.000
9	81141807-001	Excavación mecanizada en suelo excepto roca, hasta profundidad 1,50m y enlance com vivienda hasta prof	Metros cúbicos	118,2	14.500	1.713.900
10	81141807-001	Nivelación de fondo de zanja	Metros cuadrad	82,8	9.000	745.200
11	81141807-001	Transporte de sobra de tierra, carga y descarga, distancia de la obra 3km	Metros cúbicos	1,8	20.000	36.000
12	81141807-001	Relleno de excavación, compactado manualmente, sin control de grado de compactación	Metros cúbicos	116,4	15.000	1.746.000
13	81141807-001	Anillo de Goma Colector, diámetro 150mm	Unidad	19	94.400	1.793.600
14	81141807-001	Guante de Correr Colector, diámetro 150mm	Unidad	15	47.000	705.000
15	81141807-001	Tampón completo para TIL, diámetro 150mm	Unidad	4	39.000	156.000
16	81141807-001	Tubo Colector, diámetro 150mm	Metros	89	96.000	8.544.000
17	81141807-001	Registro de inspeción, (60x60)cm, tapa de hormigón, fondo en hormigón y mampostería de ladrillos maciço	Unidad	1	375.000	375.000
18	81141807-001	Tapa de hiello fundido	Unidad	1	870.000	870.000
19	81141807-001	TIL Radial, diámetro 150mm	Unidad	1	1.292.000	1.292.000
20	81141807-001	TIL Pasaje de Red BBB JE, diámetro 150mm (T)	Unidad	3	438.000	1.314.000
21	81141807-001	Caja de grasa de plástico	Unidad	6	486.000	2.916.000
22	81141807-001	Pasta lubricante para tubos y accesorios de JEI, frasco de 1kg	Unidad	10	75.000	750.000
23	81141807-001	Tubos PVC Cloacal SN, diámetro de 100mm	Metros	36	29.000	1.044.000
24	81141807-001	Anillo de Goma SN, diámetro 100mm	Unidad	6	60.000	360.000
25	81141807-001	Anillo de Goma Colector, diámetro 100mm	Unidad	18	6.000	108.000
26	81141807-001	Sillín con Reducción con Traba Colector Inyectado, (150x100)mm	Unidad	6	50.000	300.000
27	81141807-001	Adaptador Cloacal SR x Colector BP, diámetro de 100mm	Unidad	6	37.500	225.000
28	81141807-001	Curva Corta 90 Colector Inyectado PB, diámetro de 100mm	Unidad	6	42.000	252.000

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ Und Oper de Contratación

Abog. Orlando Diosnel Fernández Aquino
Encargado U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO
PAC CONSTRUCCIONES

29	81141807-001	Piso de hormigón- fck=150 kg/cm2 - Reposición del fondo del canal	Metros cuadrad	1	25.000	25.000
30	81141807-001	Cartel de Obras	Unidad	1	1.150.000	1.150.000
31	81141807-001	SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES - APROBACIÓN DEL CANAL: Demolición piso de hormigón arm	Metros cuadrad	195,5	35.000	6.842.500
32	81141807-001	Carga y transporte de material demolido de la pavimentación	Metros cúbicos	50,83	42.000	2.134.860
33	81141807-001	Excavación mecanizada en suelo excepto roca, hasta profundidad 1,50m	Metros cúbicos	145,5	14.500	2.109.750
34	81141807-001	Limpieza final	Unidad Medida	1	900.000	900.000
35	81141807-001	Nivelación de fondo de zanja	Metros cuadrad	145,5	6.000	873.000
36	81141807-001	Transporte de sobra de tierra, carga y descarga, distancia de la obra 3km	Metros cúbicos	181,88	42.000	7.638.960
37	81141807-001	Ampliacion de muro de PBC esp. 0,50m	Metros cúbicos	33,18	547.500	18.166.050
38	81141807-001	Sub-lecho de brita triturada	Metros cúbicos	9,78	247.500	2.420.550
39	81141807-001	Piso de hormigón- fck=150 kg/cm2	Metros cuadrad	195,5	66.300	12.961.650
40	81141807-001	Limpieza final	Unidad Medida	1	900.000	900.000
41	81141807-001	Demolición de losa en hormigón armado de accesos de autos	Metros cuadrad	24,36	35.000	852.600
42	81141807-001	PASEO PÚBLICO SOBRE EL CANAL EXISTENTE: Ampliación del cordon em hormigón armado	Metros	20,05	32.000	641.600
43	81141807-001	Transporte de tierra, carga y descarga, distancia de la obra 3km	Metros cúbicos	46,87	42.000	1.968.540
44	81141807-001	Relleno y compactación manualmente para piso	Metros cúbicos	37,5	10.000	375.000
45	81141807-001	Nivelación de fondo del terreno	Metros cuadrad	125	9.000	1.125.000
46	81141807-001	Sub-lecho de brita triturada	Metros cúbicos	8,75	247.500	2.165.625
47	81141807-001	Piso de hormigón- fck=150 kg/cm2	Metros cuadrad	125	31.000	3.875.000
48	81141807-001	Entibado de madera - entibado continuo para losa	Metros cuadrad	199,41	75.000	14.955.750
49	81141807-001	Preparación y colocación de armadura, acero estructural	Kilogramos	997,05	14.000	13.958.700
50	81141807-001	Elaboración y carga de hormigón de regularización, espesor 10cm	Metros cúbicos	19,94	527.000	10.508.380
51	81141807-001	Limpieza final	Unidad Medida	1	1.670.395	1.670.395
		Precio Total				**149.245.650**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Unid. Oper. de Contrataciones

Abog. Orlando D. Fernández
Encargado de la U.O.C