				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.7.6	M.G.6, en CAMBIADOR P.B, Long: 1,75 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.235.900	1.235.900	1.039.349	1.039.349	-16%	1.390.388	1.390.388	13%	1.199.672	1.199.672	-3%
36.7.7	M.G.7, en OFFICE P.B, Long: 1,50 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.087.500	1.087.500	914.506	914.506	-16%	1.223.438	1.223.438	13%	1.050.189	1.050.189	-3%
36.7.8	M.G.8, en OBS. PEDIATRICA Y REHIDRATACION P.B, Long: 4,46 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	2.842.900	2.842.900	2.390.797	2.390.797	-16%	3.198.262	3.198.262	12%	2.843.979	2.843.979	0%
36.7.9	M.G.9, en TRABAJO LIMPIO / TRABAJO SUCIO P.B, Long: 10,0 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por	Unidad	1	6.250.300	6.250.300	5.256.322	5.256.322	-16%	7.031.[illegible]	[illegible]	12%	6.132.592	6.132.592	-2%

Abog. Julio César Miongelós
Mat. C.S.J. N° 36/122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALVARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. GUILLAVO MASI
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000191

LICTACION PUBLICA NACIONAL Nº 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.													
36.7.10	M.G.10, en OBS. ADULTO Y NI?OS P.B, Long: 1,20ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	907.400	907.400	763.087	763.087	-16%	1.020.825	1.020.825	13%	870.810	870.810	-4%
36.7.11	M.G.11, en INFORME MEDICO P.B, Long: 3,30 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	2	2.160.600	4.321.200	1.816.731	3.633.462	-16%	2.430.675	4.861.350	13%	2.126.463	4.252.926	-2%
36.7.12	M.G.12, en DIRECCION P.A, Long: 1,23 ml - A: 0,35 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	594.800	594.800	500.201	500.201	-16%	669.150	669.150	13%	626.085	626.085	5%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelos Izar Benegas
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Felipe Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Obras

00001190

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.7.13	M.G.13, en OFFICE P.A, Long: 1,75 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.234.900	1.234.900	1.038.510	1.038.510	-16%	1.389.262	1.389.262	12%	1.199.672	1.199.672	-3%
36.7.14	M.G.14, en TRABAJO DE ENFERMERAS P.A, Long: 6,70 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	4.243.600	4.243.600	3.568.704	3.568.704	-16%	4.774.050	4.774.050	13%	4.159.423	4.159.423	-2%
36.7.15	M.G.15, en OFFICE P.A, Long: 2,60 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.753.600	1.753.600	1.474.408	1.474.408	-16%	1.972.350	1.972.350	12%	1.707.911	1.707.911	-3%
36.7.16	M.G.16, en SALA DE DIA Y COMEDOR P.A, Long: 2,00 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de	Unidad	1	1.231.300	1.231.300	1.035.435	1.035.435	-16%	1.3[illegible]	[illegible]	[illegible]%	1.178.317	1.178.317	-4%

Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. [illegible] Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00001189

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
	ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.													
36.7.17	M.G.17, en INTERNADO P.A, Long: 1,80 ml - A: 0,60 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon apoyada sobre base de h?, soportada por mamposteria de ladrillos comunes con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	3	1.265.700	3.797.100	1.064.353	3.193.060	-16%	1.423.913	4.271.739	13%	1.229.568	3.688.704	-3%
36.7.18	M.G.18, en SSHH-PACIENTES P.A, Long: 1,15 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	832.400	832.400	700.035	700.035	-16%	936.450	936.450	13%	742.682	742.682	-11%
36.7.19	M.G.19, en SSHH-PACIENTES P.A, Long: 2,20 ml - A: 0,50 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para dos bachas. Segun detalle y EETT.	Unidad	1	1.304.900	1.304.900	1.097.381	1.097.381	-16%	1.468.013	[illegible]	13%	1.280.818	1.280.818	-2%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós Lic. Lara Benegas
Mat. C.S.J. Nº 36.122 DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Denis Cesar [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000188

LICTACION PUBLICA NACIONAL Nº 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
36.7.20	M.G.20, en SSHH - CASETA DE BASURAS - COCHERA AMBULANCIA - CIRCULACION COCINA - COMEDOR -FISIOTERAPIA - DEP DE FARMACIA - BANCO DE SANGRE - TOMA DE MUESTRA - MATERIALES Y MEDICAMENTOS en P.B, SSHH en P.A Long: 0,60 ml - A: 0,45 m. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zócalo...	Unidad	40	555.600	22.224.000	467.243	18.689.704	-16%	625.050	25.002.000	13%	482.155	19.286.200	-13%
36.7.21	M.G.21, en VESTUARIO MEDICOS en P.B y INTERNADO en P.A - Long: 0,80 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mensulas con espacio para una bacha. Segun detalle y EETT.	Unidad	4	620.900	2.483.600	522.153	2.088.614	-16%	698.513	2.794.052	13%	631.637	2.526.548	2%
36.7.22	M.G.22, en ESTERILIZACION, BLANQUERIA y QUIROFANO en P.B - Long: 0,80 ml. Mesada de granito natural pulido, e=2 cm, con zocalo y faldon, apoyada sobre mamposteria y reforzada con mensulas. Segun detalle y EETT.	Unidad	5	165.000	825.000	138.761	693.807	-16%	185.625	[illegible]	3%	187.768	938.840	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ICARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAFI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darío Oscar
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000187

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		OFERTA 6. ING. ANGEL AUAD Y CIA.			OFERTA 7. MM S.A.			8. CONSORCIO CONCEPCION (EDIVISA S.A. – EMPRESA ESTRUCTURA S.R.L.)		
37	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**	**2.731.200**	**2.731.200**	**2.296.809**	**2.296.809**	**- 0**	**2.145.150**	**2.145.150**	**- 0**	**2.720.708**	**2.720.708**	**- 0**
37.1	De mamposteria de ladrillo comun esp. 0,15 m.	Metros cuadrados	12	13.000	156.000	10.932	131.186	-16%	9.450	113.400	-27%	12.774	153.288	-2%
37.2	Retiro de marcos existente	Unidad	5	27.900	139.500	23.463	117.317	-16%	26.325	131.625	-6%	28.104	140.520	1%
37.3	Retiro de ventana balancion	Unidad	3	27.900	83.700	23.463	70.388	-16%	26.325	78.975	-6%	28.104	84.312	1%
37.4	Piso granito en planta alta	Metros cuadrados	130	10.400	1.352.000	8.746	1.136.923	-16%	9.855	1.281.150	-5%	10.220	1.328.600	-2%
37.5	Acarreo, carga a contenedor y retiro de escombros provenientes de las demoliciones.	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	840.995	840.995	-16%	540.000	540.000	-46%	1.013.988	1.013.988	1%
38	**Servicio de instalacion de ascensor**	**Unidad Medida Global**	**1**	**900.000.000**	**900.000.000**	**756.884.259**	**756.884.259**	**- 0**	**714.420.000**	**714.420.000**	**- 0**	**727.327.458**	**727.327.458**	**- 0**
41.1	Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Ascensores, 2 paradas, capacidad máxima 9 pasajeros	Unidad	3	300.000.000	900.000.000	252.294.753	756.884.259	-16%	238.140.000	714.420.000	-21%	242.442.486	727.327.458	-19%
39	**TRABAJOS FINALES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**29.733.600**	**29.733.600**	**25.004.600**	**25.004.600**		**22.682.422**	**22.682.422**	**- 0**	**31.455.150**	**31.455.150**	**0**
39.1	Retiro de materiales, maquinarias, herramientas, cartel de obras y construcciones provisorias	Metros cuadrados	82	83.800	6.871.600	70.472	5.778.734	-16%	79.021	6.479.722	-6%	91.975	7.541.950	10%
39.2	Desarmado de Vallado de Obras	Metros cuadrados	580	9.900	5.742.000	8.325	4.828.520	-16%	9.315	5.402.700	-6%	10.220	5.927.600	3%
39.3	Limpieza final	Metros cuadrados	1.600	10.700	17.120.000	8.998	14.397.346	-16%	6.750	10.800.000	-37%	11.247	17.985.600	5%
					23.782.425.903		**19.998.429.752**		**Precio Total**	**20.179.491.620**			**20.464.835.535**	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio C. San Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Liza Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASTI Director Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Ing. David Oscar Dpto. de Fiscalización de Obras Fiscal de Obras

0000186

LICTACION PUBLICA NACIONAL Nº 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Porcentaje**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**200.388.800**	**200.388.800**	**209.188.000**	**209.188.000**		**130.125.950**	**130.125.950**		**135.792.022**	**135.792.022**	
1.1	Casilla de obrador, armado incluye sanitarios, depósitos y servicios sanitarios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	80	527.000	42.160.000	500.000	40.000.000	-5%	559.091	44.727.273	6%	389.400	31.152.000	-26%
1.2	Confección y colocación Cartel de Obra (medidas 1,20x2,50), impreso digital con bastidor 20x20 ploteado.	Metros cuadrados	3	563.100	1.689.300	500.000	1.500.000	-11%	559.091	1.677.273	-1%	266.090	798.270	-53%
1.3	Trazado , replanteo y marcación	Metros cuadrados	3.504	7.900	27.681.600	9.000	31.536.000	14%	5.255	18.415.113	-33%	3.570	12.509.280	-55%
1.4	Limpieza del terreno	Metros cuadrados	2.988	7.200	21.513.600	8.000	23.904.000	11%	6.150	18.376.200	-15%	3.894	11.635.272	-46%
1.5	Armado y desarmado de vallado de obra	Metros cuadrados	580	183.800	106.604.000	192.000	111.360.000	4%	79.950	46.371.000	-57%	136.290	79.048.200	-26%
1.6	Demolición y retiro de mampostería y estructura metálica existente	Unidad Medida Global	1	740.300	740.300	888.000	888.000	20%	559.091	559.091	-24%	649.000	649.000	-12%
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**9.997.200**	**9.997.200**	**11.635.000**	**11.635.000**	**0**	**14.810.319**	**14.810.319**	**0**	**8.001.924**	**8.001.924**	**-0**
2.1	Relleno con tierra de préstamos, compactación con maquinaria y nivelación (area caseta de generador)	Metros cúbicos	69	70.100	4.836.900	80.000	5.520.000	14%	89.455	6.172.364	28%	47.766	3.295.854	-32%
2.2	Relleno con tierra de préstamos y	Metros cúbicos	96,5	50.100	4.834.650	60.000	5.790.000	20%	83.864		67%	45.690	4.409.085	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Julio César Mongelós Mat. C.S. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Laya Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA A. CARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Director Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. Darío Ocampo Dpto. de Fiscalización de Obras Dirección de Obras

307

0000185

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	compactación manual (Talud)													
2.3	Relleno y compactación de tierra en canteros	Metros cúbicos	6,5	50.100	325.650	50.000	325.000	0%	83.864	545.114	67%	45.690	296.985	-9%
3	**HORMIGON ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**308.162.460**	**308.162.460**	**291.280.000**	**291.280.000**	**-0**	**255.121.009**	**255.121.009**	**-0**	**241.029.443**	**241.029.443**	**-0**
3.1	Pilares de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	8	2.491.700	19.933.600	2.400.000	19.200.000	-4%	2.583.000	20.664.000	4%	2.397.990	19.183.920	-4%
3.2	Losas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	20	2.373.700	47.474.000	2.300.000	46.000.000	-3%	2.236.364	44.727.273	-6%	2.196.476	43.929.520	-7%
3.3	Vigas de hormigón armado, Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	28,3	2.347.800	66.442.740	2.400.000	67.920.000	2%	2.269.909	64.238.427	-3%	2.275.005	64.382.642	-3%
3.4	Escalera de hormigón armado visto Fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,6	3.496.700	40.561.720	2.600.000	30.160.000	-26%	2.829.000	32.816.400	-19%	2.456.076	28.490.481	-30%
3.5	Tanque de H°A°	Metros cúbicos	32	4.179.700	133.750.400	4.000.000	128.000.000	-4%	2.896.091	92.674.909	-31%	2.657.590	85.042.880	-36%
4	CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENCION	Unidad Medida Global	1	106.208.100	106.208.100	89.025.000	89.025.000	-0	81.830.782	81.830.782	-0	71.559.585	71.559.585	-0
4.1	De piedra bruta colocada, profundidad mínima 0.80 m, incluye excavacion	Metros cúbicos	85,5	671.000	57.370.500	550.000	47.025.000	-18%	514.364	43.978.091	-23%	408.286	34.908.453	-39%
4.2	Muro de contención de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	84	581.400	48.837.600	500.000	42.000.000	-14%	450.627	37.852.691	-22%	436.323	36.651.132	-25%
5	**AISLACION**	**Unidad Medida Global**	**1**	**283.613.000**	**283.613.000**	**261.830.000**	**261.830.000**	**-0**	**285.205.843**	**285.205.843**	**0**	**494.457.077**	**494.457.077**	**1**
5.1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	Metros cuadrados	189	62.200	11.755.800	45.000	8.505.000	-28%	39.610	7.486.379	-36%	23.818	4.501.602	-62%
5.2	De losa de hormigón armado con membrana e= 4 mm, bajo piso de tejuelitas, incluye	Metros cuadrados	2.750	78.600	216.150.000	75.000	206.250.000	-5%	83.864	[illegible]	[illegible]%	153.839	423.057.250	96%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION EJECUTIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MACI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Oliveira
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00001184

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	garganteo perimetral, para áreas transitables													
5.3	De losa de hormigón armado con membrana asfáltica - esp. 4 mm terminación de aluminio, para áreas no transitables	Metros cuadrados	455	97.600	44.408.000	85.000	38.675.000	-13%	87.218	39.684.273	-11%	119.741	54.482.155	23%
5.4	Pintura ásfáltica con trama elástica sobre losas técnicas	Metros cuadrados	60	97.600	5.856.000	70.000	4.200.000	-28%	58.145	3.488.727	-40%	121.363	7.281.780	24%
5.5	Vertical en tabique a panderete en pantalla de HºAº, pozo del ascensor	Metros cuadrados	42	129.600	5.443.200	100.000	4.200.000	-23%	93.368	3.921.464	-28%	122.245	5.134.290	-6%
6	**MAMPOSTERIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**637.404.000**	**637.404.000**	**681.647.000**	**681.647.000**	**0**	**596.524.029**	**596.524.029**	**-0**	**562.762.170**	**562.762.170**	**-0**
6.1	De nivelación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	47	194.200	9.127.400	150.000	7.050.000	-23%	145.168	6.822.894	-25%	154.073	7.241.431	-21%
6.2	De nivelación de ladrillo común, e= 0,45 m	Metros cuadrados	6.2	286.500	1.776.300	210.000	1.302.000	-27%	223.636	1.386.545	-22%	230.006	1.426.037	-20%
6.3	De elevación de ladrillo común, e= 0,15 m	Metros cuadrados	620	106.300	65.906.000	90.000	55.800.000	-15%	83.864	51.995.455	-21%	78.594	48.728.280	-26%
6.4	De elevación de ladrillo común, e= 0,30 m	Metros cuadrados	178	203.800	36.276.400	155.000	27.590.000	-24%	156.545	27.865.091	-23%	157.642	28.060.276	-23%
6.5	De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	707	171.600	121.321.200	200.000	141.400.000	17%	162.136	114.630.409	-6%	155.760	110.122.320	-9%
6.6	De placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	748	228.800	171.142.400	250.000	187.000.000	9%	223.636	[illegible]	[illegible]	207.940	155.539.120	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lina Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. AUGUSTO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Denis Denis
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000183

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
6.7	De placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	465	200.200	93.093.000	220.000	102.300.000	10%	201.273	93.591.818	1%	181.720	84.499.800	-9%
6.8	De placas de rocayeso vidriada con hidrófugo, aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e= 0,10 m	Metros cuadrados	137	257.400	35.263.800	280.000	38.360.000	9%	257.182	35.233.909	0%	233.900	32.044.300	-9%
6.9	Placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica.	Metros cuadrados	247	114.400	28.256.800	135.000	33.345.000	18%	106.227	26.238.136	-7%	103.840	25.648.480	-9%
6.10	Placas de rocayeso vidriada, con aislación acústica.	Metros cuadrados	400	143.000	57.200.000	170.000	68.000.000	19%	139.773	55.909.091	-2%	129.930	51.972.000	-9%
6.11	Placas de rocayeso ciegas con hidrófugo, aislación acústica.	Metros cuadrados	50	171.600	8.580.000	200.000	10.000.000	17%	162.136	8.106.818	-6%	155.890	7.794.500	-9%
6.12	Parapeto de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	106.300	3.082.700	100.000	2.900.000	-6%	83.864	2.432.045	-21%	78.594	2.279.226	-26%
6.13	Canteros de mampostería	Metros cuadrados	60	106.300	6.378.000	110.000	6.600.000	3%	83.864	5.031.818	-21%	123.440	7.406.400	16%
7	**CONSTRUCCION Y/O COLOCACION DE DINTELES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.292.400**	**1.292.400**	**918.000**	**918.000**	**-0**	**603.818**	**603.818**	**-1**	**351.630**	**351.630**	**-1**
7.1	Envarillado sobre aberturas de 2 x 8 mm	Metro lineal	18	71.800	1.292.400	51.000	918.000	-29%	33.545	603.818	-53%	19.535	351.630	-73%
8	**REVOQUES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**226.917.200**	**226.917.200**	**169.986.000**	**169.986.000**	**-0**	**141.363.515**	**141.363.515**	**-0**	**155.830.998**	**155.830.998**	**-0**
8.1	Interior: a 2 capas con hidrofugo - Dosaje 1:4:20 + Hidrófugo , en paredes, incluye mochetas , muros de H°A° de caja de ascensor, escaleras y	Metros cuadrados	376	57.400	21.582.400	41.000	15.416.000	-29%	31.032	11.667.950	-46%	44.067	16.569.192	-23%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Felipe Ortiz
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00001862

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	pilares de hormigón armado													
8.2	Exterior: a 2 capas con hidrofugo, incluye parapetos y mochetas. Dosaje 1:4:12 + Hidrófugo	Metros cuadrados	1.201	78.100	93.798.100	55.000	66.055.000	-30%	44.727	53.717.455	-43%	44.067	52.924.467	-44%
8.3	Masa Baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	Metros cuadrados	60	157.800	9.468.000	189.000	11.340.000	20%	178.909	10.734.545	13%	62.856	3.771.360	-60%
8.4	A dos capas, en losas y pórticos de hormigón armado. Dosaje 1:4:16	Metros cuadrados	792	78.100	61.855.200	60.000	47.520.000	-23%	46.809	37.072.987	-40%	58.540	46.363.680	-25%
8.5	Aristas verticales curvas pared-pared	Metro lineal	582	39.900	23.221.800	30.000	17.460.000	-25%	28.514	16.594.936	-29%	36.577	21.287.814	-8%
8.6	Goterones en borde de losa	Metro lineal	271	62.700	16.991.700	45.000	12.195.000	-28%	42.715	11.575.642	-32%	55.035	14.914.485	-12%
9	**TECHOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**478.292.670**	**478.292.670**	**450.540.000**	**450.540.000**	**-0**	**414.944.973**	**414.944.973**	**-0**	**496.501.182**	**496.501.182**	**0**
9.1	De chapa metálica sobre Estructura Metálica (con cabriada curva) c/perfiles de acero APE 420 DN chapa galvanizada N° 26	Metros cuadrados	1.500	270.300	405.450.000	246.500	369.750.000	-9%	234.818	352.227.273	-13%	287.818	431.727.000	6%
9.2	De chapas de policarbonato de e=6 mm, sobre Estructura metálica.	Metros cuadrados	124	225.300	27.937.200	270.000	33.480.000	20%	212.455	26.344.364	-6%	183.090	22.703.160	-19%
9.3	De chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura metálica reticulada de caño	Metros cuadrados	61,4	270.300	16.596.420	225.000	13.815.000	-17%	234.818	14.417.836	-13%	260.833	16.015.146	-4%
9.4	Cenefa metálica de chapa N° 22 ,para bordes laterales de cubierta en casetas.	Metros cuadrados	115,5	245.100	28.309.050	290.000	33.495.000	18%	190.091	[illegible]	-22%	225.592	26.055.876	-8%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
10	**REVESTIMIENTO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**613.805.620**	**613.805.620**	**607.535.000**	**607.535.000**	**-0**	**437.789.428**	**437.789.428**	**-0**	**577.917.027**	**577.917.027**	**-0**
10.1	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 3,10m.	Metros cuadrados	468	185.900	87.001.200	180.000	84.240.000	-3%	135.300	63.320.400	-27%	175.814	82.280.952	-5%
10.2	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 2,70 m.	Metros cuadrados	1.102	185.900	204.861.800	180.000	198.360.000	-3%	135.300	149.100.600	-27%	175.814	193.747.028	-5%
10.3	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 2,15 m.	Metros cuadrados	114	185.900	21.192.600	180.000	20.520.000	-3%	135.300	15.424.200	-27%	175.814	20.042.796	-5%
10.4	De porcelanato de color blanco hielo adheridos con cemento de contacto - 0,45x0,45m, colocado a 90°. h = 0,90 m.	Metros cuadrados	15	185.900	2.788.500	180.000	2.700.000	-3%	135.300	2.029.500	-27%	175.814	2.637.210	-5%
10.5	Cementicio texturado con hidrofugo para fachadas	Metros cuadrados	3.831	67.500	258.592.500	67.000	256.677.000	-1%	44.727	171.350.182	-34%	63.991	245.149.521	-5%
10.6	De granito natural en muro de ascensor	Metros cuadrados	14	853.900	11.954.600	1.000.000	14.000.000	17%	950.455	13.306.364	11%	908.600	12.720.400	6%
10.7	Tabiques revestidos con lámina de plomo	Metros cuadrados	9.7	2.118.600	20.550.420	2.540.000	24.638.000	20%	1.789.091	17.354.182	-16%	1.557.600	15.108.720	-26%
10.8	Planchas de acero inoxidables adherido a paredes, h= 0,45 m	Metros cuadrados	32	214.500	6.864.000	200.000	6.400.000	-7%	184.500	5.904.000	-14%	194.700	6.230.400	-9%
11	**CONTRAPISO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**396.114.100**	**396.114.100**	**295.727.000**	**295.727.000**	**-0**	**300.096.083**	**300.096.083**	**-0**	**350.294.719**	**350.294.719**	**-0**
11.1	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, H= 0,10 m para pisos de planta baja	Metros cuadrados	905	50.800	45.974.000	36.000	32.580.000	-29%	38.725	[illegible]	-24%	47.805	43.263.525	-6%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 35.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASTI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000130

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
11.2	De hormigon de cascotes sobre terreno natural. H= 0.05 m para guarda obras	Metros cuadrados	478	46.100	22.035.800	33.000	15.774.000	-28%	35.782	17.103.709	-22%	47.805	22.850.790	4%
11.3	Contrapiso y carpeta, pend.:1%, Aislación c/membrana esp.:4mm, protección mecánica	Metros cuadrados	2.079	58.300	121.205.700	45.000	93.555.000	-23%	53.673	111.585.600	-8%	41.861	87.029.019	-28%
11.4	De hormigón pobre sobre losa H°A° e=0.07 m para asiento de pisos de granito	Metros cuadrados	763	44.400	33.877.200	33.000	25.179.000	-26%	27.088	20.668.109	-39%	47.805	36.475.215	8%
11.5	Carpeta de regularización con aislación hidrófuga para piso porcelanato	Metros cuadrados	492	40.700	20.024.400	30.000	14.760.000	-26%	27.088	13.327.274	-33%	30.308	14.911.536	-26%
11.6	Carpeta de regularización para piso de granito	Metros cuadrados	1.677	40.700	68.253.900	30.000	50.310.000	-26%	27.088	45.426.500	-33%	30.308	50.826.516	-26%
11.7	Carpeta de regularización para piso vinílico	Metros cuadrados	230	40.700	9.361.000	30.000	6.900.000	-26%	27.088	6.230.230	-33%	30.308	6.970.840	-26%
11.8	Base para piso de H° A°	Metros cuadrados	647	36.800	23.809.600	27.000	17.469.000	-27%	27.088	17.525.907	-26%	42.574	27.545.378	16%
11.9	Para base de adoquinado	Metros cuadrados	1.225	42.100	51.572.500	32.000	39.200.000	-24%	27.088	33.182.744	-36%	49.324	60.421.900	17%
12	**PISOS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**1.089.158.970**	**1.089.158.970**	**1.092.336.700**	**1.092.336.700**	**0**	**985.546.863**	**985.546.863**	**-0**	**1.185.567.416**	**1.185.567.416**	**0**
12.1	De mosaicos graníticos semipulidos incluye pulida final y encerado													
12.1.1	De mosaico granítico base gris, 0.30x0.30 m colocación a 45°	Metros cuadrados	389	180.500	70.214.500	157.000	61.073.000	-13%	145.364	56.546.455	-19%	147.621	57.424.569	-18%
12.1.2	De mosaico granítico base gris, 0.30x0.30 m colocación a 90°	Metros cuadrados	1.198	180.500	216.239.000	157.000	188.086.000	-13%	145.364	174.142.000	-19%	147.621	176.849.958	-18%
12.1.3	De mosaico granítico para exteriores base gris,	Metros cúbicos	758	130.400	98.843.200	140.000	106.120.000	7%	120.652	[illegible]	7%	147.621	111.896.718	13%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.182
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible] TOMASI
Director
Dirección de Infraestructura

00001179

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	0,30x0,30 m colocación a 90°													
12.2	Planchas de granito natural													
12.2.1	Planchas antideslizantes de granito natural para huellas de escalera, a= 0,30 m	Metros cuadrados	36,9	606.700	22.387.230	727.000	26.826.300	20%	950.455	35.071.773	57%	1.038.400	38.316.960	71%
12.2.2	Planchas de granito natural para contrahuellas de escalera, a= 0,18 m	Metros cuadrados	24,3	606.700	14.742.810	727.000	17.666.100	20%	950.455	23.096.045	57%	973.500	23.656.050	60%
12.2.3	Planchas de granito natural para Descanso y Palier de escalera	Metros cuadrados	26,9	606.700	16.320.230	727.000	19.556.300	20%	950.455	25.567.227	57%	973.500	26.187.150	60%
12.3	De Porcelanato													
12.3.1	De Porcelanato antdeslizante, 0.45 x 0.45 m - coloacdo a 90°	Metros cuadrados	492	208.900	102.778.800	200.000	98.400.000	-4%	150.955	74.269.636	-28%	175.814	86.500.488	-16%
12.4	Vinilicos													
12.4.1	Pisos vinilicos homogeneos conductivos para quirofanos, incluye zocalos, e= 2 mm	Metros cuadrados	70	415.800	29.106.000	490.000	34.300.000	18%	347.755	24.342.818	-16%	537.379	37.616.530	29%
12.4.2	Pisos vinilicos homogeneos para alto transito, incluye zocalos, e = 2mm	Metros cuadrados	208	170.800	35.526.400	200.000	41.600.000	17%	137.536	28.607.564	-19%	287.410	59.781.280	68%
12.5	Tejuelita													
12.5.1	De tejuelas prensadas para azoteas	Metros cuadrados	2.709	62.300	168.770.700	70.000	189.630.000	12%	62.702	169.859.841	1%	55.490	150.322.410	-11%
12.6	De hormigon													
12.6.1	De baldosones de Hº de 30 X 30 en guarda obra	Metros cuadrados	478	89.600	42.828.800	93.000	44.454.000	4%	78.882	37.6[illegible]	-12%	86.317	41.259.526	-4%
12.6.2	De adoquines de Hº exagonal H=10 cm, sellado de arena lavada	Metros cuadrados	1.225	141.100	172.847.500	140.000	171.500.000	-1%	126.35[illegible]	[illegible]	-10%	194.700	238.507.500	38%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizi Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUILLERMO MASI
Dirección de Infraestructura

00001278

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
12.6.3	De H°A° para rampas de accesos para discapacitados, terminación rodillado, acabado tipo ferroso cemento.	Metros cuadrados	220	92.500	20.350.000	90.000	19.800.000	-3%	95.045	20.910.000	3%	165.009	36.301.980	78%
12.6.4	De H°A°.	Metros cuadrados	257	153.800	39.526.600	150.000	38.550.000	-2%	150.955	38.795.318	-2%	221.958	57.043.206	44%
12.6.5	De H° Laseado	Metros cuadrados	103	178.800	18.416.400	175.000	18.025.000	-2%	178.909	18.427.636	0%	221.958	22.861.674	24%
12.6.6	De H° Ranurado	Metros cuadrados	67	302.400	20.260.800	250.000	16.750.000	-17%	178.909	11.986.909	-41%	314.051	21.041.417	4%
13	**ZOCALO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**267.003.900**	**267.003.900**	**233.980.000**	**233.980.000**	**-0**	**243.095.998**	**243.095.998**	**-0**	**183.667.854**	**183.667.854**	**-0**
13.1	De mosaicos graníticos													
13.1.1	De mosaicos graníticos base gris - 0,30x0,07 m	Metro lineal	2.230	61.500	137.145.000	50.000	111.500.000	-19%	61.500	137.145.000	0%	49.737	110.913.510	-19%
13.1.2	De planchas de granito natural para zócalo en descanso de escalera. a= 0.12 m	Metro lineal	52	190.300	9.895.600	160.000	8.320.000	-16%	127.473	6.628.582	-33%	115.522	6.007.144	-39%
13.1.3	En escalones de escalera. a= 0.12 m	Metro lineal	156	190.300	29.686.800	160.000	24.960.000	-16%	127.473	19.885.745	-33%	115.522	18.021.432	-39%
13.1.4	De granito base gris. borde inferior curvo.	Metro lineal	194	61.500	11.931.000	70.000	13.580.000	14%	61.500	11.931.000	0%	52.333	10.152.602	-15%
13.2	De tejuelas													
13.2.1	Zócalo de tejuelas prensada. H = 10 cm	Metro lineal	583	20.000	11.660.000	20.000	11.660.000	0%	28.117	16.392.026	41%	22.326	13.016.058	12%
13.3	De hormigon													
13.3.1	Zócalo de cemento para exteriores. H = 10 cm	Metro lineal	474	42.000	19.908.000	40.000	18.960.000	-5%	28.217	13.375.009	-33%	18.367	8.705.958	-56%
13.3.2	Cordón de hormigon prefabricado como borde de proteccion perimetral. 10 x 40 x 50 cm.	Metro lineal	450	103.950	46.777.500	100.000	45.000.000	-4%	83.864	37.738.636	-19%	37.447	16.851.150	-64%
14	**Servicio de carpinteria**	**Unidad Medida Global**	**1**	**229.063.800**	**229.063.800**	**273.110.000**	**273.110.000**	**0**	**243.197.837**	**243.197.837**	**0**	**280.719.363**	**280.719.363**	**0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 38.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. G. GAMARRA
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dpto. de Fiscalización de Obras

0000177

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
14.1	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas rebatibles con herrajes, cerraduras y contramarcos de:													
14.1.1	PUERTA TIPO P1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	46	673.700	30.990.200	805.000	37.030.000	19%	799.500	36.777.000	19%	868.102	39.932.692	29%
14.1.2	PUERTA TIPO P2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	86	735.300	63.235.800	880.000	75.680.000	20%	861.000	74.046.000	17%	868.102	74.656.772	18%
14.1.3	PUERTA TIPO P2 a (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	720.400	1.440.800	860.000	1.720.000	19%	885.600	1.771.200	23%	787.886	1.575.772	9%
14.1.4	PUERTA TIPO P3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	35	782.000	27.370.000	935.000	32.725.000	20%	934.800	32.718.000	20%	873.294	30.565.290	12%
14.1.5	PUERTA TIPO P4 (0.30-0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	10	1.031.100	10.311.000	1.235.000	12.350.000	20%	1.230.000	12.300.000	19%	1.127.702	11.277.020	9%
14.1.6	PUERTA TIPO P5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con herrajes y	Unidad	1	1.154.300	1.154.300	1.380.000	1.380.000	20%	1.291.500	1.291.500	12%	1.138.086	1.138.086	-1%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA M. CARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. GUSTAVO MACI
Dirección de Infraestructura

Arq. Dep. Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Obras

0000176

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	cerraduras según plano de detalles													
14.1.7	PUERTA TIPO PP1 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 2 hojas con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	7.208.200	7.208.200	8.000.000	8.000.000	11%	4.752.273	4.752.273	-34%	8.033.582	8.033.582	11%
14.1.8	PUERTA TIPO PP2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	2	6.838.400	13.676.800	8.000.000	16.000.000	17%	4.752.273	9.504.545	-31%	4.935.126	9.870.252	-28%
14.1.9	PUERTA TIPO PP3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja con revestimiento de chapa de plomo de 2 mm con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	6.850.100	6.850.100	8.200.000	8.200.000	20%	4.752.273	4.752.273	-31%	5.399.615	5.399.615	-21%
14.2	Provisión y colocación de puertas placas multilaminadas tipo vaivén con herrajes, cerraduras y contramarcos de:													
14.2.1	PUERTA TIPO PV1 (0.70/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0.15x1,0 con herrajes, cerraduras	Unidad	7	988.200	6.917.400	1.180.000	8.260.000	19%	1.168.500	[illegible]	[illegible]	1.468.038	10.276.266	49%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darío Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000175

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	y proteccion de ac. Inox. Según plano de detalles													
14.2.2	PUERTA TIPO PV2 (0.80/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	5	1.049.800	5.249.000	1.255.000	6.275.000	20%	1.230.000	6.150.000	17%	1.473.230	7.366.150	40%
14.2.3	PUERTA TIPO PV3 (0.90/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	3	1.111.400	3.334.200	1.330.000	3.990.000	20%	1.330.636	3.991.909	20%	1.478.422	4.435.266	33%
14.2.4	PUERTA TIPO PV4 (1.20/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	5	1.608.200	8.041.000	1.925.000	9.625.000	20%	1.565.455	7.827.273	-3%	2.531.100	12.655.500	57%
14.2.5	PUERTA TIPO PV5 (1.40/2.10) de placas multilaminadas de Cedro - 1 hoja vaiven con visor transparente 0,15x1,0 con herrajes, cerraduras y protección ac. Inox. Según plano de detalles	Unidad	25	1.731.400	43.285.000	2.075.000	51.875.000	20%	1.565.455	39.136.364	-10%	2.541.484	63.537.100	47%
15	**CARPINTERIA METALICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**421.006.445**	**421.006.445**	**358.449.000**	**358.449.000**	**-0**	**376.006.526**	**376.006.526**	**-0**	**393.548.633**	**393.548.633**	**-0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000174

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
15.1	Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N° 18, según detalle.													
15.1.1	Para PUERTAS TIPO P1. Pm1: Todas de (0.70/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	11	398.000	4.378.000	360.000	3.960.000	- 0	335.455	3.690.000	- 0	419.773	4.617.503	0
15.1.2	Para PUERTAS TIPO P1. PV1 (0.70/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	43	398.000	17.114.000	360.000	15.480.000	- 0	335.455	14.424.545	- 0	419.773	18.050.239	0
15.1.3	Para PUERTAS TIPO P2: Todas de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	6	404.000	2.424.000	360.000	2.160.000	-11%	335.455	2.012.727	-17%	479.741	2.878.446	19%
15.1.4	Para PUERTAS TIPO P2, P2a , PP2 , PV2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	89	404.000	35.956.000	360.000	32.040.000	-11%	335.455	29.855.455	-17%	479.741	42.696.949	19%
15.1.5	Para PUERTAS TIPO P3, PV3, Pm2 todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	14	410.000	5.740.000	360.000	5.040.000	-12%	335.455	[illegible]	18%	539.708	7.555.912	32%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. [illegible] Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. GUILLERMO MARTI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Daniel [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000173

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
15.1.6	Para PUERTAS TIPO P3, PV3: todas de (0.90/2.10) cajon para pared e= 0.10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	32	410.000	13.120.000	360.000	11.520.000	-12%	335.455	10.734.545	-18%	539.708	17.270.656	32%
15.1.7	Para PUERTAS TIPO P4, PV4, todas de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	15	428.000	6.420.000	380.000	5.700.000	-11%	335.455	5.031.818	-22%	719.611	10.794.165	68%
15.1.8	Para PUERTAS TIPO P5, PV5, Pm3 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	10	439.600	4.396.000	400.000	4.000.000	-9%	369.000	3.690.000	-16%	839.546	8.395.460	91%
15.1.9	Para PUERTAS TIPO PP1,PV5 todas de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	3	439.600	1.318.800	420.000	1.260.000	-4%	369.000	1.107.000	-16%	839.546	2.518.638	91%
15.1.10	Para PUERTAS TIPO PP2 de (0.80/2.10) cajón para pared e= 0.30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	404.000	404.000	380.000	380.000	-6%	335.455	335.455	-17%	479.741	479.741	19%
15.1.11	Para PUERTAS TIPO PP3, Pm2: todas de (0.90/2.10) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	2	410.000	820.000	380.000	760.000	-7%	335.455	670.909	-18%	539.708	1.079.416	32%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Noza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAGI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000172

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
15.1.12	Para PUERTAS TIPO PV4, de (1.20/2.10) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	428.000	428.000	390.000	390.000	-9%	335.455	335.455	-22%	719.611	719.611	68%
15.1.13	Para PUERTAS TIPO PV5 de (1.40/2.10) cajón para pared e= 0,10 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	16	439.600	7.033.600	390.000	6.240.000	-11%	369.000	5.904.000	-16%	839.546	13.432.736	91%
15.1.14	Para PUERTAS TIPO Pm4 de (2.00/2.30) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	475.200	475.200	420.000	420.000	-12%	369.000	369.000	-22%	1.313.576	1.313.576	176%
15.1.15	Para VENTANA TIPO V9 de (0.80 x 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	10	273.300	2.733.000	360.000	3.600.000	32%	335.455	3.354.545	23%	354.094	3.540.940	30%
15.1.16	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,15 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	1	368.300	368.300	360.000	360.000	-2%	369.000	369.000	0%	708.189	708.189	92%
15.1.17	Para VENTANA TIPO V13 de (1.60 X 0.60/1.55) cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 18 lisas, según plano de detalles	Unidad	3	368.300	1.104.900	440.000	1.320.000	19%	369.000	1.107.000	0%	708.189	2.124.567	92%
15.2	Provisión y colocación de puertas metálicos con													

Abog. Julio Cesar Mongelos
Mat. C.S. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizu Bonnet
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío Duarte 321
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000171

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	herrajes, cerraduras y contramarcos:													
15.2.1	PUERTA TIPO Pm1 (0.70/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.037.200	1.037.200	730.000	730.000	-30%	1.118.182	1.118.182	8%	419.773	419.773	-60%
15.2.2	PUERTA TIPO Pm2 (0,90/2.10) de Chapa doblada N° 20 con persiana en la parte inferior, con tela metalica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	9	1.221.200	10.990.800	860.000	7.740.000	-30%	1.174.091	10.566.818	-4%	539.708	4.857.372	-56%
15.2.3	PUERTA TIPO Pm3 (1.40/2.10) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con tela metálica con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	3	1.730.700	5.192.100	1.215.000	3.645.000	-30%	1.677.273	5.031.818	-3%	839.546	2.518.638	-51%
15.2.4	PUERTA TIPO Pm4 (2,00/2.30) de Chapa doblada N° 20 -2 hojas con persiana en la parte inferior y superior con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	2.282.600	2.282.600	1.700.000	1.700.000	-26%	2.236.364	2.236.364	-2%	1.313.576	1.313.576	-42%
15.3	Provisión y colocación de Puerta corta fuego, incluye marco, barra antipánico.													
15.3.1	Puerta TIPO PE2 (1.40/2.10) 2 hojas de abrir, con vidrio de 4 mm. Con barra	Unidad	2	3.293.900	6.587.800	3.900.000	7.800.000	18%	3.354.545	6.709.091	2%	2.747.606	5.495.212	-17%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 86.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ortiz
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000170

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	antipánico con herrajes y cerraduras según plano de detalles													
15.4	Provisión y colocación de portones metálicos con herrajes y cerraduras.													
15.4.1	PORTON TIPO PR1 (0.90/2.00) Tipo reja de una hoja con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	849.200	849.200	795.000	795.000	-6%	838.636	838.636	-1%	771.012	771.012	-9%
15.4.2	PORTON TIPO PR2 (1.20/2.00) - Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.220.700	1.220.700	1.005.000	1.005.000	-18%	894.545	894.545	-27%	1.028.016	1.028.016	-16%
15.4.3	PORTON TIPO PR3 (2.00/2.50) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.821.800	1.821.800	1.860.000	1.860.000	2%	2.683.636	2.683.636	47%	2.141.700	2.141.700	18%
15.4.4	PORTON TIPO PR4 (3.80/2.00) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	3.174.400	3.174.400	2.745.000	2.745.000	-14%	3.354.545	3.354.545	6%	3.255.384	3.255.384	3%
15.4.5	PORTON TIPO PR5 (4.00/2.00) Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	3.244.500	3.244.500	2.940.000	2.940.000	-9%	3.466.364	3.466.364	7%	3.426.720	3.426.720	6%
15.4.6	PORTON TIPO PR6 (4.80/2.00) - Portón tipo reja dos hoja batientes según plano de detalles	Unidad	1	3.845.600	3.845.600	3.480.000	3.480.000	-10%	3.913.636	3.913.636	2%	4.112.064	4.112.064	7%
15.4.7	PORTON TIPO PR7 (5.50/2.00) - Portón tipo reja dos hoja corredizas con motor con herrajes y	Unidad	1	9.071.900	9.071.900	9.270.000	9.270.000	2%	12.300.000	12.300.000		7.307.740	7.307.740	-19%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelos
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lara Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Jorge Oscar
Dpto. de Fiscalización de Obras

0000159

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	cerraduras según plano de detalles													
15.4.8	PORTON TIPO PMC1 (3,60x2,35) - Portón de 6 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.	Unidad	1	4.282.000	4.282.000	4.050.000	4.050.000	-5%	4.472.727	4.472.727	4%	3.843.378	3.843.378	-10%
15.4.9	PORTON TIPO PMC2 (1,20x2,10) - Portón de 2 hojas plagadizas, con estructura de caños cuadrados y metal desplegado. Según plano de detalle.	Unidad	1	1.439.800	1.439.800	1.380.000	1.380.000	-4%	1.565.455	1.565.455	9%	1.144.836	1.144.836	-20%
15.5	Provisión y colocación de ventanas fijas metalicas:													
15.5.1	VENTANA TIPO V9 (0.80 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	10	640.500	6.405.000	450.000	4.500.000	-30%	693.273	6.932.727	8%	482.856	4.828.560	-25%
15.5.2	VENTANA TIPO V13 (1.60 x 0.60/1.55) - Ventana fija apersionada, fijación con tornillos. Según plano de detalles	Unidad	4	1.126.400	4.505.600	790.000	3.160.000	-30%	1.386.545	5.546.182	23%	965.712	3.862.848	-14%
15.5.3	VENTANA TIPO VM1 (0,90 x 1,00/1.10) - Ventana fija con estructura en caños metalicos cuadrado con metal desplegado . Según plano de detalles	Unidad	4	558.600	2.234.400	540.000	2.160.000	-3%	553.500	2.214.000	-1%	499.730	1.998.920	-11%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lara Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Denis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras

000016 8

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
15.6	Provisión y colocación de rejas metálicas con herrajes y cerraduras.													
15.6.1	Rejas de caños cuadrados de 25x25mm, con columnas de 100x100mm y bastidos de 50x50mm	Metros cuadrados	439	556.900	244.479.100	460.000	201.940.000	-17%	479.700	210.588.300	-14%	454.300	199.437.700	-18%
15.7	Provisión y colocación de escalera metálicas tipo marinera													
15.7.1	Escalera metalica tipo marinera de caños metalicos	Metro lineal	6,95	591.100	4.108.145	420.000	2.919.000	-29%	559.091	3.885.682	-5%	519.200	3.608.440	-12%
16	**CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**754.287.800**	**754.287.800**	**799.801.000**	**799.801.000**	**0**	**603.158.832**	**603.158.832**	**-0**	**685.326.724**	**685.326.724**	**-0**
16.1	Provisiòn y colocación de ventanas corredizas de marco de aluminio color natural de:													
16.1.1	Ventana tipo V4 (1,60 X 1.20/0.95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	60	2.606.300	156.378.000	2.304.000	138.240.000	-12%	1.766.727	106.003.636	-32%	2.368.071	142.084.260	-9%
16.1.2	Ventana tipo V5 (3.20 X 1.20/0.95) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas y 2 hojas fijas de vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	13	5.058.100	65.755.300	4.608.000	59.904.000	-9%	4.123.481	53.605.254	-18%	4.595.829	59.745.777	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizi Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. D. Ayala
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Obras

0000167

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
16.1.3	Ventana tipo V23 (0,9 X 1,00/1,10) ventana de aluminio de 2 hojas corredizas, vidrio templado color humo de 8 mm con herrajes y cerraduras s/ planos de detalles	Unidad	1	1.303.800	1.303.800	1.200.000	1.200.000	-8%	1.257.777	1.257.777	-4%	1.184.685	1.184.685	-9%
16.2	Provisión y colocación de ventanas proyectantes de marco de alumnino color natural de:													
16.2.1	Ventana Tipo V1 (0,80 x 0,60/1,55) ventana de aluminio de 1 hoja proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	46	772.200	35.521.200	576.000	26.496.000	-25%	751.463	34.567.294	-3%	701.569	32.272.174	-9%
16.2.2	Ventana Tipo V2 (1.60 X 0.60/1.55) ventana de aluminio de 2 hojas proyectante, vidrio templado color humo de 6 mm con herrajes y cerraduras s/ plano de detalles	Unidad	29	1.384.100	40.138.900	1.152.000	33.408.000	-17%	1.766.727	51.235.091	28%	1.257.632	36.471.328	-9%
16.3	Provisión y colocación de ventanas de aluminio tipo guillotina													
16.3.1	VENTANA TIPO V6 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	9	877.300	7.895.700	924.000	8.316.000	5%	1.118.182	10.063.636	27%	797.102	7.173.918	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario Sosa
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000166

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
16.3.2	VENTANA TIPO V7 (0.70 X 1.10/1.05) ventana de aluminio de 2 hojas, 1 fija, tipo guillotina, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	877.300	2.631.900	924.000	2.772.000	5%	1.118.182	3.354.545	27%	797.102	2.391.306	-9%
16.4	Provision y Colocacion de ventanas de aluminio de abrir.													
16.4.1	VENTANA TIPO V8 (0.60 X 0.60/1.10) ventana de aluminio de 1 hoja de abrir, vidrio incoloro de 8 mm con herrajes y cerraduras según planos de detalles	Unidad	3	619.300	1.857.900	450.000	1.350.000	-27%	478.582	1.435.745	-23%	562.683	1.688.049	-9%
16.5	Provisión y colocación de ventana fija de marco de aluminio color natural, con vidrio plumbico e= 6 mm.													
16.5.1	Tipo V24 (1.00 x 0.60 m), 1 hoja fija con vidrio plumbico.	Unidad	1	2.227.500	2.227.500	2.670.000	2.670.000	20%	2.571.818	2.571.818	15%	2.023.971	2.023.971	-9%
16.6	Provisión y colocación de parasoles de aluminioProvisión y colocación de parasoles de aluminio													
16.6.1	Parasoles tipo apersianado metálico de aluminio anodizado	Metros cuadrados	475	747.200	354.920.000	895.000	425.125.000	20%	559.091	265.568.182	-25%	678.854	322.455.650	-9%
16.7	Perfiles de aluminio para junta de dilatación													
16.7.1	Provisión y colocación de perfil T para tapa junta de aluminio para junta de dilatación	Metro lineal	72	28.000	2.016.000	30.000	2.160.000	7%	27.955	[illegible]	0%	25.441	1.831.752	-9%

Abog. Julio [illegible] Mangelos
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Gerardo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00001165

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
16.8	Provision e instalacion de barandas y pasamanos de Acero Inoxidables de:													
16.8.1	Pasamanos doble en caño circular para rampa internas en acero inoxidable. s/detalle.	Metro lineal	118	371.800	43.872.400	440.000	51.920.000	18%	263.891	31.139.127	-29%	337.869	39.868.542	-9%
16.8.2	Pasamanos en caño circular para escalera internas en acero inoxidable. s/detalle.	Metro lineal	76	191.700	14.569.200	220.000	16.720.000	15%	223.636	16.996.364	17%	174.192	13.238.592	-9%
16.8.3	Baranda de caño circular de acero inoxidable para escaleras y rampas, internas y externas h: 0,90 m. s/detalle.	Metro lineal	72	350.000	25.200.000	410.000	29.520.000	17%	324.273	23.347.636	-7%	318.010	22.896.720	-9%
17	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**709.708.302**	**709.708.302**	**613.672.500**	**613.672.500**	**- 0**	**639.045.376**	**639.045.376**	**- 0**	**665.203.875**	**665.203.875**	**- 0**
17.1	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE S/ PLANO - Provisión y colocación de tubos de PVC													
17.1.1	Tubo PVC soldable, diámetro de 85 mm (3"), para presión 6 kg/cm2	Metros	4	54.800	219.200	50.000	200.000	-9%	50.318	201.273	-8%	54.646	218.584	0%
17.1.2	Tubo PVC soldable, diámetro de 75 mm (21/2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	8	41.900	335.200	40.000	320.000	-5%	38.158	305.264	-9%	41.147	329.176	-2%
17.1.3	Tubo PVC soldable, diámetro de 60 mm (2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	21	27.400	575.400	28.000	588.000	2%	24.656	517.774	-10%	28.816	605.136	5%
17.1.4	Tubo PVC soldable, diámetro de 50 mm (1 1/2"), para presión 6 kg/cm2	Metros	15	18.600	279.000	20.000	300.000	8%	18.198	272.976	-2%	24.013	360.195	29%

Abog. Julio Cesar Mongelós Mat. C.S.J. Nº 36.122 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Luis Benegas DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE Jefe Dpto. Fiscalización de Obras Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Arq. GUSTAVO MASI Director Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Suarez Dpto. de Fiscalización de Obras

00001164

LICTACION PUBLICA NACIONAL Nº 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
17.1.5	Tubo PVC soldable, diámetro de 40 mm (1 1/4"), para presión 6 kg/cm2	Metros	18	11.200	201.600	13.000	234.000	16%	15.850	285.304	42%	12.850	231.300	15%
17.1.6	Tubo PVC soldable, diámetro de 32 mm (1"), para presión 10 kg/cm2	Metros	12	11.500	138.000	13.700	164.400	19%	13.150	157.798	14%	9.865	118.380	-14%
17.1.7	Tubo PVC soldable, diámetro de 25 mm (3/4"), para presión 10 kg/cm2	Metros	68	7.200	489.600	8.500	578.000	18%	6.709	456.218	-7%	7.399	503.132	3%
17.1.8	Tubo PVC soldable, diámetro de 20 mm (1/2"), para presión 10 kg/cm2	Metros	25	4.000	100.000	4.700	117.500	18%	3.914	97.841	-2%	7.139	178.475	78%
17.1.9	Provisión y colocación de accesorios de PVC soldable	Unidad Medida Global	1	445.000	445.000	400.000	400.000	-10%	447.273	447.273	1%	404.327	404.327	-9%
17.1.10	Provisión y colocación de accesorios de PVC roscable	Unidad Medida Global	1	222.500	222.500	200.000	200.000	-10%	279.545	279.545	26%	202.164	202.164	-9%
17.1.11	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2". L=0,30 m	Unidad	17	46.400	788.800	36.000	612.000	-22%	27.955	475.227	-40%	48.286	820.862	4%
17.1.12	Provisión y colocación de conexiones flexibles cromadas d= 1/2". L= 0,40 m	Unidad	9	48.100	432.900	40.000	360.000	-17%	30.191	271.718	-37%	49.973	449.757	4%
17.1.13	Provisión y colocación de tubos y accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3, termofusión, PN 20, diámetro 20 mm (1/2")	Metros	61,2	13.750	841.500	13.000	795.600	-5%	10.846	663.797	-21%	9.865	603.738	-28%
17.1.14	Provisión y colocación de accesorios de polipropileno copolímero Random tipo 3	Unidad Medida Global	1	168.050	168.050	200.000	200.000	19%	167.727	[illegible]	[illegible]0%	152.645	152.645	-9%

Abog. Julio [illegible] Mongelós
Matrícula Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lizz Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlys Ovando
Dpto. de Fiscalización de Obras

00001163

LICTACION PUBLICA NACIONAL Nº 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
17.1.15	Excavación manual de zanjas	Metros cúbicos	70,8	100.100	7.087.080	71.000	5.026.800	-29%	78.273	5.541.709	-22%	38.940	2.756.952	-61%
17.1.16	Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	141,6	50.100	7.094.160	36.000	5.097.600	-28%	44.727	6.333.382	-11%	45.690	6.469.704	-9%
17.1.17	Colchón de Arena E=0,10m	Metros cúbicos	100	114.400	11.440.000	85.000	8.500.000	-26%	100.636	10.063.636	-12%	49.973	4.997.300	-56%
17.2	PERFORACION DE POZO PROFUNDO													
17.2.1	Realización de análisis de calidad de agua	Unidad Medida Global	1	2.709.150	2.709.150	2.500.000	2.500.000	-8%	2.795.455	2.795.455	3%	2.855.600	2.855.600	5%
17.3	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E HIDRAULICO DE POZO - Montaje de electrobomba y bomba dosificadora:													
17.3.1	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, de 3x16 mm2, instalación trifásica	Metros	200	67.400	13.480.000	80.000	16.000.000	19%	73.800	14.760.000	9%	34.657	6.931.400	-49%
17.3.2	Equipo de bombeo incluyendo tablero de mando, arranque compensado, 5.5 HP	Unidad	1	24.078.197	24.078.197	17.000.000	17.000.000	-29%	16.290.791	16.290.791	-32%	34.057.443	34.057.443	41%
17.3.3	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 x 1 mm2	Metros	530	2.300	1.219.000	2.500	1.325.000	9%	3.131	1.659.382	36%	1.623	860.190	-29%
17.3.4	Sonda superior, inferior y de referencia	Unidad	3	58.500	175.500	55.000	165.000	-6%	67.091	201.273	15%	58.410	175.230	0%
17.3.5	Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm.	Metros	330	7.200	2.376.000	7.000	2.310.000	-3%	7.268	2.398.500	1%	4.543	1.499.190	-37%
17.3.6	Tubería de PEAD de 2"-16 Kg/cm2 para interior del pozo	Metros	120	64.903	7.788.300	77.000	9.240.000	19%	63.736	7.648.364	-2%	37.123	4.454.760	-43%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. CS. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dari Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0001052

LICTACION PUBLICA NACIONAL Nº 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
17.4	Accesorios de HºGº y bronce para salida del pozo - Material													
17.4.1	Alma doble de 2" - Hº Gº	Unidad	6	61.850	371.100	51.000	306.000	-18%	61.500	369.000	-1%	27.777	166.662	-55%
17.4.2	Unión doble de 2" - Hº Gº (con asiento de bronce)	Unidad	1	144.750	144.750	120.000	120.000	-17%	133.064	133.064	-8%	123.310	123.310	-15%
17.4.3	Codo de 2" - Hº Gº	Unidad	2	63.400	126.800	60.000	120.000	-5%	67.091	134.182	6%	32.710	65.420	-48%
17.4.4	Te de 2" - Hº Gº	Unidad	1	86.850	86.850	93.000	93.000	7%	88.336	88.336	2%	54.516	54.516	-37%
17.4.5	Tubo de HºGº de 2"	Metros	3	154.950	464.850	150.000	450.000	-3%	167.727	503.182	8%	125.257	375.771	-19%
17.4.6	Unión universal de 1/2" - Hº Gº	Unidad	1	7.395	7.395	7.500	7.500	1%	7.268	7.268	-2%	7.788	7.788	5%
17.4.7	Alma doble de 1/2" - Hº Gº	Unidad	1	9.750	9.750	9.000	9.000	-8%	8.945	8.945	-8%	9.086	9.086	-7%
17.4.8	Llave de paso de bronce, media vuelta de 1/2"	Unidad	1	14.250	14.250	17.000	17.000	19%	16.773	16.773	18%	15.576	15.576	9%
17.4.9	Transición de bronce estría/rosca para conexión Tubo PEAD y cuerpo de bomba/salida del pozo	Unidad	2	169.150	338.300	160.000	320.000	-5%	162.136	324.273	-4%	168.740	337.480	0%
17.4.10	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 3"	Unidad	1	794.200	794.200	900.000	900.000	13%	782.727	782.727	-1%	791.910	791.910	0%
17.4.11	Válvula Exclusa de bronce de 2"	Unidad	3	335.550	1.006.650	400.000	1.200.000	19%	346.636	1.039.909	3%	429.508	1.288.524	28%
17.4.12	Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 3"x3/16" x12"	Unidad	1	185.900	185.900	180.000	180.000	-3%	186.736	186.736	0%	194.700	194.700	5%
17.4.13	Provisión de tapa metálica galvanizada, 12"x3/12"	Unidad	1	371.800	371.800	400.000	400.000	8%	386.891	386.891	4%	415.360	415.360	12%
17.4.14	Provisión piola de seda tipo marinera de seda, diámetro de 12 mm.	Metros	130	1.900	247.000	2.000	260.000	5%	2.236	290.620	18%	1.558	202.540	-18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Arangelo
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Aiza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Felipe Decoud
Dpto. de Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

331

0000161

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
17.4.15	Provisión tubo inductor de flujo en chapa de acero inoxidable Ø = 5" long. estim. = 1,20 m	Unidad	1	185.900	185.900	200.000	200.000	8%	178.909	178.909	-4%	207.680	207.680	12%
17.4.16	Sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y boya	Unidad Medida Global	1	557.700	557.700	500.000	500.000	-10%	559.091	559.091	0%	584.100	584.100	5%
17.5	Provisión de repuestos para tablero de mando:													
17.5.1	Kit de repuestos para tablero de 5,5HP, incluye contactor de guarda nivel rebobinable, 2microrelees de 24 voltios y 4 borneras con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación.	Unidad	1	1.871.500	1.871.500	1.800.000	1.800.000	-4%	2.236.364	2.236.364	19%	2.375.340	2.375.340	27%
17.5.2	Realización de pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000	400.000	400.000	-20%	531.136	531.136	6%	413.932	413.932	-17%
17.5.3	Provisión de hipoclorito de sodio y desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	Unidad Medida Global	1	1.556.100	1.556.100	1.500.000	1.500.000	-4%	1.677.273	1.677.273	8%	1.752.300	1.752.300	13%
17.5.4	Realización de análisis de calidad de agua	Unidad Medida Global	1	2.709.150	2.709.150	2.500.000	2.500.000	-8%	2.795.455	[illegible]	3%	2.855.600	2.855.600	5%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lara Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MARTI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. D[illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0010100

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
17.5.5	Provisión y colocación de ducto de PVC serie reforzada de 100 mm para cable de alimentación y sonda del equipo de bombeo, incluyendo excavación y compactación de zanja, dimensiones 0,40 mts x0,80 mts	Metros	32	54.950	1.758.400	65.000	2.080.000	18%	41.373	1.323.927	-25%	45.690	1.462.080	-17%
17.5.6	Provisión y colocación de tubo HºGº de 3", para cable de alimentación de equipo de bombeo y sondas, incluyendo sujeción por la pared, pintura sintética verde	Metros	10	191.350	1.913.500	185.000	1.850.000	-3%	167.727	1.677.273	-12%	261.807	2.618.070	37%
17.5.7	Curva larga 90° x 3" de H°G°	Unidad	1	504.250	504.250	400.000	400.000	-21%	559.091	559.091	11%	457.934	457.934	-9%
17.6	INSTALACION HIDRAULICA DE TANQUE ELEVADO DE HºAº 60 m3 Y CASA DE MAQUINAS - Pintura sintética de los tubos de HºGº													
17.6.1	Tubo de hierro galvanizado de 3"	Metros	36	7.900	284.400	9.000	324.000	14%	7.827	281.782	-1%	253.110	9.111.960	3104%
17.6.2	Tubo de hierro galvanizado de 2 1/2"	Metros	14	6.600	92.400	7.900	110.600	20%	6.709	93.927	2%	231.044	3.234.616	3401%
17.6.3	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, plataforma y tapa metálica	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	17%	5.590.909	5.590.909	86%	2.725.800	2.725.800	-9%
17.7	Provisión y montaje de la instalación hidráulica													
17.7.1	Tubo hierro galvanizado Ø = 3"	Metros	36	186.650	6.719.400	185.000	6.660.000	-1%	190.091	6.843.273	2%	253.110	9.111.960	36%
17.7.2	Tubo hierro galvanizado Ø = 2 1/2"	Metros	14	170.450	2.386.300	160.000	2.240.000	-6%	184.500	2.583.000	8%	231.044	3.234.616	36%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Julio C. Mongelós
Mat. C.S.J. N° 26.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ILCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Alejo Soares
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

000159

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
17.7.3	Codo 90° x 3" de H°G°	Unidad	6	227.850	1.367.100	200.000	1.200.000	-12%	279.545	1.677.273	23%	188.210	1.129.260	-17%
17.7.4	Codo 90° x 2 1/2" de H°G°	Unidad	2	174.500	349.000	150.000	300.000	-14%	190.091	380.182	9%	133.824	267.648	-23%
17.7.5	Válvula exclusa de bronce de 3"	Unidad	2	350.000	700.000	415.000	830.000	19%	385.773	771.545	10%	1.182.478	2.364.956	238%
17.7.6	Válvula retención horizontal de bronce de 2 1/2"	Unidad	1	1.227.850	1.227.850	900.000	900.000	-27%	1.341.818	1.341.818	9%	1.379.514	1.379.514	12%
17.7.7	Unión doble H°G° de 3" con asiento de bronce	Unidad	2	459.150	918.300	380.000	760.000	-17%	447.273	894.545	-3%	493.240	986.480	7%
17.7.8	Unión doble H°G° de 2 1/2" con asiento de bronce	Unidad	1	321.050	321.050	281.000	281.000	-12%	335.455	335.455	4%	375.122	375.122	17%
17.7.9	Alma doble H°G° de 3"	Unidad	4	101.150	404.600	105.000	420.000	4%	111.818	447.273	11%	415.360	1.661.440	311%
17.7.10	Alma doble H°G° de 2 1/2"	Unidad	2	104.200	208.400	102.000	204.000	-2%	111.818	223.636	7%	49.324	98.648	-53%
17.7.11	Unión sencilla H°G° 3"	Unidad	6	234.900	1.409.400	165.000	990.000	-30%	279.545	1.677.273	19%	95.273	571.638	-59%
17.7.12	Unión sencilla H°G° 2 1/2"	Unidad	3	123.650	370.950	140.000	420.000	13%	123.000	369.000	-1%	61.655	184.965	-50%
17.7.13	Unión sencilla H°G° 1/2" soldada por el tubo de H°G° 2 1/2"	Unidad	1	20.300	20.300	15.000	15.000	-26%	19.009	19.009	-6%	20.768	20.768	2%
17.7.14	Tee de H°G° 3"x3"	Unidad	1	270.950	270.950	263.000	263.000	-3%	212.455	212.455	-22%	369.930	369.930	37%
17.7.15	Cáñamo peinado	Kilogramos	8	72.050	576.400	85.000	680.000	18%	78.273	626.182	9%	64.900	519.200	-10%
17.7.16	Tubo de PVC soldable de 85 mm. 6 kg/cm2. incluyendo liquido adhesivo y solución limpiadora	Metros	30	55.950	1.678.500	56.000	1.680.000	0%	50.318	1.509.545	-10%	54.646	1.639.380	-2%
17.7.17	Codo 90° x 85 mm	Unidad	1	105.000	105.000	75.000	75.000	-29%	111.818	111.818	6%	67.496	67.496	-36%
17.7.18	Adaptador PVC LR 85 mm x 3"	Unidad	1	169.150	169.150	119.000	119.000	-30%	167.727	167.727	-1%	153.164	153.164	-9%
17.7.19	Tubo de PVC soldable de 75 mm. 6 kg/cm2.	Metros	32	41.850	1.339.200	45.000	1.440.000	8%	41.[illegible]	1.323.[illegible]	1%	41.147	1.316.704	-2%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lilia Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GERARDO CASTI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Dario Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras

000158

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	incluyendo liquido adhesivo y solución impiadora													
17.7.20	Codo de 90° x 75 mm	Unidad	1	61.350	61.350	61.500	61.500	0%	62.618	62.618	2%	56.463	56.463	-8%
17.7.21	Codo de 45° x 75 mm	Unidad	1	56.500	56.500	52.500	52.500	-7%	62.618	62.618	11%	59.578	59.578	5%
17.7.22	Adaptador PVC LR 75 mm x 2 1/2"	Unidad	2	13.100	26.200	15.500	31.000	18%	13.418	26.836	2%	12.720	25.440	-3%
17.7.23	Excavación de zanja, tapada y compactación, dimensiones de 0,40 mts x0,80 mts	Metros	62	32.000	1.984.000	38.000	2.356.000	19%	33.545	2.079.818	5%	18.172	1.126.664	-43%
17.7.24	Construcción de registro con tres tapas de H°A°, dimensiones de 1,60x0,80x0,80, para válvula retención horizontal de 2 1/2" y cables de alimentación y de sondas para electrobomba, conforme plano de detalle, incluye excavación	Unidad	1	1.462.000	1.462.000	1.200.000	1.200.000	-18%	1.565.455	1.565.455	7%	1.041.905	1.041.905	-29%
17.7.25	Provisión y montaje de tanque de fibra de vidrio de 250 lts, espesor de pared 5 mm, para solución de hipoclorito de sodio	Unidad Medida Global	1	487.050	487.050	525.000	525.000	8%	559.091	559.091	15%	499.730	499.730	3%
17.8	INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL S/PLANO - Provisión y colocación de tubo de PVC para desagüe sanitario, serie reforzada:													
17.8.1	Diámetro de 150 mm	Metros	84	138.300	11.617.200	115.000	9.660.000	-17%	80.132	6.731.110	-42%	82.553	6.934.452	-40%
17.8.2	Diámetro de 100 mm	Metros	474	68.300	32.374.200	52.000	24.648.000	-24%	55.2[illegible]	[illegible]	[illegible]%	45.690	21.657.060	-33%

Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Aiza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

335

000157

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
17.8.3	Diámetro de 75 mm	Metros	282	49.700	14.015.400	35.000	9.870.000	-30%	45.203	12.747.105	-9%	32.839	9.260.598	-34%
17.8.4	Accesorios	Unidad Medida Global	1	23.202.800	23.202.800	16.300.000	16.300.000	-30%	22.363.636	22.363.636	-4%	21.081.337	21.081.337	-9%
17.8.5	Diámetro de 50 mm.	Metros	108	21.200	2.289.600	18.000	1.944.000	-15%	39.332	4.247.861	86%	19.989	2.158.812	-6%
17.8.6	Diámetro de 40 mm.	Metros	132	19.400	2.560.800	15.000	1.980.000	-23%	33.756	4.455.749	74%	17.783	2.347.356	-8%
17.8.7	Accesorios.	Unidad Medida Global	1	2.716.300	2.716.300	1.905.000	1.905.000	-30%	2.236.364	2.236.364	-18%	2.467.758	2.467.758	-9%
17.8.8	Excavación, incluye acarreo.	Metros cúbicos	42,7	86.200	3.680.740	70.000	2.989.000	-19%	50.318	2.148.586	-42%	38.940	1.662.738	-55%
17.8.9	Relleno y compactación.	Metros cúbicos	40	57.200	2.288.000	45.000	1.800.000	-21%	50.318	2.012.727	-12%	45.690	1.827.600	-20%
17.8.10	Colchón de Arena.	Metros cúbicos	5,4	114.400	617.760	95.000	513.000	-17%	95.045	513.245	-17%	49.973	269.854	-56%
17.8.11	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x185x75	Unidad	4	102.700	410.800	120.000	480.000	17%	111.818	447.273	9%	127.204	508.816	24%
17.8.12	Rejilla de piso sifonada "RPS", con tapa de aluminio, 150x150x50	Unidad	49	102.700	5.032.300	120.000	5.880.000	17%	111.818	5.479.091	9%	95.143	4.662.007	-7%
17.8.13	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x185x75	Unidad	3	102.700	308.100	120.000	360.000	17%	111.818	335.455	9%	111.628	334.884	9%
17.8.14	Rejilla de piso sifonada tapada "RPST", con tapa de aluminio, 150x150x50	Unidad	9	102.700	924.300	120.000	1.080.000	17%	111.818	1.006.364	9%	110.330	992.970	7%
17.8.15	Caja seca de 40 mm "RP", 100x100x40, con rejilla cuadrada de aluminio	Unidad	20	77.600	1.552.000	60.000	1.200.000	-23%	83.864	1.677.273	8%	109.292	2.185.840	41%
17.8.16	Terminal para ventilación, 75 mm	Unidad	32	21.500	688.000	20.000	640.000	-7%	19.009	[illegible]	[illegible]	32.839	1.050.848	53%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lilia Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Darly Ozuna
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000156

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
17.8.17	Desengrasador de PVC, circular, 415 mm x 536 mm x 50/75 mm	Unidad	1	168.100	168.100	157.500	157.500	-6%	190.091	190.091	13%	152.645	152.645	-9%
17.8.18	Rejilla cromada de 150x150mm.	Unidad	23	51.350	1.181.050	50.000	1.150.000	-3%	48.082	1.105.882	-6%	45.430	1.044.890	-12%
17.8.19	Tapa ciega de 150mm.	Unidad	11	51.350	564.850	40.000	440.000	-22%	48.082	528.900	-6%	46.339	509.729	-10%
17.8.20	Rejilla cromada de 100x100mm.	Unidad	9	38.800	349.200	40.000	360.000	3%	39.136	352.227	1%	34.527	310.743	-11%
17.8.21	De 40cmx40 cm.	Unidad	15	238.100	3.571.500	167.000	2.505.000	-30%	223.636	3.354.545	-6%	234.224	3.513.360	-2%
17.8.22	De 60cmx60 cm.	Unidad	10	595.300	5.953.000	417.000	4.170.000	-30%	547.909	5.479.091	-8%	391.217	3.912.170	-34%
17.8.23	De 60cmx100cm, profundidad: 70cm.	Unidad	1	572.800	572.800	410.000	410.000	-28%	546.791	546.791	-5%	453.989	453.989	-21%
17.8.24	De 60cmx120cm, profundidad: 55 cm	Unidad	1	660.600	660.600	462.000	462.000	-30%	670.909	670.909	2%	469.681	469.681	-29%
17.8.25	De 80cmx80cm.	Unidad	6	1.281.300	7.687.800	900.000	5.400.000	-30%	1.230.000	7.380.000	-4%	605.322	3.631.932	-53%
17.8.26	De 40cmx40 cm.	Unidad	18	119.050	2.142.900	140.000	2.520.000	18%	111.818	2.012.727	-6%	234.224	4.216.032	97%
17.8.27	De 60cmx60 cm.	Unidad	10	297.650	2.976.500	250.000	2.500.000	-16%	298.555	2.985.545	0%	391.217	3.912.170	31%
17.8.28	De 80cmx80cm.	Unidad	4	640.650	2.562.600	450.000	1.800.000	-30%	684.327	2.737.309	7%	605.322	2.421.288	-6%
17.8.29	0,40cmx0,40cmx0,40cm .	Unidad	2	306.900	613.800	250.000	500.000	-19%	335.455	670.909	9%	234.224	468.448	-24%
17.8.30	Construcción de registro trampa de yeso, con marco y contra marco, con tres tapas individuales, conforme plano de detalle, incluye excavación	Unidad	1	1.399.100	1.399.100	980.000	980.000	-30%	1.677.273	1.677.273	20%	1.497.892	1.497.892	7%
17.8.31	Tubo diametro de 20 mm, presión 10 kg/cm2	Metros	384	15.800	6.067.200	18.500	7.104.000	17%	13.418	5.152.582	-15%	15.576	5.981.184	-1%
17.8.32	Accesorios	Unidad Medida Global	1	3.640.400	3.640.400	2.550.000	2.550.000	-30%	3.913.636			3.307.304	3.307.304	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Berlys Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000155

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
17.9	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS S/ PLANO													
17.9.1	Lavatorio y pedestal, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción	Unidad	2	1.006.100	2.012.200	750.000	1.500.000	-25%	1.095.818	2.191.636	9%	914.052	1.828.104	-9%
17.9.2	Lavatorio de embutir de la linea oval, de loza, color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción	Unidad	60	268.350	16.101.000	318.000	19.080.000	19%	329.864	19.791.818	23%	243.894	14.633.640	-9%
17.9.3	Inodoro convencional de loza, color blaco hielo y accesorios de sujeción	Unidad	6	785.000	4.710.000	610.000	3.660.000	-22%	738.000	4.428.000	-6%	713.251	4.279.506	-9%
17.9.4	Cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional, color blanco hielo	Unidad	6	87.000	522.000	100.000	600.000	15%	55.909	335.455	-36%	79.048	474.288	-9%
17.9.5	Inodoro con cisterna baja, loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción, enchufe para inodoro, conexión para salida inodoro	Unidad	49	1.065.000	52.185.000	750.000	36.750.000	-30%	838.636	41.093.182	-21%	967.659	47.415.291	-9%
17.9.6	Inodoro con abertura central para discapacitados de loza, color blanco hielo y accesorios de sujeción	Unidad	1	1.142.000	1.142.000	1.020.000	1.020.000	-11%	1.118.182	1.118.182	-2%	1.037.621	1.037.621	-9%
17.9.7	Tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional, color blanco	Unidad	38	144.150	5.477.700	110.000	4.180.000	-24%	139.231	5.310.778	-3%	130.968	4.976.784	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAST
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío Duarte
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0001154

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
17.9.8	Tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitados, color blanco hielo	Unidad	11	530.850	5.839.350	635.000	6.985.000	20%	391.364	4.305.000	-26%	482.337	5.305.707	-9%
17.9.9	Migitorio de losa, color blanco hielo, con sifón integrado, con todos sus accesorios	Unidad	6	602.550	3.615.300	650.000	3.900.000	8%	615.000	3.690.000	2%	547.496	3.284.976	-9%
17.9.10	Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria y caliente, con mezclador	Unidad	28	796.550	22.303.400	933.000	26.124.000	17%	777.136	21.759.818	-2%	723.765	20.265.420	-9%
17.9.11	Grifería cromada linea clásica para lavotorio - agua fria	Unidad	45	146.100	6.574.500	174.000	7.830.000	19%	169.964	7.648.364	16%	132.785	5.975.325	-9%
17.9.12	Grifería automática para migitorio	Unidad	6	132.550	795.300	158.000	948.000	19%	212.455	1.274.727	60%	120.454	722.724	-9%
17.9.13	Ducha higiénica sin desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	Unidad	1	745.800	745.800	775.000	775.000	4%	615.000	615.000	-18%	677.556	677.556	-9%
17.9.14	Ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios	Unidad	1	589.050	589.050	600.000	600.000	2%	782.727	782.727	33%	535.295	535.295	-9%
17.9.15	Griferia cromada clásica para ducha con agua fria y caliente, con mezclador para ducha con o sin desviador	Unidad	26	938.900	24.411.400	1.000.000	26.000.000	7%	950.455	24.711.818	1%	853.175	22.182.550	-9%
17.9.16	Griferia cromada pico alto / movil para mesada cocina - agua fria y caliente, con mezclador	Unidad	25	938.900	23.472.500	1.120.000	28.000.000	19%	877.773	21.944.318	-7%	853.046	21.326.150	-9%
17.9.17	Griferia cromada pico alto / movil para mesada- agua fria	Unidad	25	403.700	10.092.500	400.000	10.000.000	-1%	391.364	[illegible]	[illegible]	366.685	9.167.125	-9%
17.9.18	Canilla cromada clásica para servicio	Unidad	6	160.300	961.800	158.000	948.000	-1%	83.864	[illegible]	[illegible]	145.636	873.816	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S. N° 86.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ARQ. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Diego Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Nivel de Obras

0000153

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
17.9.19	Canilla cromada clásica para manguera	Unidad	9	222.450	2.002.050	160.000	1.440.000	-28%	139.773	1.257.955	-37%	202.099	1.818.891	-9%
17.9.20	Grifería con sensor, eléctrica, para mesada, con todos sus complementos y accesorios. Para lavado médico. Incluye conexiones.	Unidad	5	1.923.300	9.616.500	2.300.000	11.500.000	20%	1.710.818	8.554.091	-11%	1.747.497	8.737.485	-9%
17.9.21	Juego monocomando para mesada con rociador manual extraíble, para agua fría y caliente, con todos sus accesorios.	Unidad	1	2.280.300	2.280.300	1.600.000	1.600.000	-30%	2.180.455	2.180.455	-4%	2.071.868	2.071.868	-9%
17.9.22	Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 1"	Unidad	3	196.800	590.400	235.000	705.000	19%	167.727	503.182	-15%	178.864	536.592	-9%
17.9.23	Llave de paso cromada clásica con campana de diámetro de 3/4"	Unidad	11	179.900	1.978.900	210.000	2.310.000	17%	134.182	1.476.000	-25%	163.288	1.796.168	-9%
17.9.24	Llave de paso cromada clásica con campana de diametro de 1/2" para línea de carga del termo calefón	Unidad	72	96.800	6.969.600	110.000	7.920.000	14%	83.864	6.038.182	-13%	88.004	6.336.288	-9%
17.9.25	Asiento de ducha 0.50 m x 0.50 m con barra de fijación	Unidad	7	2.100.000	14.700.000	2.000.000	14.000.000	-5%	2.113.364	14.793.545	1%	1.908.060	13.356.420	-9%
17.9.26	Barra de apoyo en fija de 0.60 m	Unidad	9	661.400	5.952.600	464.000	4.176.000	-30%	738.000	6.642.000	12%	600.714	5.406.426	-9%
17.9.27	Barra de apoyo rebatible para baños de internación y discapacitados de 0.80 m conforme detalle	Unidad	12	2.073.500	24.882.000	1.600.000	19.200.000	-23%	1.104.764	13.257.164	-47%	1.883.917	22.607.004	-9%
17.9.28	Barra de apoyo fija en L de acero inoxidable AISI 304 de sección circular de 1 1/2" de diametro y 1.2 mm de espesor -	Unidad	7	929.500	6.506.500	900.000	6.300.000	-3%	905.727	6.340.09[illegible]	[illegible]%	844.349	5.910.443	-9%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Darío [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00001152

LICTACION PUBLICA NACIONAL N° 58/18

"CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA" ID 344.308

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	Dimensiones: L: 620mm A: 580mm H:100 mm.													
17.9.29	Bacha simple de acero inoxidable de 0,50 m x 0,40 m x 0,28 m de sobreponer en mesada, conforme plano detalle	Unidad	38	1.351.150	51.343.700	950.000	36.100.000	-30%	1.118.182	42.490.909	-17%	1.227.648	46.650.624	-9%
17.9.30	Bacha doble de acero inoxidable de 1,20 m x 0,40 m x 0,40, de sobreponer en mesada, conforme plano de detalle	Unidad	9	2.216.500	19.948.500	1.700.000	15.300.000	-23%	1.353.000	12.177.000	-39%	2.013.847	18.124.623	-9%
17.9.31	Pileta de acero inoxidable para lavado médico conforme plano de detalle	Unidad	3	2.216.500	6.649.500	1.700.000	5.100.000	-23%	1.353.000	4.059.000	-39%	2.013.847	6.041.541	-9%
17.9.32	Pileta de acero inoxidable especial para preparado de yeso, de 1,20 m x 0,40 m x 0,40 m, conforme plano de detalle	Unidad	1	2.216.500	2.216.500	1.900.000	1.900.000	-14%	1.353.000	1.353.000	-39%	2.013.847	2.013.847	-9%
17.9.33	Pileta de acero inoxidable de 0,70x0,60x0,40 con fregadero central para lavado de ropas	Unidad	6	1.700.000	10.200.000	1.300.000	7.800.000	-24%	1.252.364	7.514.182	-26%	1.544.620	9.267.720	-9%
17.9.34	Jabonera de loza de color blanco hielo, de 0,15m x 0,15 m, para ducha	Unidad	22	92.960	2.045.120	66.000	1.452.000	-29%	82.410	1.813.020	-11%	84.370	1.856.140	-9%
17.9.35	Dispendio de jabón liquido 800 ml	Unidad	74	328.900	24.338.600	232.000	17.168.000	-29%	301.909	22.341.273	-8%	298.800	22.111.200	-9%
17.9.36	Refill de Jabón Líquido de 800 ml.	Unidad	74	42.900	3.174.600	40.000	2.960.000	-7%	39.695	2.937.464	-7%	223.645	16.549.730	421%
17.9.37	Toallero de loza, de color blanco hielo	Unidad	14	78.700	1.101.800	59.000	826.000	-25%	83.864	1.174.041	7%	58.410	817.740	-26%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. CRISTIAN ...
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. ...
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000151

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
17.9.38	Toallero de acero inoxidable	Unidad	4	661.400	2.645.600	470.000	1.880.000	-29%	559.091	2.236.364	-15%	599.676	2.398.704	-9%
17.9.39	Dispendio de toalla de papel intercalada	Unidad	74	243.100	17.989.400	173.000	12.802.000	-29%	257.182	19.031.455	6%	220.790	16.338.460	-9%
17.9.40	Toalla de Papel - Intercaladas - 8cm x 400 hojas.	Unidad	74	150.150	11.111.100	135.000	9.990.000	-10%	143.127	10.591.418	-5%	199.892	14.792.008	33%
17.9.41	Portarollo de loza de color blanco hielo	Unidad	1	70.700	70.700	65.000	65.000	-8%	55.909	55.909	-21%	64.251	64.251	-9%
17.9.42	Dispendio de papel higiénico en rollo	Unidad	43	293.150	12.605.450	206.000	8.858.000	-30%	279.545	12.020.455	-5%	266.350	11.453.050	-9%
17.9.43	Papel higiénico en rollo de 300 m para dispenser. Conforme especificaciones tecnicas.	Unidad	43	197.350	8.486.050	140.000	6.020.000	-29%	173.318	7.452.682	-12%	241.947	10.403.721	23%
17.9.44	Percha simple de loza de color blanco hielo	Unidad	23	45.750	1.052.250	33.000	759.000	-28%	50.318	1.157.318	10%	41.536	955.328	-9%
17.9.45	Ducha lavaojos de emergencia con griferia	Unidad	1	6.904.100	6.904.100	6.900.000	6.900.000	0%	6.429.545	6.429.545	-7%	6.272.974	6.272.974	-9%
18	**EQUIPOS DE BOMBEO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**20.878.000**	**20.878.000**	**25.030.000**	**25.030.000**	**0**	**30.173.153**	**30.173.153**	**0**	**92.591.532**	**92.591.532**	**3**
18.1	Electrobomba sumergible: Caudal: 3.0 m3/h, Altura manométrica: 180 m - potencia estimada 4. HP, Trifásica	Unidad	2	9.981.400	19.962.800	11.970.000	23.940.000	20%	13.711.702	27.423.404	37%	44.181.973	88.363.946	343%
18.2	Equipo de bombeo centrífuga de eje horizontal; caudal: 1.0 m3/h, altura manométrica: 3m - Potencia estimada 1/2 HP, monofásica, para la caseta de operación	Unidad	2	457.600	915.200	545.000	1.090.000	19%	1.374.874	2.749.749	200%	2.113.793	4.227.586	362%
19	**BOMBA DOSIFICADORA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**7.436.000**	**7.436.000**	**8.892.000**	**8.892.000**	**0**	**6.846.316**	**6.846.316**	**0**	**8.914.664**	**8.914.664**	**0**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Darlys Ramos
Dpto. de Fiscalización de Obras

000015

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
19.1	Bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios	Unidad	4	1.859.000	7.436.000	2.223.000	8.892.000	20%	1.710.329	6.841.316	-8%	2.228.666	8.914.664	20%
20	**TERMOCALEFONES**	**Unidad Medida Global**	**1**	**91.789.950**	**91.789.950**	**73.100.000**	**73.100.000**	**-0**	**64.970.557**	**64.970.557**	**-0**	**100.554.511**	**100.554.511**	**0**
20.1	Termo calefón, capacidad 100 litros	Unidad	43	2.134.650	91.789.950	1.700.000	73.100.000	-20%	1.510.943	64.970.557	-29%	2.338.477	100.554.511	10%
21	**INSTALACION DESAGUE PLUVIAL S/ PLANO**	**Unidad Medida Global**	**1**	**202.606.190**	**202.606.190**	**202.769.400**	**202.769.400**	**0**	**180.338.462**	**180.338.462**	**-0**	**132.907.827**	**132.907.827**	**-0**
21.1	Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0,60 mts, incluye anti oxido y pintura natural	Metros	83	128.700	10.682.100	150.000	12.450.000	17%	135.300	11.229.900	5%	110.330	9.157.390	-14%
21.2	Fabricacion y colocacion de canaletas semi - circulares, chapa galvanizada nº 24, desarrollo 0,50 mts, incluye anti oxido y pintura natural	Metros	9	114.400	1.029.600	130.000	1.170.000	14%	119.310	1.073.790	4%	110.330	992.970	-4%
21.3	Provision y colocacion de tubos de PVC para desague													
21.3.1	Diametro de 75 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	6	49.700	298.200	52.400	314.400	5%	31.309	187.855	-37%	32.839	197.034	-34%
21.3.2	Diametro de 100 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	234	68.300	15.982.200	73.000	17.082.000	7%	43.609	10.204.527	-36%	45.690	10.691.460	-33%
21.3.3	Diametro de 150 mm, serie reforzada, con anillo de goma	Metros	408	138.300	56.426.400	130.000	53.040.000	-6%	95.045	38.778.545	-31%	82.553	33.681.624	-40%
21.3.4	Accesorios	Unidad Medida Global	1	14.541.400	14.541.400	14.000.000	14.000.000	-4%	13.977.273	13.977.273	-4%	2.467.758	2.467.758	-83%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Nira Benegas
DIRECTORA EJECUTIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO VERA
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0001019

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
21.4	Excavacion, incluye acarreo	Metros cúbicos	98,3	50.900	5.003.470	50.000	4.915.000	-2%	44.727	4.396.691	-12%	38.940	3.827.802	-23%
21.5	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	88	57.200	5.033.600	50.000	4.400.000	-13%	44.727	3.936.000	-22%	45.690	4.020.720	-20%
21.6	Colchon de Arena	Metros cúbicos	19,8	114.400	2.265.120	110.000	2.178.000	-4%	89.455	1.771.200	-22%	49.973	989.465	-56%
21.7	Construccion de registro pluvial con marco y rejilla con varilla lisa de 12 mm, conforme plano de detalle, incluye excavacion													
21.7.1	0,30mx0,30mx0,40m	Unidad	10	180.000	1.800.000	200.000	2.000.000	11%	140.891	1.408.909	-22%	225.447	2.254.470	25%
21.7.2	0,40mx0,40mx de profundidad: 0,40 a 0,50 m	Unidad	3	406.100	1.218.300	400.000	1.200.000	-2%	211.336	634.009	-48%	273.164	819.492	-33%
21.7.3	0,40mx0.70mx0.50m	Unidad	1	642.900	642.900	600.000	600.000	-7%	375.709	375.709	-42%	296.704	296.704	-54%
21.7.4	0,60mx0,80mx0,40m	Unidad	1	735.100	735.100	700.000	700.000	-5%	675.382	675.382	-8%	301.624	301.624	-59%
21.7.5	0.60mx0.60mx de profundidad: 0.55 a 0.99m	Unidad	21	649.900	13.647.900	700.000	14.700.000	8%	559.091	11.740.909	-14%	356.044	7.476.924	-45%
21.7.6	0.80mx0.80mx de profundidad: 1.38 a 1.70m	Unidad	7	1.087.000	7.609.000	1.000.000	7.000.000	-8%	1.095.818	7.670.727	1%	499.631	3.497.417	-54%
21.8	Construccion de registro pluvial con tapa Hº Aº, conforme plano de detalle. incluye excavacion													
21.8.1	0,60mx0,60mx de 0,65 a 1.08m.	Unidad	5	595.300	2.976.500	600.000	3.000.000	1%	675.382	3.376.909	13%	316.179	1.580.895	-47%
21.8.2	0.80mx0.80mx de 0.82 a 1.00m.	Unidad	4	832.500	3.330.000	800.000	3.200.000	-4%	749.182	2.996.727	-10%	486.082	1.944.328	-42%
21.8.3	0.80mx0.80mx de 1.38 a 1.70m.	Unidad	3	1.281.300	3.843.900	1.000.000	3.000.000	-22%	1.230.000	3.690.000	[illegible]%	732.233	2.196.699	-43%
21.8.4	Construccion de registro circular de diametro de	Unidad	1	17.883.700	17.883.700	13.000.000	13.000.000	-27%	14.[illegible]	[illegible]	[illegible]%	5.755.851	5.755.851	-68%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lina Benegas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible] MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00001498

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	0.80 m y profundidad de 4.70 m, con tapa de H° F°													
21.9	Provision y colocacion de tubos hormigon roto comprimido espiga/campana													
21.9.1	Diametro de 300 mm, largo util de 1.00m	Unidad	142	155.900	22.137.800	185.000	26.270.000	19%	211.336	30.009.764	36%	162.250	23.039.500	4%
21.9.2	Diametro de 400 mm, largo util de 1.00m	Unidad	70	221.700	15.519.000	265.000	18.550.000	20%	258.300	18.081.000	17%	253.110	17.717.700	14%
22	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Unidad Medida Global**	**1**	**4.114.108.978**	**4.114.108.978**	**3.689.823.650**	**3.689.823.650**	**-0**	**3.638.686.146**	**3.638.686.146**	**-0**	**4.281.811.062**	**4.281.811.062**	**0**
22.1	EXTENSIoN DE LINEA 23 KV.													
22.1.1	Provision de materiales y mano de obra para la acometida en media tension desde la red de ANDE con todo su equipamiento.	Unidad Medida Global	1	9.080.500	9.080.500	9.000.000	9.000.000	-1%	18.420.565	18.420.565	103%	10.392.437	10.392.437	14%
22.1.2	Provision de materiales y mano de obra para el Puesto de Entrega y medicion.	Unidad Medida Global	1	8.008.000	8.008.000	8.000.000	8.000.000	0%	6.143.784	6.143.784	-23%	11.233.541	11.233.541	40%
22.1.3	Derivacion subterranea de la linea trifasica en media tension.	Unidad Medida Global	1	12.155.000	12.155.000	12.000.000	12.000.000	-1%	11.070.000	11.070.000	-9%	16.020.825	16.020.825	32%
22.1.4	Provision de materiales y mano de obra para construcci?n de canaleta de 0.60 m x 0.60 m para alojamiento de conductor de MT.	Metro lineal	18	1.787.500	32.175.000	1.252.000	22.536.000	-30%	1.193.100	21.475.800	-33%	1.585.896	28.546.128	-11%
22.1.5	Construccion de registros de la linea de media tension.	Unidad	1	3.500.000	3.500.000	2.500.000	2.500.000	-29%	2.537.958	2.537.958	[illegible]%	2.444.913	2.444.913	-30%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Arangelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lilia Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000147

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
22.2	PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTROMECaNICA S DEL PUESTO DE DISTRIBUCIoN													
22.2.1	Extension de Linea subterranea de M.T. trifasica con conductores de aluminio, aislacion EPR o XLPE para 23 KV de 50 mm? de seccion.	Metro lineal	24	1.179.750	28.314.000	950.000	22.800.000	-19%	1.230.000	29.520.000	4%	1.310.461	31.451.064	11%
22.2.2	Provision de materiales y mano de obra para el montaje e instalacion del sistema de puesta a tierra del puesto de distribucion.	Unidad Medida Global	1	22.165.000	22.165.000	16.000.000	16.000.000	-28%	16.148.083	16.148.083	-27%	21.576.135	21.576.135	-3%
22.2.3	Provision y montaje de celdas de media tension aisladas en aire, con seccionador y fusible mas con sistema de entrada - operacion con carga	Unidad	1	118.690.000	118.690.000	83.084.000	83.084.000	-30%	74.981.080	74.981.080	-37%	114.087.840	114.087.840	-4%
22.3	TRANSFORMADOR 23000/380 50 Hz delta-y													
22.3.1	Provision y Montaje de transformador de Pedestal de cuba seca de 1500 KVA 23/0.38/0.22 KV 50 Hz.	Unidad	1	235.950.000	235.950.000	280.000.000	280.000.000	19%	251.055.859	251.055.859	6%	236.566.341	236.566.341	0%
22.4	GENERADOR													
22.4.1	Provision ,montaje y puesta en funcionamiento de un Grupo Generador de 825	Unidad	1	1.033.032.000	1.033.032.000	800.000.000	800.000.000	-23%	762.600.000	[illegible]	-26%	992.191.200	992.191.200	-4%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lisa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obra
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscalización Obras

00001146

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	kVA o mayor, con su tablero de transferencia automatica y tanque de combustible													
22.4.2	Provision de materiales y mano de obra para alimentador desde Generador de 825 KVA, hasta Tablero de Transferencia Automatica TTA con conductores de cobre	Metro lineal	46	3.889.600	178.921.600	3.510.000	161.460.000	-10%	3.242.727	149.165.455	-17%	3.157.125	145.227.750	-19%
22.5	BANCO CAPACITORES													
22.5.1	Provision y Montaje de Banco de Capacitores de 400 KVAr con regulador automatico de 12 etapas como minimo, con sus protecciones	Unidad	1	52.481.000	52.481.000	60.000.000	60.000.000	14%	50.318.182	50.318.182	-4%	47.048.995	47.048.995	-10%
22.6	TABLEROS Y ALIMENTACIoN DE TABLEROS. PROVISIoN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO; INCLUYENDO EL MONTAJE PARA CADA CASO DE LAS BARRAS EQUIPONTENCIALES NECESARIAS PARA DICHO EFECTO.													
22.6.1	Provision y montaje del tablero general TG , conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas	Unidad	1	66.380.600	66.380.600	65.000.000	65.000.000	-2%	61.500.000	61.500.000	-7%	78.955.782	78.955.782	19%

Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director de Infraestructura

Arq. Derlys Pereira
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000179

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
	con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros													
22.6.2	Provision y montaje del tablero TG-BT, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas con instrumento de medici?n de corriente, tensi?n y frecuencia entre otros	Unidad	1	21.242.650	21.242.650	21.000.000	21.000.000	-1%	19.009.091	19.009.091	-11%	21.897.909	21.897.909	3%
22.6.3	Provision y montaje del tablero TS01, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas.	Unidad	1	6.338.850	6.338.850	6.000.000	6.000.000	-5%	6.709.091	6.709.091	6%	7.120.568	7.120.568	12%
22.6.4	Provision y montaje del tablero 1TSM, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.316.670	6.316.670	6.000.000	6.000.000	-5%	6.709.091	6.709.091	6%	7.011.926	7.011.926	11%
22.6.5	Provision y montaje del tablero 1TSCo,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.430.210	8.430.210	8.000.000	8.000.000	-5%	6.709.09[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.915.941	9.9[illegible]5.941	18%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. Nº 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Liza Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. CLAUDIO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Arq. Derlis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

00001144

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
22.6.6	Provision y montaje del tablero 1TSL,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	12.655.930	12.655.930	12.000.000	12.000.000	-5%	13.418.182	13.418.182	6%	15.053.166	15.053.166	19%
22.6.7	Provision y montaje del tablero 1TEC ,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.757.700	8.757.700	8.000.000	8.000.000	-9%	9.504.545	9.504.545	9%	9.837.931	9.837.931	12%
22.6.8	Provision y montaje del tablero 2TAC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.357.780	6.357.780	6.000.000	6.000.000	-6%	6.709.091	6.709.091	6%	7.378.351	7.378.351	16%
22.6.9	Provision y montaje del tablero 2TNC,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	7.526.448	7.526.448	7.000.000	7.000.000	-7%	7.827.273	7.827.273	4%	9.315.876	9.315.876	24%
22.6.10	Provision y montaje del tablero TSG,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	11.494.340	11.494.340	11.000.000	11.000.000	-4%	12.300.000	12.300.000	7%	13.216.366	13.216.366	15%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio César Mongelós
Mat. C.S.J. N° 30.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lilia Benegas
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MAS
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Dennis Ocampo
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000173

				Precio Referencial		9. CONSORCIO BAUTISTA (Constructora ECO – GCA)			OFERTA 10. ARQUITECTONICA S.R.L.			OFERTA 11. CARAGUATAY S.A.		
22.6.11	Provision y montaje del tablero TRX,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	4.854.135	4.854.135	5.000.000	5.000.000	3%	5.479.091	5.479.091	13%	5.660.318	5.660.318	17%
22.6.12	Provision y montaje del tablero TRX-TS01,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	6.909.403	6.909.403	7.000.000	7.000.000	1%	7.268.182	7.268.182	5%	7.579.411	7.579.411	10%
22.6.13	Provision y montaje del tablero TRX-TS02,conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	5.420.058	5.420.058	5.000.000	5.000.000	-8%	5.590.909	5.590.909	3%	6.088.658	6.088.658	12%
22.6.14	Provision y montaje del tablero TEc, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	9.776.338	9.776.338	10.000.000	10.000.000	2%	10.622.727	10.622.727	9%	11.886.305	11.886.305	22%
22.6.15	Provision y montaje del tablero TLA, conforme esquema unifilar, con juego de barra R, S, T, N y Tierra, aisladores, con todas las llaves termomagneticas incluidas.	Unidad	1	8.477.040	8.477.040	8.000.000	8.000.000	-6%	8.945.455	8.945.455	6%	10.343.502	10.343.502	22%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Julio Cesar Mongelós
Mat. C.S.J. N° 36.122
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lixa Benegas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. [illegible]
Dpto. de Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras

0000142