MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 52/2020 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 5º YATAITY, BARRIO SAN CAYETANO" - ID Nº 382.721

OFERENTE		ROMAN IBARS - CONSTRUCCIONES RUC 1256450-8				RENOVATIO PARAGUAY S.R.L RUC 80090173-8			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.042	1.000	1.042.000	Metros cuadrados	1.042	1.000	1.042.000
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	630.125	630.125	Unidad	1	600.000	600.000
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 20 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDIDO PARA ACCESO VEHICULAR)	Metro lineal	45	28.000	1.260.000	Metro lineal	45	30.000	1.350.000
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	345	30.000	10.350.000	Metro lineal	345	30.000	10.350.000
5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METECRISADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.042	47.000	48.974.000	Metros cuadrados	1.042	47.000	48.974.000
6	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	1.042	2.500	2.605.000	Metros cuadrados	1.042	2.500	2.605.000
7	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	86,25	7.500	646.875	Metros cuadrados	86,25	7.400	638.250
8	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1.042	1.000	1.042.000	Metros cuadrados	1.042	1.000	1.042.000
				Precio Total	66.550.000				66.601.250

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ