MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa (CD) N° 02/2023 "Construcción de pavimento tipo empedrado en Porvenir entre Leandro Pineda y Manuel Domínguez" con ID N° 422923

					Construcciones Luisito		CONSTRUMAPCH	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel indicador	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	800.000	800.000
2	72131601-9974	Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	676	4.800	3.244.800	5.000	3.380.000
3	72131601-013	Limpieza de Obra (Desmonte de malezas)	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4	72103004-002	Excavación en suelo duro o similar (limpieza y canalización de naciente con maquina)	Metros cúbicos	38	95.000	3.610.000	95.000	3.610.000
5	72131601-002	Relleno y compactación con suelo seleccionado	Metros cúbicos	45	95.000	4.275.000	95.000	4.275.000
6	72131601-013	Retiro de Basuras y material excedente	Metros cúbicos	55	50.000	2.750.000	50.000	2.750.000
7	72131601-004	Estructuras de H°A° (zapatas, columnas, vigas)	Metros cúbicos	4,6	2.600.000	11.960.000	2.600.000	11.960.000
8	72102504-002	Muro de piedra bruta colocada, visto una cara con mortero 1:3 (cemento; arena lavada), para canal a cielo abierto y contención	Metros cúbicos	46	550.000	25.300.000	550.000	25.300.000
9	72131601-009	Piso alisada e.0,07 (canal a cielo abierto)	Metros cuadrados	80	80.000	6.400.000	80.000	6.400.000
10	72131601-002	Preparacion de caja para empedrado	Metros cuadrados	676	2.200	1.487.200	2.300	1.554.800

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

					Construcciones Luisito		CONSTRUMAPCH	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
11	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	140	10.000	1.400.000	10.000	1.400.000
12	72131601-002	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	676	9.200	6.219.200	9.200	6.219.200
13	72131701-002	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	676	42.550	28.763.800	42.550	28.763.800
14	72102905-001	Compactacion mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	676	3.450	2.332.200	3.450	2.332.200
15	72101703-004	Provicion y Colocacion de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	192	36.800	7.065.600	36.800	7.065.600
16	72101703-004	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento arena lavada), terminacion pintura a la cal	Metro lineal	192	5.750	1.104.000	5.750	1.104.000
17	72101703-004	Relleno para resguardo de cordón	Metros cúbicos	19,2	65.000	1.248.000	65.000	1.248.000
18	72131601-013	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metros cuadrados	676	2.800	1.892.800	3.000	2.028.000
		Precio Total				**113.352.600**		**113.690.600**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE ITAPUA

.....

CP Leticia M. Echeverz
Directora de la UOC