Municipalidad de Bella Vista
Capital de la Yerba Mate

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas (con correcciones)

CO-04-2014 **"OBRAS EN COLEGIO NACIONAL LAURA H. RAATZ"**

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	NOGUERA CONSTRUCCIONES del señor Oscar Noguera		KOTTA ARQUITECTURA & CONSTRUCCION del Arq. Amado Cabañas		J.E CONSTRUCCIONES del señor Jorge Escobar	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Obras en Colegio Nacional Lauro H. Raatz								
1	Cartel de obra de 1,50mx1,50m indicando tipo de obra, nº de contrato, monto adjudicado y nombre de la empresa.	un	1	1.000.000	1.000.000	400.000	400.000	1.200.000	1.200.000
2	Demolición de empedrado existente	m²	50	3.000	150.000	7.500	375.000	20.000	1.000.000
3	Movimiento de suelo y contrapiso de cascote apisanado de 10 cm, 1/4:1:4:6	m²	512	28.465	14.574.080	20.000	10.240.000	50.000	25.600.000
4	Piso carpeta de cemento alisado	m²	512	28.145	14.410.240	32.000	16.384.000	25.000	12.800.000
5	Demolición de techo de tejas francesas con recuperación (bloque de aulas)	m²	231	12.500	2.887.500	20.000	4.620.000	15.000	3.465.000
6	Techo de tejas francesas recuperadas, limpiadas y pintadas con pintura siliconada color teja, sobre machimbre de pino, aislación con membrana de 3 mm, sobre estructura de madera existente. (bloque de aulas)	m²	231	65.000	15.015.000	134.000	30.954.000	255.000	58.905.000
7	Reparación de techo con tejas coloniales, cambio de tejas (bloque de aulas)	m²	40	15.000	600.000	197.000	7.880.000	75.000	3.000.000
8	Sacar puertas	un	6	100.000	600.000	20.000	120.000	50.000	300.000
9	Marco con puerta tipo tablero 0,90 x 2,10 m, colocados con cerradura tipo yale	un	6	850.000	5.100.000	1.750.000	10.500.000	1.250.000	7.500.000
10	Provisión y Colocación de rejas de seguridad en ventanas, caños de pared gruesa, 20 x 30 mm y verticales de 10 x 20 mm	m²	40	280.000	11.200.000	250.000	10.000.000	220.000	8.800.000
11	Pintura al latex interior	m²	715	20.500	14.657.500	12.000	8.580.000	17.000	12.155.000
12	Pintura de aberturas al barniz	m²	23	15.500	356.500	10.000	230.000	22.000	506.000
13	Pintura sintética de aberturas metálicas	m²	80	25.550	2.044.000	15.000	1.200.000	25.000	2.000.000
14	Pintura de reja metálica	m²	40	25.550	1.022.000	15.000	600.000	30.000	1.200.000
15	Instalación eléctrica	gl	1	1.500.000	1.500.000	10.000.000	10.000.000	8.500.000	8.500.000
16	Provisión y colocación de artefactos eléctricos	gl	1	1.000.000	1.000.000	20.000.000	20.000.000	3.700.000	3.700.000
17	Zócalo de ladrillo hueco revocado "h" 0,35	m²	2	25.000	50.000	100.000	200.000	50.000	100.000
18	Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000
	TOTAL			87.166.820		132.783.000		152.231.000	

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Municipalidad
de Bella Vista
Ruta 01 - Km 45 - Bella Vista - Itapuá
Tel. (0262) 240210 - (0985) 700177
www.bellavista.gov.py - municipalidad@bellavista.gov.py
Capital de la Yerba Mate

Cuadro Comparativo de Ofertas (montos según ofertas)

CO-04-2014 *"OBRAS EN COLEGIO NACIONAL LAURA H. RAATZ"*

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	NOGUERA CONSTRUCCIONES del señor Oscar Noguera		KOTTA ARQUITECTURA & CONSTRUCCION del Arq. Amado Cabañas		J.E CONSTRUCCIONES del señor Jorge Escobar	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Obras en Colegio Nacional Lauro H. Raatz								
1	Cartel de obra de 1,50mx1,50m indicando tipo de obra, nº de contrato, monto adjudicado y nombre de la empresa.	un	1	1.000.000	1.000.000	400.000	400.000	1.200.000	1.200.000
2	Demolición de empedrado existente	m²	50	3.000	150.000	7.500	375.000	20.000	1.000.000
3	Movimiento de suelo y contrapiso de cascote apisanado de 10 cm, 1/4:1:4:6	m²	512	28.465	14.574.080	20.000	10.240.000	50.000	25.600.000
4	Piso carpeta de cemento alisado	m²	512	28.145	14.410.240	32.000	16.384.000	25.000	12.800.000
5	Demolición de techo de tejas francesas con recuperación (bloque de aulas)	m²	231	12.500	2.887.500	20.000	4.620.000	15.000	3.465.000
6	Techo de tejas francesas recuperadas, limpiadas y pintadas con pintura siliconada color teja, sobre machimbre de pino, aislación con membrana de 3 mm, sobre estructura de madera existente. (bloque de aulas)	m²	231	65.000	15.015.000	134.000	30.954.000	255.000	58.905.000
7	Reparación de techo con tejas coloniales, cambio de tejas (bloque de aulas)	m²	40	15.000	600.000	197.000	7.880.000	75.000	3.000.000
8	Sacar puertas	un	6	100.000	600.000	20.000	120.000	50.000	300.000
9	Marco con puerta tipo tablero 0,90 x 2,10 m, colocados con cerradura tipo yale	un	6	850.000	5.100.000	1.750.000	10.500.000	1.250.000	7.500.000
10	Provisión y Colocación de rejas de seguridad en ventanas, caños de pared gruesa, 20 x 30 mm y verticales de 10 x 20 mm	m²	40	280.000	11.200.000	250.000	1.000.000	220.000	8.800.000
11	Pintura al latex interior	m²	715	20.500	14.657.500	12.000	8.580.000	17.000	12.155.000
12	Pintura de aberturas al barniz	m²	23	15.500	356.500	10.000	230.000	22.000	506.000
13	Pintura sintética de aberturas metálicas	m²	80	25.550	2.044.000	15.000	1.200.000	25.000	2.000.000
14	Pintura de reja metálica	m²	40	25.550	1.022.000	15.000	600.000	30.000	1.200.000
15	Instalación eléctrica	gl	1	1.500.000	1.500.000	10.000.000	10.000.000	8.500.000	850.000
16	Provisión y colocación de artefactos eléctricos	gl	1	1.000.000	1.000.000	20.000.000	19.000.000	3.700.000	3.700.000
17	Zócalo de ladrillo hueco revocado "h" 0,35	m²	2	25.000	50.000	100.000	200.000	50.000	100.000
18	Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000
	TOTAL			87.166.820		122.783.000		152.231.000	

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

CO-04-2014 **"OBRAS EN COLEGIO NACIONAL LAURA H. RAATZ" (corregido)**

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	NOGUERA CONSTRUCCIONES del señor Oscar Noguera		KOTTA ARQUITECTURA & CONSTRUCCION del Arq. Amado Cabañas		J.E CONSTRUCCIONES del señor Jorge Escobar	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Obras en Colegio Nacional Lauro H. Raatz								
1	Cartel de obra de 1,50mx1,50m indicando tipo de obra, nº de contrato, monto adjudicado y nombre de la empresa.	un	1	1.000.000	1.000.000	400.000	400.000	1.200.000	1.200.000
2	Demolición de empedrado existente	m²	50	3.000	150.000	7.500	375.000	20.000	1.000.000
3	Movimiento de suelo y contrapiso de cascote apisanado de 10 cm, 1/4:1:4:6	m²	512	28.465	14.574.080	20.000	10.240.000	50.000	25.600.000
4	Piso carpeta de cemento alisado	m²	512	28.145	14.410.240	32.000	16.384.000	25.000	12.800.000
5	Demolición de techo de tejas francesas con recuperación (bloque de aulas)	m²	231	12.500	2.887.500	20.000	4.620.000	15.000	3.465.000
6	Techo de tejas francesas recuperadas, limpiadas y pintadas con pintura siliconada color teja, sobre machimbre de pino, aislación con membrana de 3 mm, sobre estructura de madera existente. (bloque de aulas)	m²	231	65.000	15.015.000	134.000	30.954.000	255.000	58.905.000
7	Reparación de techo con tejas coloniales, cambio de tejas (bloque de aulas)	m²	40	15.000	600.000	197.000	7.880.000	75.000	3.000.000
8	Sacar puertas	un	6	100.000	600.000	20.000	120.000	50.000	300.000
9	Marco con puerta tipo tablero 0,90 x 2,10 m, colocados con cerradura tipo yale	un	6	850.000	5.100.000	1.750.000	10.500.000	1.250.000	7.500.000
10	Provisión y Colocación de rejas de seguridad en ventanas, caños de pared gruesa, 20 x 30 mm y verticales de 10 x 20 mm	m²	40	280.000	11.200.000	250.000	10.000.000	220.000	8.800.000
11	Pintura al latex interior	m²	715	20.500	14.657.500	12.000	8.580.000	17.000	12.155.000
12	Pintura de aberturas al barniz	m²	23	15.500	356.500	10.000	230.000	22.000	506.000
13	Pintura sintética de aberturas metálicas	m²	80	25.550	2.044.000	15.000	1.200.000	25.000	2.000.000
14	Pintura de reja metálica	m²	40	25.550	1.022.000	15.000	600.000	30.000	1.200.000
15	Instalación eléctrica	gl	1	1.500.000	1.500.000	10.000.000	10.000.000	850.000	850.000
16	Provisión y colocación de artefactos eléctricos	gl	1	1.000.000	1.000.000	20.000.000	20.000.000	3.700.000	3.700.000
17	Zócalo de ladrillo hueco revocado "h" 0,35	m²	2	25.000	50.000	100.000	200.000	50.000	100.000
18	Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000
	TOTAL			87.166.820		132.783.000		144.581.000	

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista

Municipalidad de Bella Vista

Capital de la Yerba Mate

Cuadro Comparativo de Ofertas

CO-04-2014

"OBRAS EN COLEGIO NACIONAL LAURA H. RAATZ" (oferta)

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	NOGUERA CONSTRUCCIONES del señor Oscar Noguera		KOTTA ARQUITECTURA & CONSTRUCCION del Arq. Amado Cabañas		J.E CONSTRUCCIONES del señor Jorge Escobar	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Obras en Colegio Nacional Lauro H. Raatz								
1	Cartel de obra de 1,50mx1,50m indicando tipo de obra, nº de contrato, monto adjudicado y nombre de la empresa.	un	1	1.000.000	1.000.000	400.000	400.000	1.200.000	1.200.000
2	Demolición de empedrado existente	m²	50	3.000	150.000	7.500	375.000	20.000	1.000.000
3	Movimiento de suelo y contrapiso de cascote apisanado de 10 cm, 1/4:1:4:6	m²	512	28.465	14.574.080	20.000	10.240.000	50.000	25.600.000
4	Piso carpeta de cemento alisado	m²	512	28.145	14.410.240	32.000	16.384.000	25.000	12.800.000
5	Demolición de techo de tejas francesas con recuperación (bloque de aulas)	m²	231	12.500	2.887.500	20.000	4.620.000	15.000	3.465.000
6	Techo de tejas francesas recuperadas, limpiadas y pintadas con pintura siliconada color teja, sobre machimbre de pino, aislación con membrana de 3 mm, sobre estructura de madera existente. (bloque de aulas)	m²	231	65.000	15.015.000	134.000	30.954.000	255.000	58.905.000
7	Reparación de techo con tejas coloniales, cambio de tejas (bloque de aulas)	m²	40	15.000	600.000	197.000	7.880.000	75.000	3.000.000
8	Sacar puertas	un	6	100.000	600.000	20.000	120.000	50.000	300.000
9	Marco con puerta tipo tablero 0,90 x 2,10 m, colocados con cerradura tipo yale	un	6	850.000	5.100.000	1.750.000	10.500.000	1.250.000	7.500.000
10	Provisión y Colocación de rejas de seguridad en ventanas, caños de pared gruesa, 20 x 30 mm y verticales de 10 x 20 mm	m²	40	280.000	11.200.000	250.000	1.000.000	220.000	8.800.000
11	Pintura al latex interior	m²	715	20.500	14.657.500	12.000	8.580.000	17.000	12.155.000
12	Pintura de aberturas al barniz	m²	23	15.500	356.500	10.000	230.000	22.000	506.000
13	Pintura sintética de aberturas metálicas	m²	80	25.550	2.044.000	15.000	1.200.000	25.000	2.000.000
14	Pintura de reja metálica	m²	40	25.550	1.022.000	15.000	600.000	30.000	1.200.000
15	Instalación eléctrica	gl	1	1.500.000	1.500.000	10.000.000	10.000.000	850.000	850.000
16	Provisión y colocación de artefactos eléctricos	gl	1	1.000.000	1.000.000	20.000.000	19.000.000	3.700.000	3.700.000
17	Zócalo de ladrillo hueco revocado "h" 0,35	m²	2	25.000	50.000	100.000	200.000	50.000	100.000
18	Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000
	TOTAL			87.166.820		122.783.000		152.231.000	

Ing Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista