MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 46/2022
"CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 15.424 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE LA COMPAÑÍA 16º URUGUAY - ID 411884

OFERENTE:		ROMÁN IBARS CONSTRUCCIONES - RUC 1256450-8				IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS - RUC: 1539157-4			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 15.424 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE LA COMPAÑÍA 16º URUGUAY**	**Unidad Medida Global**	**1**	**137.688.000**	**137.688.000**	**Unidad Medida Global**	**1**	**139.550.000**	**139.550.000**
1.1	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	Metros cuadrados	61,5	11.000	676.500	Metros cuadrados	61,5	11.782	724.593
1.2	CARTEL DE OBRA	Costo por Mil	1	900.000	900.000	Costo por Mil	1	953.333	953.333
1.3	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO	Unidad Medida Global	1	2.600.000	2.600.000	Unidad Medida Global	1	2.655.333	2.655.333
1.4	REPLANTEO	Metros cuadrados	61,5	6.000	369.000	Metros cuadrados	61,5	6.353	390.710
1.5	EXCAVACIÓN Y CARGA DE CIMIENTO EN GALERIA DE PBC	Metros cubicos	5,85	590.000	3.451.500	Metros cubicos	5,85	539.803	3.157.848
1.6	EXCAVACIÓN Y CARGA DE ZAPATAS DE H° A°	Metros cubicos	3,93	2.900.000	11.397.000	Metros cubicos	3,93	2.981.222	11.716.202
1.7	PILARES DE H° A°	Metros cubicos	1,44	3.200.000	4.608.000	Metros cubicos	1,44	3.081.222	4.436.960
1.8	VIGAS DE H° A°	Metros cubicos	5,72	3.200.000	18.304.000	Metros cubicos	5,72	3.247.889	18.577.925
1.9	LOSA DE H° A°	Metros cubicos	5,4	3.200.000	17.280.000	Metros cubicos	5,4	3.247.889	17.538.601
1.10	MURO DE NIVELACIÓN DE 0,30 CM	Metros cuadrados	7,2	210.000	1.512.000	Metros cuadrados	7,2	207.748	1.495.786
1.11	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cubicos	44	110.000	4.840.000	Metros cubicos	44	111.333	4.898.652
1.12	AISLACIÓN ASFALTICA DE PAREDES	Metros cuadrados	5,6	90.000	504.000	Metros cuadrados	5,6	101.000	565.600
1.13	AISLACIÓN ASFALTICA DE TECHO CON MEMBRANA ASFALTICA 1 CM DE MEZCLA 3:1 CON MANOS DE PINTURA IMPACRIL	Metros cuadrados	61,5	190.000	11.685.000	Metros cuadrados	61,5	194.333	11.951.480
1.14	MURO DE ELEVACIÓN DE 0,15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	4,6	112.000	515.200	Metros cuadrados	4,6	107.179	493.023
1.15	MURO DE ELEVACIÓN DE 0,30 VISTO AMBAS CARAS DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	34,3	220.000	7.546.000	Metros cuadrados	34,3	224.011	7.683.577
1.16	MUROS DE ELEVACIÓN DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	29	120.000	3.480.000	Metros cuadrados	29	118.259	3.429.511
1.17	MUROS DE ELEVACIÓN DE 0,30 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	1,43	210.000	300.300	Metros cuadrados	1,43	187.494	268.116
1.18	ENVARILLADO BAJO ABERTURA 2 O 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metro lineal	12	48.000	576.000	Metro lineal	12	51.000	612.000
1.19	REVOQUE DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	47,5	48.000	2.280.000	Metros cuadrados	47,5	49.767	2.363.933

1.20	REVOQUE DE PILARES DE H° A°	Metro lineal	21,6	60.000	1.296.000	Metro lineal	21,6	64.203	1.386.785
1.21	REVOQUE DE LOSAS Y VIGAS DE H° A°	Metros cuadrados	80	60.000	4.800.000	Metros cuadrados	80	60.477	4.838.160
1.22	CONTRAPISO DE H°A° DE CASCOTE	Metros cuadrados	56	45.000	2.520.000	Metros cuadrados	56	46.394	2.598.064
1.23	CARPETA PARA PISO CERAMICO	Metros cuadrados	56	45.000	2.520.000	Metros cuadrados	56	49.510	2.772.560
1.24	PISO CERAMICO Pi 5	Metros cuadrados	56	95.000	5.320.000	Metros cuadrados	56	93.366	5.228.496
1.25	ZOCALO CALCAREO	Metro lineal	31	35.000	1.085.000	Metro lineal	31	37.667	1.167.677
1.26	ABERTURA METALICA DE 1,20M X 2,10M	Unidad	1	2.300.000	2.300.000	Unidad	1	2.433.333	2.433.333
1.27	ABERTURA PARA VENTANA TIPO BALANCINES	Metros cuadrados	6,8	480.000	3.264.000	Metros cuadrados	6,8	478.667	3.254.936
1.28	ALFEIZAR DE VENTANAS: DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA)	Metro lineal	5	48.000	240.000	Metro lineal	5	48.767	243.835
1.29	PINTURA DE PAREDES AL LATEX	Metros cuadrados	47,5	34.000	1.615.000	Metros cuadrados	47,5	38.247	1.816.733
1.30	PINTURA DE PILARES AL LATEX	Metros cuadrados	11,7	34.000	397.800	Metros cuadrados	11,7	38.247	447.490
1.31	PINTURA DE LOSA Y VIGAS AL LATEX	Metros cuadrados	80	34.000	2.720.000	Metros cuadrados	80	38.247	3.059.760
1.32	PINTURA DE ABERTURA METALICAS CON PINTURA SINTETICA	Metros cuadrados	6,84	34.000	232.560	Metros cuadrados	6,84	35.650	243.846
1.33	PINTURA DE LADRILLOS COMUNES CON ANTIMOHO	Metros cuadrados	94	31.000	2.914.000	Metros cuadrados	94	35.580	3.344.520
1.34	PINTURA DE ABERTURA METALICA	Metros cuadrados	5,5	34.000	187.000	Metros cuadrados	5,5	36.881	202.846
1.35	VIDRIOS DOBLES	Metros cuadrados	6,84	230.000	1.573.200	Metros cuadrados	6,84	220.000	1.504.800
1.36	DESAGUE PLUVIAL: CAÑERIA DE PVC DE 50 MM	Metro lineal	2	90.000	180.000	Metro lineal	2	90.022	180.044
1.37	INSTALACIÓN ELECTRICA	Unidad	1	3.800.000	3.800.000	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
1.38	ARTEFACTOS ELECTRICOS	Unidad	1	4.600.000	4.600.000	Unidad	1	3.745.520	3.745.520
1.39	PIZARRONES	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	Unidad	1	1.367.415	1.367.415
1.40	LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	1.798.940	1.798.940	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
Precio Total					**137.688.000**				**139.550.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones