CUADRO ADJUDICADO
CAPITULO IV - RED DE CAÑERÍAS PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA
LOTE 4

Departamento : Alto Paraná
Distrito : Juan E. Oleary
Asentamiento : Koe Rory

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	JS de Julio César Spiridonoff	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PEAD rígido de 60 mm., de 6 kg/cm2, con sus correspondientes accesorios de PVC (válvula de PVC de media vuelta - 1 cada 500 m, unión sencilla, adaptador, codos, tapones y otros). Incluye excavación y tapado de canaletas. (Presentación de planos de tendido de cañería).	ml	6.003	35.469	212.920.407
2	Provisión y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cañerias de distribución PEAD rígido de 60 mm., de 10 kg/cm2, con sus correspondientes accesorios de PEAD (válvula de PVC de media vuelta - 1 cada 500 m, unión sencilla, adaptador, codos, tapones y otros). Incluye excavación y tapado de canaletas	ml	300	38.383	11.514.900
3	Collar de tomada PEAD, de 60 mm	unid.	176	38.540	6.783.040
4	Provisión y tendido de tubería y accesorios de las conexiones domiciliarias, con los siguientes componentes: 15 m de tubos de 20 mm de PEAD, un (1) adaptador LR 20 mm.x1/2", una (1) llave de paso de 20 mm PEAD, una (1) Tee LL 20 mm PEAD, un (1) codo LR 20 mm x 1/2", un (1) tapón hembra 20 mm., una (1) canilla PEAD c/pico manguera de 1/2", solución limpiadora, líquido adhesivo, pasta lubricante, hilo de cáñamo, pintura sintética, cinta teflón de 10 m., y otros. Incluye excavación y tapado de canaletas	unid.	176	462.167	81.341.392
5	Provisión de conjunto de herramientas: Incluye juego de llaves para caños Stilson a razón de una (1) llave de caño 18", una (1) llave de caño de 12", un (1) marco para sierra, un (1) berbiqui, una (1) lija de tela esmeril fina, cuatro (4) mechas salomónicas HSS de 12 mm., una (1) llave de caño Nº 14, una (1) terraja rápida de 2", tres (3) terrajas rápidas de 1/2"; cuatro (4) hojas de sierra.	unid.	1	2.757.333	2.757.333
6	Provisión, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de hidrómetros (completo), incluye registros	unid.	176	484.000	85.184.000
7	Adiestramiento para el mantenimiento del sistema	unid.	1	3.493.667	3.493.667
	TOTAL GENERAL			**7.309.559**	**403.994.739**

Son Guaranies: .....(IVA incluido)

Julio Bicciardi
Director General - FIDES
INDERT

ECON. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales del FIDES
INDERT

CUADRO ADJUDICADO CAPITULO V - TANQUE ELEVADO METÁLICO					
LOTE 4					
Departamento : Alto Paraná **Distrito : Juan E. Oleary** **Asentamiento : Koe Rory**					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**JS de Julio César Spiridonoff**	
				Precio Unitario	**Precio Total**
1	Estudios geotécnicos del suelo	gl	1	6.298.000	6.298.000
2	Fundación para Tanque Elevado Metálico	gl	1	11.593.333	11.593.333
3	Provisión, montaje y puesta a punto de tanque en estructura metálica. Incluye accesorios de conexión, pinturas y logotipo institucional	gl	1	61.100.000	61.100.000
4	Provisión, instalación y puesta a punto de pararrayos. Incluye accesorios completos	gl	1	4.669.050	4.669.050
5	Base par tanque elevado, (sobresaliente 15 cm en los 4 lados con respecto a la base metálica del tanque, espesor = 8cm	gl	1	5.546.000	5.546.000
TOTAL GENERAL				**89.206.383**	**89.206.383**
Son Guaraníes:.....(IVA incluido)					

Julio Ricciardi
Director General - FIDES
INDERT

Ing. JORGE ROJAS
Director
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT

Abg. Fredy Velázquez
Asesor Jurídico
INDERT

ING. JORGELINA GOMEZ
Jefa del Departamento de Análisis de Viabilidad
Dirección de Inversiones Rurales de FIDES
INDERT