MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 CONSULTORA SAN MIGUEL			Empresa 2 SIPACC			Empresa 3 SATACC Consultora		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	REFACCION GENERAL DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BASICA Nº 7652 - SANTA LUCIA - CÑIA TAPE GUAZU									
	Trabajos Preliminares									
1	a-Vallado de Obras	40	50.000	2.000.000	40	51.000	2.040.000	40	50.000	2.000.000
2	b-Letrero Oficial	1	900.000	900.000	1	950.000	950.000	1	980.000	980.000
	Demoliciones									
3	Desmonte de Techo de 3 Aulas con recuperacion de materiales: -Desmontar Tejas ceramicas. -Desmontar Tejuelones ceramicos. -Desmontar artefactos electricos de techo, -Desmontar Tirantes de madera. -Desmonte de artefactos y ductos electricos.	145	36.000	5.220.000	145	35.000	5.075.000	145	35.000	5.075.000
4	Demoler mamposteria (recogida parte superior) para nivelar hasta altura de encadenado superior	65	34.000	2.210.000	65	34.000	2.210.000	65	35.000	2.275.000
5	Demoler Mamposteria (surcos verticales para inseritos de columnas de H°A°	46	46.000	2.097.600	46	48.000	2.188.800	46	45.000	2.052.000
6	Demoler Cimientos de PBC para excavacion de Zapatas de H°A°	7	85.000	612.000	7	85.500	615.600	7	80.000	576.000
	Estructura Metálica									
7	Retiro de Ventana tipo balancin y cambio de lugar (lado calle principal)	1	120.000	120.000	1	115.000	115.000	1	110.000	110.000
8	Retiro puntal metálico (previo apuntalamiento provisorio)	1	60.000	60.000	1	65.000	65.000	1	65.000	65.000

	Refuerzo Estructura - H°A° f:k 180 kg/cm2									
9	Zapatas (80x80) - Demolicion previa de piso	4	2.050.000	7.175.000	4	2.000.000	7.000.000	4	2.100.000	7.350.000
10	Fuste y columna (15x30) inserto en mamposteria - Demolicion previa de paredes. En recogida superior prolongar columna hasta nivel de apoyo contraviga	46	180.000	8.208.000	46	180.000	8.208.000	46	180.000	8.208.000
11	Encadenado Superior(13x27) - Nivel 3.10m	56	190.000	10.564.000	56	138.000	7.672.800	56	135.000	7.506.000
12	Contraviga de H°A° (20x45)	17	253.000	4.301.000	17	310.000	5.270.000	17	300.000	5.100.000
	Mamposteria de Elevación									
13	Mamposteria de elevación ladrillo comun espesor 0.15 m sobre nivel de encadenado superior, macizada de tirantes	39	90.000	3.465.000	39	95.000	3.657.500	39	92.000	3.542.000
14	Mamposteria de elevación ladrillo comun espesor 0.20 m sobre nivel de encadenado superior, macizada de tirantes	12	108.000	1.296.000	12	100.000	1.200.000	12	100.000	1.200.000
15	Mamposteria de elevación ladrillo comun espesor 0.30 m sobre nivel de encadenado superior, macizada de tirantes	23	132.000	2.970.000	23	133.000	2.992.500	23	130.000	2.925.000
	Cobertura superior - Techo			0						
16	Techo correspondiente a 3 aulas con su respectiva galeria: - Montaje de tirantes de madera - Reutilizar tirantes en buen estado - Reutilizar 80% de tejuelones recuperados en buen estadoy reponer 20% de tejuelones nuevos. - Reutilizar 50% de tejas ceramicas recuperados en demolicion y utilizar 50% de tejas ceramicas nuevas.	145,00	170.000	24.650.000	145,00	180.000	26.100.000	145,00	185.000	26.825.000
17	Provision y colocacion de 14 tirantes de madera curupay (2"x6") - Long 2.75	14	165.000	2.310.000	14	160.000	2.240.000	14	162.000	2.268.000
	Albañileria de terminaciones Varias									
18	a-Revoque de mecizadas, sellado de grietas y fisuras con envarillado "Z" di del 10	30	54.000	1.620.000	30	60.000	1.800.000	30	54.000	1.620.000
19	b-Reparar pizarron, revocar y enduir para pintar y dejar a nuevo	3	240.000	720.000	3	245.000	735.000	3	245.000	735.000
20	c-Relleno y compactación de tierra, contrapiso y alisada de cemento en huecos practicados en interior de aulas para construccion de zapatas de H°A°	18	84.000	1.512.000	18	84.000	1.512.000	18	84.500	1.521.000
21	d-Provision y colocacion de piso de baldosa calcarea nacional - incluye zocalo calcareo	14	66.000	950.400	14	60.000	864.000	14	68.000	979.200
22	e-Revoque interior, exterior y galeria filtrado (mamposteria nuevas y grietas)	185	37.500	6.937.500	185	38.000	7.030.000	185	39.000	7.215.000
23	f-Guarda obra tipo caminero en galeria, ancho 1 metro y longitud 17ml	17	172.000	2.924.000	17	175.500	2.983.500	17	185.000	3.145.000

24	g-Reacondicionar puertas	3	168.000	504.000	3	165.000	495.000	3	160.000	480.000
	Instalación Eléctrica									
25	a-Montaje de ductos artefactos eléctricos retirados por la reparación de techo b-reubicación en techo de 3 ventiladores de techo retirados en demolición c-reubicacion de artefactos de iluminación removidos durante el proceso de refacción	1	3.000.000	3.000.000	1	3.800.000	3.800.000	1	4.000.000	4.000.000
	Pintura									
26	Pintura al Latex de pared interior y exterior de aulas, exterior galeria todo el bloque de 3 aulas	325	21.000	6.825.000	325	26.000	8.450.000	325	21.500	6.987.500
27	Pintura pared exterior - hacia el lindero y ambos laterales: Pintar impermeabilizante de resina hidrófuga - color blanco	120	23.500	2.820.000	120	24.000	2.880.000	120	20.000	2.400.000
	Varios									
28	Limpieza Final y retiro de escombros	1	1.200.000	1.200.000	1	1.350.000	1.350.000	1	1.300.000	1.300.000
	Totales			**107.171.500**			**109.499.700**			**108.439.700**

MUNICIPALIDAD DE ISLA PICTO U.O.C.

Pablo Ulises Morales Maidanada
ENCARGADO DE LA U.O.C.