Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 10/2019

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº.- CALLE SAN JUAN Desde Calle C hasta Calle B y CALLE B Desde Calle San Juan hasta Calle San Damián.-" ID PAC N.º 366998

1- NAHIARA CONSTRUCCIONES, RUC 2151273-6

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº.-

UBICACIÓN: CALLE SAN JUAN y CALLE B.-

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Sr. Aníbal Maidana Vera.

PROFESIONAL: Arq. Héctor P. Fernández C. **REG. Nº: 2.115**

SUP. A CONTRUIR.: 2.609,00 m2 **FECHA: Octubre del 2019**

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO GENERAL

N.º	Código Catálogo	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras. -	m2	2.609,00	518	1.351.462
2	72131701-006	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. -	m2	2.609,00	407	1.061.863
3	72131701-001	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	gl	1,00	980.018	980.018
4	72131701-001	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	un	4,00	387.600	1.550.400
5	72131701-016	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	m2	2.609,00	1.307	3.409.963
6	72131701-016	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	m2	2.609,00	2.625	6.848.625
7	72131701-002	CORDÓN ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	ml	20,00	64.636	1.292.720
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO. -	m2	2.240,60	30.526	68.396.556
9	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,3m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ml	496,70	68.045	33.797.952
10	72131701-002	BADEN de Hº. espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación.	ml	32,00	183.485	5.871.520
11	72131701-0	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. -	m2	2.609,00	1.656	4.320.504
12	72131701-002	Compactación, inicial, diaria y final. -	m2	2.609,00	2.025	5.283.225
13	72131701-002	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. -	m3	119,20	25.398	3.027.442
14	72131701-006	Limpieza final. -	m3	2.609,00	532	1.387.988
		TOTAL, IVA INCLUIDO. -				**138.580.237**

SON GUARANIES: Ciento treinta y ocho millones quinientos ochenta mil doscientos treinta y siete. -

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González Fleitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

2- VIALCONS INGENIERIA, RUC 3446818-8

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº.-

UBICACIÓN: CALLE SAN JUAN y CALLE B.-

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Sr. Aníbal Maidana Vera.

PROFESIONAL: Arq. Héctor P. Fernández C. **REG. N.º: 2.115**

SUP. A CONTRUIR.: 2.609,00 m2 **FECHA: Octubre del 2019**

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO GENERAL

N.º	Código Catálogo	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras.	m2	2.609,00	626	1.633.234
2	72131701-006	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. -	m2	2.609,00	507	1.322.763
3	72131701-001	Cartel de obra (Estructura metálica y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	gl	1,00	1.107.071	1.107.071
4	72131701-001	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80). -	un	4,00	416.420	1.665.680
5	72131701-016	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. -	m2	2.609,00	1.464	3.819.576
6	72131701-016	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	m2	2.609,00	2.988	7.795.692
7	72131701-002	CORDÓN ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3). -	ml	20,00	67.593	1.351.860
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO. -	m2	2.240,60	35.581	79.722.789
9	72131701-002	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,3m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ml	496,70	74.005	36.758.284
10	72131701-002	BADEN de Hº. espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación.	ml	32,00	200.144	6.404.608
11	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. -	m2	2.609,00	2.100	5.478.900
12	72131701-002	Compactación, inicial, diaria y final. -	m2	2.609,00	2.107	5.497.163
13	72131701-002	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. -	m3	119,20	24.871	2.964.623
14	72131701-006	Limpieza final. -	m3	2.609,00	626	1.633.234
		TOTAL, IVA INCLUIDO. -				**157.155.476**

SON GUARANIES: Ciento cincuenta y siete millones ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis.-

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES