ANEXO B-02-08

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Josè Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Juka Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax:(0593) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1					Empresa 2					Empresa n				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	CARTEL DE OBRA DE 1,40 X 2,80 DE CHAPA CON MARCO METALICO	N.A.	N.A.	1	1.053.963	1.053.963										
2-	REPLANTEO GENERAL Y FIJACION DE COTAS	N.A.	N.A.	1877,03	1.170	2.196.125										
3-	MOVIMIENTO DE SUELO, HASTA LA SUBRRASANTE CON MOTONIVELADORA 0,60 DE BOCA Y 0,40 DE FONDO	N.A.	N.A.	1877,03	2.256	4.234.580										
4-	CANAL DE DESAGUE PLUVIAL CON MURO DE PBC (CON PIEDRA NEGRA BASALTICA) Y PISO DE Hº SIMPLE Y SIN TAPA DE Hºº A°, PROFUNDIDAD DE 0,60 A 0,80 METROS	N.A.	N.A.	216	190.997	41.255.352										
5-	CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE DOSAJE 1:3:3	N.A.	N.A.	235,04	70.871	16.657.520										
6-	EMPEDRADO DE PIEDRA NEGRA BASALTICA SOBRE ARENA LAVADA, REJUNTE CON POVILLO DE PIEDRA, COMPACTADA CON PISON A MANO Y TERMINACION CON VIBROCOMPACTADOR	N.A.	N.A.	1877,03	40.867	76.708.585										
7-	CORDON ESCONDIDO DE 0,15 X 0,30.	N.A.	N.A.	16,3	20.107	327.744										
8-	DADOS PROTECCION DE CANAL	N.A.	N.A.	204	20.484	4.174.656										
	ENTRADA PEATONAL	N.A.	N.A.	1,74	1.823.146	3.172.274										
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, RETIRADO DE ACCESORIOS ESCOMBROS	N.A.	N.A.	1	1.501.614	1.501.614										
						151.282.413										

Admi. del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. J. F. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones