ANEXO B-02-08

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1					Empresa 2					Empresa n				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1-	CARTEL DE OBRA DE 2,40 X 1,20 DE CHAPA CON MARCO METALICO	N.A.	N.A.	1,00	950.000	950.000										
2-	REPLANTEO GENERAL Y FIJACION DE COTAS	N.A.	N.A.	1.094,60	1.200	1.313.520										
3-	MOVIMIENTO DE SUELO, HASTA LA SUBRRASANTE CON MOTONIVELADORA 0,60 DE BOCA Y 0,40 DE FONDO	N.A.	N.A.	1.094,60	2.300	2.517.580										
4-	BADEN DE HºAº DE 1,50 DE ANCHO X 0,15 CM DE ESPESOR	N.A.	N.A.	5,25	1.960.000	10.290.000										
5-	CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE DOSAJE 1:3:3	N.A.	N.A.	256,58	69.500	17.832.310										
6-	EMPEDRADO DE PIEDRA NEGRA BASALTICA SOBRE ARENA LAVADA, REJUNTE CON POVILLO DE PIEDRA, COMPACTADA CON PISON A MANO Y TERMINACION CON VIBROCOMPACTADOR	N.A.	N.A.	1.094,60	41.500	45.425.900										
	CORDON ESCONDIDO DE 15 CM DE ANCHO X 30 CM DE PROFUNDIDAD	N.A.	N.A.	32,60	19.500	635.700										
	LIMPIEZA FINAL DE OBRA, RETIRADO DE TODOS LOS ESCOMBROS	N.A.	N.A.	1,00	435.000	435.000										
Total:						79.400.010										

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. E. ... Unidad Operativa de Contrataciones