MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY

Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

6 de agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-20303

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO DE 4,40 MTS X 6,15 MTS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MARCOS ARROYO CLARO - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2022 ID 404544				FELIX CACERES		HM CONSTRUCCIONES		ARTES METALES DE DANIEL QUINTANA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total HM	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de la obra	Unidad Medida Global	1	6.408.290	6.408.290				
1.1	a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	3.700	100.270	3.850	104.335	3.800	102.980
1.2	b- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	6.200	168.020	7.517	203.711	7.500	203.250
1.3	c-Vallado de obra de seguridad	Unidad Medida Global	1	2.700.000	2.700.000	2.789.852	2.789.852	2.500.000	2.500.000
1.4	d-Obrador	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	3.003.186	3.003.186	2.500.000	2.500.000
1.5	e- Cartel de obra 1,50x2,00 m de chapa	Unidad	1	440.000	440.000	596.667	596.667	596.600	596.600
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	10	320.000	3.200.000	382.500	3.825.000	380.000	380.000
3	Estructura de H°A°	Unidad Medida Global	1	7.030.000	7.030.000				
3.1	a- Encadenados de H° A° (Inferior y superior)	Metros cúbicos	3,8	1.850.000	7.030.000	2.109.533	8.016.255	1.800.000	6.840.000
4	Muros de nivelación :	Unidad Medida Global	1	1.595.000	1.595.000				
4.1	a- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	145.000	1.595.000	140.880	1.549.680	140.800	1.548.800
5	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	8,5	55.000	467.500	68.567	582.820	68.500	582.250
6	Aislación asfaltica :	Unidad Medida Global	1	93.500	93.500				
6.1	a- De paredes	Metros cuadrados	5,5	17.000	93.500	24.383	134.106	24.300	133.650
7	Muros de elevación :	Unidad Medida Global	1	11.943.360	11.943.360				
7.1	a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	92.000	5.796.000	98.117	6.181.371	98.100	6.180.300
7.2	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50,64	114.000	5.772.960	119.667	6.059.937	119.600	6.056.544
7.3	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	24.000	374.400	23.650	368.940	23.600	368.160
8	Techo :	Unidad Medida Global	1	12.255.000	12.255.000				
8.1	a- De chapa galvanizada N°: 26 sobre maderamen y machimbre c	Metros cuadrados	43	285.000	12.255.000	307.500	13.222.500	300.000	12.900.000
9	Revoques :	Unidad Medida Global	1	5.497.000	5.497.000				
9.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	28.500	4.617.000	32.500	5.265.000	32.500	5.265.000
9.2	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	22	40.000	880.000	38.533	847.726	38.500	847.000
10	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	22,5	42.000	945.000	43.067	969.008	43.000	967.500
11	De cerámica antideslizante PI 5,medida y color según detalles	Metros cuadrados	22,5	135.000	3.037.500	124.963	2.811.668	124.000	2.790.000
12	Zocalo calcareo	Metro lineal	2,6	40.000	104.000	36.367	94.554	36.000	93.600

Carmelo Resquin
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Itapua Poty

13	Aberturas metálicas y maderas:	Unidad Medida Global	1	7.067.200	7.067.200				
13.1	a- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	3	1.300.000	3.900.000	1.082.314	3.246.942	1.082.000	3.246.000
13.2	c- Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	670.000	2.680.000	560.919	2.243.676	560.000	2.240.000
13.3	d- Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,36	145.000	487.200	214.583	720.999	214.000	719.040
14	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,98	66.000	1.318.680	73.067	1.459.879	73.000	1.458.540
15	Alfeizar de ventanas :	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000				
15.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	25.000	450.000	20.817	374.706	20.000	360.000
16	Pinturas :	Unidad Medida Global	1	3.514.680	3.514.680				
16.1	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	11.000	693.000	12.504	787.752	12.500	787.500
16.2	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	14.000	882.000	18.733	1.180.179	18.000	1.134.000
16.3	c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	16,2	24.000	388.800	30.535	494.667	30.000	486.000
16.4	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	24.000	76.080	27.037	85.707	27.000	85.590
16.5	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos	Metros cuadrados	50,64	20.000	1.012.800	23.500	1.190.040	23.500	1.190.040
16.6	f- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	21	22.000	462.000	27.000	567.000	57.000	1.197.000
17	Revestimientos :	Unidad Medida Global	1	5.904.000	5.904.000				
17.1	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	72.000	5.904.000	80.000	6.560.000	80.000	6.560.000
18	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	150.000	475.500	163.800	519.246	163.800	519.246
19	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1	1.512.000	1.512.000				
19.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	21	72.000	1.512.000	72.120	1.514.520	70.000	1.470.000
20	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	904.000	904.000				
20.1	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	52.000	104.000	72.027	144.054	72.027	144.054
20.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	80.000	800.000	91.873	918.730	90.000	900.000
21	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000				
21.1	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	145.000	1.450.000	142.740	1.427.400	140.000	1.400.000
21.2	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	400.000	400.000	309.500	309.500	300.000	300.000
22	Instalación sanitaria :	Unidad Medida Global	1	19.000.000	19.000.000				
22.1	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y arte	Unidad Medida Global	1	10.000.000	10.000.000	8.900.000	8.900.000	7.000.000	7.000.000
22.2	Construcción de cámara septica de 1,90 x 1,15 x 1,20.	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	4.912.323	4.912.323	4.500.000	4.500.000
22.3	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	5.000.000	5.000.000	5.116.667	5.116.667	4.900.000	4.900.000
23	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	4.200	113.820	4.418	119.728	4.400	119.240
				Precio Total	**94.686.030**		**99.419.996**		**94.991.884**

MUNICIPALIDAD DE ITAPÚA POTY
MUNICIPALIDAD ITAPUA - POTY
U.O.C.

Carmelo Resquin
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Itapúa Poty