Convocatoria de la Licitación : Ítems del llamado CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO (TERCERA PARTE) con ID: 417278																					
			Oferente Nº 1 BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO						Oferente Nº 2 JOAPY S.A.						Oferente Nº 3 CRISTINO MARTINEZ GALEANO					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedenc	Precio unitario (IV	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedenc	Precio unitario (IVA in	Precio total	Unidad de Med	Cantidad	Marca	Procedenc	Precio unitario (IVA	Precio total
		LOTE NRO: 1																		
1	72131701-002	ITEM N° 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMPAÑÍA SAN RAMON DE LA CIUDAD DE SANTIAGO	Unidad	1	N/A	N/A	546.167.239	546.167.239	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES																		
1.1.1		Marcación, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGÚN LOS PERFILES DE PROYECTO.	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	1.700	6.866.283	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Limpieza, desbroce con maquinas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.550.000	2.550.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	Metros cuadrados	720	N/A	N/A	5.600	4.032.000	Metros cuadrados	720	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	720	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.4		Cartel de Obra , SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.130.000	1.130.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		MOVIMIENTO DE SUELO																		
1.2.1		Preparación de terreno para caja de empedrado.	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	4.200	16.963.758	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2		Relleno y compactación de suelo base	Metros cúbicos	807,8	N/A	N/A	47.900	38.693.620	Metros cúbicos	807,8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	807,8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		CORDÓN DE HORMIGON																		
1.3.1		Provisión y colocación de cordón (escondido) prefabricado de hormigón 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento)	Metro lineal	119	N/A	N/A	35.000	4.165.000	Metro lineal	119	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	119	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2		Cordón cuneta, una sola pieza de H°elaborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, borde de cordon superior en contacto con la vereda de 0.12 de ancho. Long. variable con juntas de dilatacion cada 3 metros. Encofrado metálico	Metro lineal	1.047,02	N/A	N/A	94.000	98.419.880	Metro lineal	1.047,02	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	1.047,02	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		PAVIMENTACION PETREA																		
1.4.1		Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	53.600	216.489.864	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.2		Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	2.500	10.097.475	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.3		Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	4.100	16.559.859	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4.038,99	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.4		Relleno lateral de contension de cordon	Metros cúbicos	240	N/A	N/A	68.600	16.464.000	Metros cúbicos	240	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	240	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		Construcción de canal a cielo abierto de PBC																		
1.5.1		Construcción de muros laterales para canal de PBC 0,65*0,40, INCLUYE LA BASE DE 0,20	Metros cúbicos	92,96	N/A	N/A	525.000	48.804.000	Metros cúbicos	92,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	92,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2		Excavación para canal	Metros cúbicos	92,96	N/A	N/A	42.500	3.950.800	Metros cúbicos	92,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	92,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3		Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope	Metros cúbicos	4,17	N/A	N/A	980.000	4.086.600	Metros cúbicos	4,17	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	4,17	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.4		Relleno lateral de contención de canal con la misma tierrr de desmonte y apisonado, y empastado	Metros cúbicos	92,96	N/A	N/A	75.500	7.018.480	Metros cúbicos	92,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	92,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.5		Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros	Metro lineal	3	N/A	N/A	58.000	174.000	Metro lineal	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.6		Desmonte de TUBOS DE HORMIGON. Retiro Y DESALIJO	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.020.000	2.020.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6		Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO																		
1.6.1		BASE DE LOSA CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y RELLENADA DE 0,45 CM D EESPESOR EN LA CABECERA Y BASE DE 0,60 CM DE ANCHO, ALTURA PROMEDIO 1,20M, INCLUYE EXCAVACION	Metros cúbicos	14,79	N/A	N/A	652.000	9.643.080	Metros cúbicos	14,79	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	14,79	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.2		BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,20 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION	Metros cúbicos	7,34	N/A	N/A	725.000	5.321.500	Metros cúbicos	7,34	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,34	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.3		TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3	Metros cúbicos	3,63	N/A	N/A	864.000	3.136.320	Metros cúbicos	3,63	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	3,63	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.4		Vigas de hormigon armado apoyo de losa	Metros cúbicos	1,04	N/A	N/A	2.548.000	2.649.920	Metros cúbicos	1,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.5		Losa de hormigon armado, ESPESOR 0,20, INCLUYE LOSA DE APROXIMACION Y CANAL DE DESAGUE	Metros cúbicos	9,6	N/A	N/A	2.548.000	24.460.800	Metros cúbicos	9,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	9,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.6		Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.470.000	2.470.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-001	ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE LOCAL DE PRODUCTORES CONAMURI DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA	Unidad	1	N/A	N/A	87.570.239	87.570.239	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1		Preparación de Obra																		
2.1.1		Replanteo	Metros cuadrados	60,64	N/A	N/A	7.600	460.864	Metros cuadrados	60,64	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60,64	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	2,32	N/A	N/A	420.000	974.400	Metros cúbicos	2,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		Estructura de HºAº:																		
2.2.1		a- Zapatas y Pilares de HºAº	Metros cúbicos	1,32	N/A	N/A	2.155.000	2.844.600	Metros cúbicos	1,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2		b- Vigas inferores, superiores	Metros cúbicos	1,03	N/A	N/A	2.490.000	2.564.700	Metros cúbicos	1,03	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,03	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.3		Pilares de Ho. Ao.	Metros cúbicos	1,49	N/A	N/A	2.269.761	3.381.944	Metros cúbicos	1,49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		Muros de Nivelación h: 0,50m																		
2.3.1		b- De 0,30m armada	Metros cuadrados	2,58	N/A	N/A	184.000	474.720	Metros cuadrados	2,58	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	2,58	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	21,5	N/A	N/A	86.000	1.849.000	Metros cúbicos	21,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	21,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		Aislación asfáltica de muros:																		
2.4.1		a- De paredes	Metros cuadrados	3,87	N/A	N/A	100.000	387.000	Metros cuadrados	3,87	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,87	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		Muros de Elevación:																		
2.5.1		b- De 0,15m para revocar LADRILLOS HUECOS	Metros cuadrados	18,46	N/A	N/A	106.000	1.956.760	Metros cuadrados	18,46	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	18,46	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.2		f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	Metro lineal	13,5	N/A	N/A	24.000	324.000	Metro lineal	13,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	13,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6		Pilares																		
2.6.1		b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle	Unidad	3	N/A	N/A	237.000	711.000	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7		Techo																		
2.7.1		c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material, con aislante termico doble capa de alumnio	Metros cuadrados	27,43	N/A	N/A	308.000	8.448.440	Metros cuadrados	27,43	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	27,43	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8		Revoques:																		
2.8.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	36,92	N/A	N/A	31.500	1.162.980	Metros cuadrados	36,92	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	36,92	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9		Solados																		
2.9.1		Contrapiso de Hº de CASCOTILLOS , SALON, GALERIA Y	Metros cuadrados	63,69	N/A	N/A	65.000	4.139.850	Metros cuadrados	63,69	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	63,69	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9.2		Contrapiso de CASCOTILLOS , CAMINERO DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	32,69	N/A	N/A	65.000	2.124.850	Metros cúbicos	32,69	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	32,69	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA

2.9.3		Piso MOSAICO DE GRANITO RECONSTITUIDO GRIS , PULIDO	Metros cuadrados	61,69	N/A	N/A	183.000	11.289.270	Metros cuadrados	61,69	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	61,69	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9.4		CAMINERO DE Ho.Ao	Metros cuadrados	30,69	N/A	N/A	205.000	6.291.450	Metros cuadrados	30,69	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	30,69	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9.5		Zócalo Calcareo	Metro lineal	29,73	N/A	N/A	38.500	1.144.605	Metro lineal	29,73	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	29,73	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9.6		Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	62.000	930.000	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10		Aberturas metálicas:																		
2.10.1		a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1,30*0,5	Metros cuadrados	1,3	N/A	N/A	310.000	403.000	Metros cuadrados	1,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.2		Puerta corredizaa metalica con rieles superiro e inferior, cerraduras, con chapa doble, marco de 50mm, 3,35 metros x2,42	Unidad	8,11	N/A	N/A	506.000	4.103.660	Unidad	8,11	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8,11	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10.3		Puerta metalica tipo rejas de 3, 50 x 2.00 de dos hojas de abrir. Ca;os metalicos de 2mm, de 20 x 30	Unidad	7	N/A	N/A	489.000	3.423.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11		Pintura																		
2.11.1		a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex	Metros cuadrados	36,92	N/A	N/A	13.000	479.960	Metros cuadrados	36,92	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	36,92	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11.2		a- De paredes a latex	Metros cuadrados	36,92	N/A	N/A	35.800	1.321.736	Metros cuadrados	36,92	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	36,92	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11.3		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	32,82	N/A	N/A	39.000	1.279.980	Metros cuadrados	32,82	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	32,82	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11.4		Pintura de techo metalico con base de antioxido	Metros cuadrados	27,43	N/A	N/A	39.000	1.069.770	Metros cuadrados	27,43	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	27,43	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11.5		Vidrios Dobles	Metros cuadrados	1,3	N/A	N/A	188.000	244.400	Metros cuadrados	1,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12		Instlacion electrica																		
2.12.1		Tableros(readecuacion d ela existente y tablero nuevo) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.270.000	1.270.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.2		Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes adosados al muro (1 x 40) y tres tomas en el salon; cantidad 4 y tomas cuatro unidades; en galeria 1x40 y tomas sobre mesada, 2 unidades y 2 ventiladores.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.750.000	2.750.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.3		Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	935.000	935.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.4		Cartel de obra y plancha de granito	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.850.000	3.850.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13		Cerca perimetral de mampostería, pilares de hormigón y rejas metalicas																		
2.13.1		Zapatita de 0,60 x0,60x0,20 de Hº Ao. (para base de pilares de Hº Ao, de 0,20 x 0,20	Metros cúbicos	0,32	N/A	N/A	2.150.000	688.000	Metros cúbicos	0,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.2		Pilares de hormigon 0,20 x0,20, hasta una altura de 1,00	Metros cuadrados	0,36	N/A	N/A	2.490.000	896.400	Metros cuadrados	0,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.3		Muro de piedra bruta colocada,	Metros cúbicos	1,89	N/A	N/A	410.000	774.900	Metros cúbicos	1,89	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,89	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.4		Nivelación de ladrillos armada	Metros cuadrados	3	N/A	N/A	178.000	534.000	Metros cuadrados	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.5		Aislacion hidrofuga	Metros cuadrados	1,8	N/A	N/A	105.000	189.000	Metros cuadrados	1,8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.6		Envarillado de mampostería	Metro lineal	12	N/A	N/A	25.700	308.400	Metro lineal	12	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	12	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.7		Rejas metalicas con caños de 10 x 10 metalico cargado con hormigon y sellado en la parte superior según plano. Rejas de 2x2 cm	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	485.000	5.092.500	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.8		Mampostería de elevacion de 0,15 con refuerzo d evarillas sobre nivelacion y terminacion superior, con revoque y pintado	Unidad	11,5	N/A	N/A	198.000	2.277.000	Unidad	11,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	11,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.9		Revoque de muro, con hidrofugo	Metros cuadrados	21	N/A	N/A	31.500	661.500	Metros cuadrados	21	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	21	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.10		Pintura a latex, previ base a la cal	Metros cuadrados	23	N/A	N/A	48.700	1.120.100	Metros cuadrados	23	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	23	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.11		Pintura de Rejas metalicas previo tratamiento antioxido	Metros cuadrados	21	N/A	N/A	39.000	819.000	Metros cuadrados	21	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	21	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.12		Pilares de hormigon 0,30x0,30 x 2 mas zapatas paar porton metalico	Metros cúbicos	0,65	N/A	N/A	2.490.000	1.618.500	Metros cúbicos	0,65	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,65	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-001	ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO	Unidad	1	N/A	N/A	307.061.260	307.061.260	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	7.600	1.409.800	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	60	N/A	N/A	85.000	5.100.000	Metros cúbicos	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3		Zapata de HºAº 1,00x1,00	Metros cúbicos	6,5	N/A	N/A	3.150.000	20.475.000	Metros cúbicos	6,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		Columnas de HºAº	Metros cúbicos	6,2	N/A	N/A	3.150.000	19.530.000	Metros cúbicos	6,2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5		Viga Cadena inferior 15x30	Metro lineal	63	N/A	N/A	125.000	7.875.000	Metro lineal	63	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	63	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6		Viga Cadena medio 15x30	Metro lineal	54	N/A	N/A	125.000	6.750.000	Metro lineal	54	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	54	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7		Viga Cadena superior	Metro lineal	54	N/A	N/A	125.000	6.750.000	Metro lineal	54	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	54	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8		Mampostería de nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m.	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	211.000	5.275.000	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.9		Mampostería de elevacion con ladrillo comun de 0,15 m.	Metros cuadrados	320	N/A	N/A	139.700	44.704.000	Metros cuadrados	320	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	320	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.10		Aislacion horizontal	Metro lineal	63	N/A	N/A	33.000	2.079.000	Metro lineal	63	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	63	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11		Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	13	N/A	N/A	24.000	312.000	Metro lineal	13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12		Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	46.000	8.533.000	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.13		Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	33.000	6.121.500	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.14		Revoque de paredes	Metros cuadrados	640	N/A	N/A	36.000	23.040.000	Metros cuadrados	640	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	640	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.15		Techo de chapa sobre estructura metalica, CON MEMBRANA TERMICA TIPO ISOLAN	Metros cuadrados	203	N/A	N/A	308.000	62.524.000	Metros cuadrados	203	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	203	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.16		Piso ceramico ESMALTADO P1S DE ALTO TRANSITO	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	112.000	20.776.000	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	185,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.17		Zocalo del mismo piso	Metro lineal	54	N/A	N/A	33.000	1.782.000	Metro lineal	54	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	54	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.18		Azulejado en areas humedas	Metros cuadrados	32	N/A	N/A	112.000	3.584.000	Metros cuadrados	32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.19		Desague cloacal, camara septica y pozo ciego	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	8.580.000	8.580.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.20		Inst. de agua corriente	Unidad	2	N/A	N/A	642.000	1.284.000	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.21		Artefactos sanitarios y griferias	Unidad	2	N/A	N/A	2.468.000	4.936.000	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.22		Inst. Electrica, INLCUYE ARTEFACTO, TABLEROS, CAJA D ELLAVES, T V, AA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	8.910.000	8.910.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.23		Carpinteria de madera (puertas de baño)	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.188.000	1.188.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.24		Puerta metalica	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.481.000	1.481.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA

3.25		Aberturas de vidrioS TEMPLADOS (puerta de acceso) CON CARPINTERIA DE ALUMNIO DE 2X 2,4, CERRADURAS, FRENO HIDRULICO, MANIJON	Unidad	1	N/A	N/A	4.612.000	4.612.000	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.26		Aberturas de vidrioS TEMPLADOS Y CARPINTERIA DE ALUMINIO (ventanas de sanitarios 40X60)	Unidad	2	N/A	N/A	594.000	1.188.000	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.27		Aberturas de vidrioS TEMPLADOS Y CARPINTERIA DE ALUMINIO (ventanas de SALON DE 1,30 X 0,65)	Metros cuadrados	2,54	N/A	N/A	1.174.000	2.981.960	Metros cuadrados	2,54	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	2,54	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.28		Pintura de paredes al latex, PREVIA PREPARACION A BASE DE CAL	Metros cuadrados	640	N/A	N/A	31.500	20.160.000	Metros cuadrados	640	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	640	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.29		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.320.000	1.320.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.30		CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.800.000	3.800.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131601-001	ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE LOCAL DE PRODUCTORES PARA EL FRENTE DEMOCRATICO POR EL PUEBLO DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO	Unidad	1	N/A	N/A	198.314.887	198.314.887	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1		Preparación de Obra																		
4.1.1		Replanteo	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	7.600	760.000	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	8,76	N/A	N/A	420.000	3.679.200	Metros cúbicos	8,76	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	8,76	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2		Estructura de HºAº:																		
4.2.1		a- Zapatas y Pilares de HºAº	Metros cúbicos	2,85	N/A	N/A	2.156.000	6.144.600	Metros cúbicos	2,85	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,85	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.2		b- Vigas inferores, superiores	Metros cúbicos	5,53	N/A	N/A	2.495.000	13.797.350	Metros cúbicos	5,53	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	5,53	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3		Muros de Nivelación h: 0,50m																		
4.3.1		b- De 0,30m armada	Metros cuadrados	11,72	N/A	N/A	184.000	2.156.480	Metros cuadrados	11,72	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,72	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.2		Relleno y aplsonado de interiores	Metros cúbicos	12,36	N/A	N/A	85.000	1.050.600	Metros cúbicos	12,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	12,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4		Aislación asfáltica de muros:																		
4.4.1		a- De paredes	Metros cuadrados	27,67	N/A	N/A	100.000	2.767.000	Metros cuadrados	27,67	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	27,67	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5		Muros de Elevación:																		
4.5.1		b- De 0,15m para revocar	Metros cuadrados	148,36	N/A	N/A	106.000	15.726.160	Metros cuadrados	148,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	148,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.2		e- De 0,30m revocada a ambas caras	Metros cuadrados	34,3	N/A	N/A	120.000	4.116.000	Metros cuadrados	34,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	34,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.3		f- Enviarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	Metro lineal	45	N/A	N/A	24.000	1.080.000	Metro lineal	45	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	45	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6		Pilares																		
4.6.1		b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle	Unidad	3	N/A	N/A	237.000	711.000	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.7		Techo																		
4.7.1		c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material, con aislante termico doble capa de alumnio	Metros cuadrados	134	N/A	N/A	308.000	41.272.000	Metros cuadrados	134	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8		Revoques:																		
4.8.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	365,32	N/A	N/A	31.200	11.397.984	Metros cuadrados	365,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	365,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9		Solados:																		
4.9.1		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	114,75	N/A	N/A	65.000	7.458.750	Metros cuadrados	114,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	114,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9.2		Piso de Baldosa Calcarea gris	Metros cuadrados	112,75	N/A	N/A	104.000	11.726.000	Metros cuadrados	112,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	112,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9.3		Zócalo Calcareo	Metro lineal	55,5	N/A	N/A	38.000	2.109.000	Metro lineal	55,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	55,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9.4		Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	Metros cuadrados	26,35	N/A	N/A	62.700	1.652.145	Metros cuadrados	26,35	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	26,35	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9.5		Piso ceramico esmaltadao incluye carpeta	Metros cuadrados	2	N/A	N/A	105.000	210.000	Metros cuadrados	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.10		Aberturas de madera:																		
4.10.1		a- Puerta madera de 0,90x2,10m - placa incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	3	N/A	N/A	1.026.000	3.078.000	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11		Aberturas metálicas:																		
4.11.1		a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1.40 X 1.1	Unidad	8	N/A	N/A	347.000	2.776.000	Unidad	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.2		a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	2	N/A	N/A	1.556.000	3.112.000	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.3		a- Puerta metalica 0,90 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	3	N/A	N/A	1.336.000	4.008.000	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.4		a- Puerta metalica 1,00 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	1	N/A	N/A	1.446.000	1.446.000	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12		Pintura																		
4.12.1		a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex	Metros cuadrados	365,32	N/A	N/A	13.000	4.749.160	Metros cuadrados	365,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	365,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.2		a- De paredes a latex	Metros cuadrados	365,32	N/A	N/A	35.800	13.078.456	Metros cuadrados	365,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	365,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.3		c- De pilares metalicos	Unidad	3	N/A	N/A	39.000	117.000	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	24,64	N/A	N/A	39.000	960.960	Metros cuadrados	24,64	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	24,64	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.5		d- De abertura de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	11,34	N/A	N/A	24.000	272.160	Metros cuadrados	11,34	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,34	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.6		e- Pintura de canaletas con esmalte sinteritico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	Metro lineal	56,88	N/A	N/A	14.800	841.824	Metro lineal	56,88	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	56,88	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.7		Pintura de techo metalico con base de antioxido	Metros cuadrados	134	N/A	N/A	39.000	5.226.000	Metros cuadrados	134	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13		Revestimientos																		
4.13.1		a- azulejo	Metros cuadrados	8	N/A	N/A	104.500	836.000	Metros cuadrados	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13.2		Vidrios Dobles	Metros cuadrados	10	N/A	N/A	188.000	1.880.000	Metros cuadrados	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14		Desagüe Pluvial:																		
4.14.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	Metro lineal	43,26	N/A	N/A	73.300	3.170.958	Metro lineal	43,26	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	43,26	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15		Instlacion electrica																		
4.15.1		Tablero(readecuacion d ela existente y tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de de tendido electrico con cables prensamblados con postes de carandy	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.370.000	2.370.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.2		Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes con planchelas y 3 tomas en el salon, en oficinas mismo tipo colgante de 2x40, 4 y tomas 4 unidades; en el sanitraio aplique con toma y punto; en cocina un cigante 2x40 y tomas sobre mesada	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.850.000	3.850.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.3		ACOMETIDA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.058.000	3.058.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.16		Instalación Sanitaria																		
4.16.1		Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.040.000	1.040.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.16.2		Desagüe Cloacal de baño completo , 1 registro desengrasador para cocina y su desague , mas un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerias de ventilación, dos registrso de 0,40 x 0,50	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	10.960.100	10.960.100	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.16.3		Provision y colocacion de una bacha d eacero inoxidable d e0,40 x0,30.- con griferia y artefactos sanitarios según plano, con sifon, incluye mesada con revestido de azulejos.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.750.000	2.750.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA

4.16.4		Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	920.000	920.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131601-001	ITEM N° 5 CONSTRUCCION DE TINGLADO CENTRO COMUNITARIO ESTERO BELLACO DE LA CIUDAD DE AYOLAS	Unidad	1	N/A	N/A	327.333.650	327.333.650	Unidad	1	N/A	N/A			Unidad	1	N/A	N/A		
5.1		Preparación de la obra																		
5.1.1		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	770.000	770.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.2		Replanteo	Metros cuadrados	347,25	N/A	N/A	7.600	2.639.100	Metros cuadrados	347,25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	347,25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1.3		Excavación y carga de Cimiento con PBC	Metros cúbicos	21,12	N/A	N/A	420.000	8.870.400	Metros cúbicos	21,12	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	21,12	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2		Estructura de H°A°																		
5.2.1		Zapatas de H°A°	Metros cúbicos	7,02	N/A	N/A	2.690.000	18.883.800	Metros cúbicos	7,02	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,02	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2.2		Pilares de H°A°	Metros cúbicos	5,08	N/A	N/A	2.420.000	12.293.600	Metros cúbicos	5,08	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	5,08	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2.3		Encadenado inferior de H°A°	Metros cúbicos	7,92	N/A	N/A	2.690.000	21.304.800	Metros cúbicos	7,92	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,92	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3		MAMPOSTERIA DE ELEVACION																		
5.3.1		Muros de 0,15cm de ladrillos HUECOS, con revoque interior hidróugo	Metros cuadrados	79,55	N/A	N/A	135.000	10.739.250	Metros cuadrados	79,55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	79,55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3.2		Mamposteria de ladrillos convocó	Metros cuadrados	17,94	N/A	N/A	137.000	2.457.780	Metros cuadrados	17,94	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	17,94	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4		Piso baldosas calcareas 25x25																		
5.4.1		Contrapiso de H° de cascotes 10cm	Metros cuadrados	335,89	N/A	N/A	38.500	12.931.765	Metros cuadrados	335,89	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	335,89	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.2		Relleno y apisonado del terreno, incluye acarreo	Metros cúbicos	50,38	N/A	N/A	88.000	4.433.440	Metros cúbicos	50,38	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	50,38	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.3		Piso baldosas calcareas 25x25cm	Metros cuadrados	335,89	N/A	N/A	93.500	31.405.715	Metros cuadrados	335,89	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	335,89	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.4		Estructura para tinglado. Techo de chapa ondulada N°26 sobre Estructura reticulada tratadas con pintura antióxido y aislante termico con membrana poliuretaica con laminas de aluminio	Metros cuadrados	360	N/A	N/A	308.000	110.880.000	Metros cuadrados	360	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	360	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.5		Revoque interior	Metros cuadrados	440	N/A	N/A	29.400	12.936.000	Metros cuadrados	440	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	440	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.6		Construcción de dos sanitarios incluyen desagues, cámara séptica y pozo ciego, equipamientos, insatlaciones hidraúlicas	Unidad	2	N/A	N/A	27.500.000	55.000.000	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.7		Revestido de azulejos	Metros cuadrados	36	N/A	N/A	93.000	3.348.000	Metros cuadrados	36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.8		Instalaciones eléctricas, incluyen tableros, acometida, artefactos de iluminación	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	10.830.000	10.830.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.9		Aberturas metálicas de 1,30 x2,00, puertas inlcuyen marcos, cerraduras y hojas metalicas	Unidad	4	N/A	N/A	980.000	3.920.000	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.10		Aberturas metálicas de 1,00 x0,4tipo balancin	Unidad	3	N/A	N/A	284.000	852.000	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.11		cartel de obra y plancha de granito	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.838.000	2.838.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6	72131601-001	ITEM N° 6 CONSTRUCCION DE QUINCHO CON SANITARIO EN EL CLUB A LAS 7 DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO	Unidad	1	N/A	N/A	189.394.050	189.394.050	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1		Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	7.600	456.000	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	25	N/A	N/A	105.000	2.625.000	Metros cúbicos	25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3		Zapata	Metros cúbicos	1	N/A	N/A	2.116.000	2.116.000	Metros cúbicos	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.4		Columnas	Metros cúbicos	0,7	N/A	N/A	2.904.000	2.032.800	Metros cúbicos	0,7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5		Encadenado inferior	Metro lineal	55	N/A	N/A	125.000	6.875.000	Metro lineal	55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.6		Encadenado superior	Metro lineal	65	N/A	N/A	125.000	8.125.000	Metro lineal	65	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	65	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.7		Cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	18	N/A	N/A	420.000	7.560.000	Metros cúbicos	18	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	18	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.8		Mamposteria de nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m.	Metros cuadrados	35	N/A	N/A	224.000	7.840.000	Metros cuadrados	35	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	35	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.9		Mamposteria de elevacion con ladrillo comun de 0,15 m.	Metros cuadrados	200	N/A	N/A	118.000	23.600.000	Metros cuadrados	200	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	200	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10		Pilar de ladrillo comun	Metro lineal	8,25	N/A	N/A	237.000	1.955.250	Metro lineal	8,25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	8,25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11		Aislacion horizontal	Metro lineal	55	N/A	N/A	46.000	2.530.000	Metro lineal	55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12		Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	52.800	3.168.000	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.13		Revoque de paredes	Metros cuadrados	400	N/A	N/A	31.500	12.600.000	Metros cuadrados	400	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	400	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.14		Techo de chapa termoacustica sobre estructura metalica	Metros cuadrados	66	N/A	N/A	396.000	26.136.000	Metros cuadrados	66	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	66	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.15		Piso baldosa calcarea	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	105.000	6.300.000	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.16		Zocalo	Metro lineal	40	N/A	N/A	46.000	1.840.000	Metro lineal	40	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	40	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.17		Azulejo	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	105.600	10.560.000	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.18		Desague cloacal	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	660.000	660.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.19		Pozo ciego	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.615.000	4.615.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.20		Camara septica	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.300.000	3.300.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.21		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.930.000	3.930.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.22		Artefactos sanitarios y griferias	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	13.830.000	13.830.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.23		Instalacion electrica	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	9.234.000	9.234.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.24		Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	400	N/A	N/A	31.500	12.600.000	Metros cuadrados	400	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	400	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.25		Carpinteria de madera (puertas)	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	11.220.000	11.220.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.26		Aberturas de vidrio templado (ventanas)	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.376.000	2.376.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.27		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.310.000	1.310.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7	72131601-001	ITEM N° 7 CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO	Unidad	1	N/A	N/A	497.451.260	497.451.260	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA

7.1		CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	44,41	N/A	N/A	455.000	20.206.550	Metros cúbicos	44,41	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	44,41	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2		Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA	Metros cuadrados	76,13	N/A	N/A	225.000	17.129.250	Metros cuadrados	76,13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	76,13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.3		Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	160,3	N/A	N/A	25.400	4.071.620	Metro lineal	160,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	160,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.4		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	Metros cuadrados	773,01	N/A	N/A	114.000	88.123.140	Metros cuadrados	773,01	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	773,01	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5		Enrarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antiespecho con 2 varillas de 6mm	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	38.000	9.642.500	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.6		Enrarillado de mamposterias con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	38.000	9.642.500	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7		Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, memebrana aislante doble cobertura de aluminio	Metros cuadrados	287	N/A	N/A	235.000	67.445.000	Metros cuadrados	287	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	287	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.8		Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	Metros cuadrados	1.372	N/A	N/A	30.000	41.160.000	Metros cuadrados	1.372	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1.372	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.9		Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	38.000	8.219.400	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.10		Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	102.500	22.170.750	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11		Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	Metros cuadrados	56	N/A	N/A	102.500	5.740.000	Metros cuadrados	56	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	56	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12		Revestimientos en cocina y lavadero	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	102.500	1.076.250	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.13		P . Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	Unidad	7	N/A	N/A	1.028.000	7.196.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.14		P . Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	Unidad	14	N/A	N/A	1.028.000	14.392.000	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.15		V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	Unidad	14	N/A	N/A	423.000	5.922.000	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.16		V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	Unidad	7	N/A	N/A	181.000	1.267.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.17		Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	39,2	N/A	N/A	181.500	7.114.800	Metros cuadrados	39,2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	39,2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.18		Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	Unidad	7	N/A	N/A	551.000	3.857.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.19		Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	Unidad	7	N/A	N/A	306.000	2.142.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.20		Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón	Unidad	7	N/A	N/A	544.000	3.808.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.21		Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	Unidad	14	N/A	N/A	305.000	4.270.000	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.22		Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	Metro lineal	49	N/A	N/A	54.000	2.646.000	Metro lineal	49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.23		Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	Metro lineal	49	N/A	N/A	43.000	2.107.000	Metro lineal	49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.24		Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	Unidad	7	N/A	N/A	5.445.000	38.115.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.25		Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	Unidad	7	N/A	N/A	3.448.500	24.139.500	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.26		Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño	Metro lineal	70	N/A	N/A	30.000	2.100.000	Metro lineal	70	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	70	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.27		Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio	Unidad	7	N/A	N/A	665.000	4.655.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.28		Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	Unidad	7	N/A	N/A	302.000	2.114.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.29		Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc	Unidad	7	N/A	N/A	277.000	1.939.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.30		Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso.	Unidad	7	N/A	N/A	2.178.000	15.246.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.31		Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	Unidad	7	N/A	N/A	587.000	4.109.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.32		Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido	Unidad	7	N/A	N/A	544.000	3.808.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.33		INSTALACIONES ELECTRICAS																		
7.33.1		Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios	Unidad	7	N/A	N/A	3.020.000	21.140.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.33.2		Linea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal	Metro lineal	63	N/A	N/A	102.000	6.426.000	Metro lineal	63	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	63	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.33.3		Tablero Principal	Unidad	7	N/A	N/A	1.028.000	7.196.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.34		Instalacion Bocas de :																		
7.34.1		Luces	Unidad	42	N/A	N/A	151.000	6.342.000	Unidad	42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.34.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	49	N/A	N/A	151.000	7.399.000	Unidad	49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.34.3		Duchas Eléctricas	Unidad	7	N/A	N/A	175.000	1.225.000	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.35		Artefactos de Iluminación																		
7.35.1		Aplique de pared de 1x60W	Unidad	14	N/A	N/A	65.000	910.000	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
7.35.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	42	N/A	N/A	29.500	1.239.000	Unidad	42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total	**2.153.292.585**					Precio Total						Precio Total	
LOTE NRO: 2																				
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedenc**	**Precio unitario (IV**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedenc**	**Precio unitario (IVA in**	**Precio total**	**Unidad de Med**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedenc**	**Precio unitario (IVA**	**Precio total**
1	72131601-001	ITEM N° 1 READECUACION CENTRO COMUNITARIO DE TAÑARANDY Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA COMPAÑÍA TAÑARANDY DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	224.151.326	224.151.326	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1		PREPARACIÓN DE OBRAS					NO COTIZA	NO COTIZA											NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	184,9	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	184,9	N/A	N/A	8.672	1.603.453	Metros cuadrados	184,9	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2		Excavación para cimientos	Metros cúbicos	13,1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	13,1	N/A	N/A	482.650	6.322.715	Metros cúbicos	13,1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3		Demolición de techo de tejas zona frente de capilla	Metros cuadrados	26,7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	26,7	N/A	N/A	39.168	1.045.786	Metros cuadrados	26,7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.4		Demolición de piso de ladrillo zona frente de capilla	Metros cuadrados	16,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,3	N/A	N/A	15.397	250.971	Metros cuadrados	16,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.5		Demolición de pilares de mampostería zona frente de capilla	Metros cuadrados	17	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	17	N/A	N/A	49.920	848.640	Metros cuadrados	17	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2		CIMIENTOS																		
1.2.1		Con PBC (60x60) cm	Metros cúbicos	3,13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	3,13	N/A	N/A	609.426	1.907.503	Metros cúbicos	3,13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN																		
1.3.1		De 0,30 m con ladrillo común 5 hiladas	Metros cuadrados	1,64	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,64	N/A	N/A	275.411	451.674	Metros cuadrados	1,64	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4		ESTRUCTURA DE H°A°																		
1.4.1		Hormigón ciclópeo 75x75 cm	Metros cúbicos	1,69	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,69	N/A	N/A	1.112.134	1.879.506	Metros cúbicos	1,69	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.2		Zapatas de H°A° fck=18Mpa dimensiones indicadas en planos	Metros cúbicos	7,69	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,69	N/A	N/A	3.042.977	23.400.493	Metros cúbicos	7,69	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.3		Tronco de H°A° dimensiones indicadas en planos	Metros cúbicos	0,57	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,57	N/A	N/A	3.994.082	2.276.627	Metros cúbicos	0,57	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.4		Pilares de H°A° fck=21MPa (30x50) cm	Metros cúbicos	5,4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	5,4	N/A	N/A	3.994.082	21.568.043	Metros cúbicos	5,4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.5		Pilares de H°A° fck=21MPa (15x30) cm	Metros cúbicos	0,42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,42	N/A	N/A	3.994.082	1.677.514	Metros cúbicos	0,42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.6		Viga encadenado inferior fck=21MPa (30x30) cm	Metros cúbicos	0,58	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,58	N/A	N/A	2.890.828	1.676.680	Metros cúbicos	0,58	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.7		Viga encadenado inferior fck=21MPa (15x30) cm	Metros cúbicos	0,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,6	N/A	N/A	3.887.620	2.332.572	Metros cúbicos	0,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.8		Viga encadenado intermedio fck=21MPa (30x30) cm	Metros cúbicos	2,49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,49	N/A	N/A	3.887.620	9.680.174	Metros cúbicos	2,49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.9		Viga encadenado intermedio fck=21MPa (15x30) cm	Metros cúbicos	0,27	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,27	N/A	N/A	3.887.620	1.049.657	Metros cúbicos	0,27	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.10		Viga encadenado superior fck=21MPa (30x30) cm	Metros cúbicos	0,58	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,58	N/A	N/A	3.887.620	2.254.820	Metros cúbicos	0,58	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA

1.4.11		Cúpula piramidal e=10cm	Metros cúbicos	0,77	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,77	N/A	N/A	3.924.887	3.022.163	Metros cúbicos	0,77	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4.12		Losa 10cm fck=21MPa	Metros cúbicos	0,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	0,96	N/A	N/A	3.924.887	3.767.892	Metros cúbicos	0,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5		MUROS DE ELEVACIÓN																		
1.5.1		Mampostería de 0,30m de ladrillos comunes para revocar.	Metros cuadrados	43,08	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	43,08	N/A	N/A	267.457	11.522.048	Metros cuadrados	43,08	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2		Pilar de mampostería con alma de H"A"	Metros cuadrados	12,7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	12,7	N/A	N/A	196.782	2.499.131	Metros cuadrados	12,7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6		REVOQUES																		
1.6.1		Revoque de Muro , mucheta y pilar interior/exterior a 1 capa, con hidrófugo	Metros cuadrados	216	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	216	N/A	N/A	32.596	7.040.736	Metros cuadrados	216	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6.2		Moldura según diseño	Metro lineal	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	60	N/A	N/A	183.744	11.024.640	Metro lineal	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7		Techo																		
1.7.1		De tejas coloniales y tejuelones sobre estructura de madera	Metros cuadrados	26	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	26	N/A	N/A	451.777	11.746.202	Metros cuadrados	26	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8		CONTRAPISOS																		
1.8.1		Relleno y apisonado	Metros cúbicos	3,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	3,75	N/A	N/A	169.728	636.480	Metros cúbicos	3,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2		Contrapiso de hormigón de cascote 10cm	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	69.174	1.729.350	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9		PISOS																		
1.9.1		Piso layota 28x28cm galerías y atrio	Metros cuadrados	60,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60,6	N/A	N/A	108.937	6.601.582	Metros cuadrados	60,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10		ZÓCALOS																		
1.10.1		Zócalo de layota 28x28cm galerías y atrio	Metro lineal	53	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	53	N/A	N/A	38.016	2.014.848	Metro lineal	53	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11		PINTURA EXTERIOR																		
1.11.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	194	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	194	N/A	N/A	38.731	7.513.814	Metros cuadrados	194	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11.2		De aberturas de madera con barniz	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	822.252	822.252	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11.3		INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAPILLA (incluye artefactos de iluminación y climatización)	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	71.456.000	71.456.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11.4		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.527.360	2.527.360	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2	72131601-001	ITEM N° 2 READECUACION CENTRO COMUNITARIO TAÑARANDY BLOQUE B DE LA COMPAÑÍA TAÑARANDY DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	**231.155.401**	231.155.401	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1		PREPARACIÓN DE OBRAS																		
2.1.1		Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	102	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	102	N/A	N/A	8.672	884.544	Metros cuadrados	102	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.2		Limpieza de terreno	Metros cuadrados	120	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	120	N/A	N/A	10.416	1.249.920	Metros cuadrados	120	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.3		Retiro de aberturas	Unidad	6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	N/A	N/A	51.968	311.808	Unidad	6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.4		Demolición de techo de tejas y maderamen	Metros cuadrados	124	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	124	N/A	N/A	39.168	4.856.832	Metros cuadrados	124	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.5		Demolición de pared 0,15	Metros cuadrados	40	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	40	N/A	N/A	49.920	1.996.800	Metros cuadrados	40	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.1.6		Demolición de pilares de mampostería	Metros cuadrados	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7	N/A	N/A	49.920	349.440	Metros cuadrados	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2		CIMIENTOS																		
2.2.1		Excavación para cimientos	Metros cúbicos	7,2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,2	N/A	N/A	82.144	591.437	Metros cúbicos	7,2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.2		Con PBC (30x50) cm	Metros cúbicos	2,1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,1	N/A	N/A	482.650	1.013.565	Metros cúbicos	2,1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2.3		Con PBC (60x60) cm	Metros cúbicos	5,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	5,04	N/A	N/A	625.599	3.153.019	Metros cúbicos	5,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN																		
2.3.1		De 0,30 m con ladrillo común 3 hiladas	Metros cuadrados	5,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,6	N/A	N/A	275.411	1.542.302	Metros cuadrados	5,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4		AISLACIÓN HIDRÓFUGA																		
2.4.1		Aislación horizontal 0.15m con asfalto	Metro lineal	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	14	N/A	N/A	88.747	1.242.458	Metro lineal	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5		MUROS DE ELEVACIÓN																		
2.5.1		Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes para revocar.	Metros cuadrados	50,4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	50,4	N/A	N/A	159.949	8.061.430	Metros cuadrados	50,4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.2		Pilar de mampostería 40x40cm con alma de H"A"	Metros cuadrados	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	7	N/A	N/A	196.782	1.377.474	Metros cuadrados	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5.3		Envarillado de muros sobre y bajo aberturas	Metro lineal	52	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	52	N/A	N/A	57.077	2.968.004	Metro lineal	52	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6		REVOQUES																		
2.6.1		Revoque de Muro , mucheta y pilar interior/exterior a 1 capa, con hidrófugo	Metros cuadrados	316,45	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	316,45	N/A	N/A	35.916	11.365.618	Metros cuadrados	316,45	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7		Techo																		
2.7.1		De tejas coloniales y tejuelones sobre estructura de madera con viga cumbrera de madera 4x8"	Metros cuadrados	112	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	112	N/A	N/A	492.609	55.172.208	Metros cuadrados	112	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8		CONTRAPISOS																		
2.8.1		Relleno y apisonado	Metros cúbicos	18,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	18,6	N/A	N/A	98.793	1.837.550	Metros cúbicos	18,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8.2		Contrapiso de hormigón de cascote 10cm	Metros cuadrados	93	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	93	N/A	N/A	44.790	4.165.470	Metros cuadrados	93	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9		REVESTIMIENTOS																		
2.9.1		Revestimiento de azulejos 20x20cm h=2,10m en baños incluye azotada base	Metros cuadrados	15,54	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15,54	N/A	N/A	199.763	3.104.317	Metros cuadrados	15,54	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.10		PISOS																		
2.10.1		Piso cerámico esmaltado Almeida 20x30cm con carpeta de base, de alto transito de 60x60	Metros cuadrados	60,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60,6	N/A	N/A	215.659	13.068.935	Metros cuadrados	60,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.11		ZÓCALOS																		
2.11.1		Zócalo de cerámica esmaltada Almeida 20x30cm	Metro lineal	66,2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	66,2	N/A	N/A	58.473	3.870.913	Metro lineal	66,2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12		PUERTAS																		
2.12.1		Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho. Con picaporte y cerradura -1 por unidad. Ficha de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillo de color bronce-30 por unidad 0,80x2,10	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	1.595.264	3.190.528	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.2		Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho. Con picaporte y cerradura -1 por unidad. Ficha de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillo de color bronce-30 por unidad 0,70x2,10	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	1.595.264	1.595.264	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.12.3		Puerta de abrir, dos módulos de vidrio templado 10mm, 2 hojas. 1,30x2,10, con fh=reno hidraulico, manijos, cerraduras	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	3.917.760	7.835.520	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13		VENTANAS DE VIDRIOS TEMPLADOS																		
2.13.1		Ventana corredizа de vidrio 8mm un módulo fijo y uno móvil 1,50x1,10 m	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	1.648.657	4.945.971	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.2		Ventana corredizа de vidrio 8mm un módulo fijo y uno móvil 1,00x1,10 m	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	1.114.616	1.114.616	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.13.3		Ventana proyectante 0,60x0,40m	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	592.794	592.794	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.14		PINTURA																		
2.14.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	300,91	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	300,91	N/A	N/A	35.807	10.774.684	Metros cuadrados	300,91	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.14.2		De aberturas de madera con barniz	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	327.078	327.078	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.14.3		PROVISION e instiacion de agua corriente	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	736.384	1.472.768	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA

2.14.4		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	1.781.480	3.562.960	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.14.5		DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL, inlcuye camra septica y pozo ciego	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	17.184.640	17.184.640	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.14.6		INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAPILLA (incluye artefactos de iluminación y climatización)	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	15.840.000	15.840.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.14.7		Construccion de muralla, perimetral, con ladrillos huecos, revocados y balaustres, con pilares cada 2 metrso y balaustres, altura 1,50	Metro lineal	100	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	100	N/A	N/A	380.629	38.062.900	Metro lineal	100	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
2.14.8		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.471.634	2.471.634	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3	72131601-001	Item N° 3 Construcción de Vestuarios Club 19 de Marzo de la ciudad de San Ignacio	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	**499.842.268**	499.842.268	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1		Obrador e instalacion en obras	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	6.675.900	6.675.900	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2		Replanteo	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	8.130	2.439.000	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3		Ciemiento de Pbc	Metros cúbicos	30,24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	30,24	N/A	N/A	451.937	13.666.575	Metros cúbicos	30,24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4		Nivelacion de o,30	Metro lineal	126	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	126	N/A	N/A	80.124	10.095.624	Metro lineal	126	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5		Aislacion hotizontal	Metro lineal	109	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	109	N/A	N/A	24.028	2.619.052	Metro lineal	109	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6		Mamposteria de elevacion de 0,15	Metros cuadrados	490	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	490	N/A	N/A	149.252	73.133.480	Metros cuadrados	490	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7		Revoque	Metros cuadrados	980	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	980	N/A	N/A	48.000	47.040.000	Metros cuadrados	980	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8		Contrapiso	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	48.032	14.409.600	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.9		Piso PORCELANATO	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	191.621	57.486.300	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.10		Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	128.282	12.828.200	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11		Aberturas																		
3.11.1		Puertas	Metros cuadrados	29,4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	29,4	N/A	N/A	1.197.820	35.215.908	Metros cuadrados	29,4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.2		Ventanas vidrios templados	Metros cuadrados	19	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	19	N/A	N/A	1.119.302	21.266.738	Metros cuadrados	19	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12		Pintura																		
3.12.1		De paredes	Metros cuadrados	800	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	800	N/A	N/A	33.569	26.855.200	Metros cuadrados	800	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.2		De trecho	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	40.051	12.015.300	Metros cuadrados	300	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.3		De aberturas	Metros cuadrados	58,8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	58,8	N/A	N/A	48.117	2.829.294	Metros cuadrados	58,8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.13		Instalacion sanitaria																		
3.13.1		Agua corriente alimentacion de artefactos	Unidad	51	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	51	N/A	N/A	399.779	20.388.729	Unidad	51	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.13.2		Desague de artefactos	Unidad	48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	48	N/A	N/A	399.367	19.169.616	Unidad	48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.14		Artefactos																		
3.14.1		Lavatorios	Unidad	12	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	12	N/A	N/A	559.271	6.711.252	Unidad	12	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.14.2		Inodoros	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	640.200	4.481.400	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.14.3		Migitorios	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	798.600	5.590.200	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.14.4		Duchas con mezcladora	Unidad	22	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	22	N/A	N/A	1.199.645	26.392.190	Unidad	22	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.14.5		Termocalefones	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	3.075.600	9.226.800	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.14.6		Cañerias exteriores, registros, camara septica y pozo ciego	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	16.084.200	16.084.200	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.15		Instalacion electrica																		
3.15.1		Acometida	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.734.778	1.734.778	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.15.2		Tableros	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	1.599.439	1.599.439	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.15.3		Circuitos Termocalefones	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	399.671	1.199.013	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.15.4		Cicuitos luces y tomas	Unidad	90	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	90	N/A	N/A	206.672	18.600.480	Unidad	90	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.15.5		Circuitos ventiladores	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	148.640	1.486.400	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.17		Artefactos																		
3.17.1		Luces Led de 30 ww	Unidad	50	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	50	N/A	N/A	370.204	18.510.200	Unidad	50	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.17.2		Limpieza periodica y final de la obra	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	6.144.600	6.144.600	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
3.17.3		CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.946.800	3.946.800	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4	72131601-001	ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA FACULTAD DE AGROPECUARIA DE LA UNP DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	**698.026.923**	698.026.923	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1		Preparación de obra																		
4.1.1		a-Replanteo y marcación	Metros cuadrados	330,28	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	330,28	N/A	N/A	8.748	2.889.289	Metros cuadrados	330,28	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.2		Relleno, esparcido y compactacion por capas	Metros cúbicos	99,08	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	99,08	N/A	N/A	87.588	8.678.219	Metros cúbicos	99,08	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2		Estructuras H°A°																		
4.2.1		Zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	6,26	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,26	N/A	N/A	3.348.000	20.958.480	Metros cúbicos	6,26	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.2		d-Pilares	Metros cúbicos	7,42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,42	N/A	N/A	2.916.000	21.636.720	Metros cúbicos	7,42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.3		g-Viga SUPERIOR e inferior	Metros cúbicos	7,92	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,92	N/A	N/A	2.916.000	23.094.720	Metros cúbicos	7,92	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.4		Viga Canalon	Metros cúbicos	5,11	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	5,11	N/A	N/A	2.916.000	14.900.760	Metros cúbicos	5,11	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.5		Cimiento de P>BC	Metros cúbicos	16,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	16,04	N/A	N/A	675.000	10.827.000	Metros cúbicos	16,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3		Mampostería																		
4.3.1		b-Elevación 0.15 de ladrillos huecos de 6 tubos(1-2-8), REVOCADO AMBAS CARAS	Metros cuadrados	295,03	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	295,03	N/A	N/A	95.040	28.039.651	Metros cuadrados	295,03	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.2		Mamposteria de 0,30 como nivelación	Metros cuadrados	10,39	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,39	N/A	N/A	297.000	3.085.830	Metros cuadrados	10,39	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.3		Mamposteria armada de 0,60 como nivelación	Metros cuadrados	16,39	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16,39	N/A	N/A	469.800	7.700.022	Metros cuadrados	16,39	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.4		Mamposteria de elevación de 0,45 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	14	N/A	N/A	351.000	4.914.000	Metros cuadrados	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.5		d-envarillado	Metro lineal	239,49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	239,49	N/A	N/A	29.160	6.983.528	Metro lineal	239,49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4		Aislación hidrófuga																		
4.4.1		a-Horizontal pared 015(1-3) LONG MAMP TOTAL	Metro lineal	50,63	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	50,63	N/A	N/A	90.180	4.565.813	Metro lineal	50,63	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5		Techos Metálico con Estructura de Hierro																		
4.5.1		Fabricación y colocación de estruct. metálica para techo con correas de chapas plegadas perfil C, una mano de pintura antióxido. Chapa Termo-Acústica trapezoidal	Metros cuadrados	338,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	338,75	N/A	N/A	631.800	214.022.250	Metros cuadrados	338,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6		Revoques																		

4.6.1		a-Pared interior y exterior con hidrofugo a una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	629,57	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	629,57	N/A	N/A	55.080	34.676.716	Metros cuadrados	629,57	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.7		Contrapiso																		
4.7.1		a-Cascotes int. 0,05 m DE REGULARIZACION (1-4-16-24)	Metros cuadrados	286,48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	286,48	N/A	N/A	57.240	16.398.115	Metros cuadrados	286,48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8		Piso																		
4.8.1		Piso de granito reconstituido base gris con piedras mezcladas en negro, rojo, gris	Metros cuadrados	286,48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	286,48	N/A	N/A	248.400	71.161.632	Metros cuadrados	286,48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9		Zócalo																		
4.9.1		zocalo de GRANITO RECONSTITUIDO	Metro lineal	114,25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	114,25	N/A	N/A	66.960	7.650.180	Metro lineal	114,25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.10		Aberturas de vidrios templados																		
4.10.1		Ventanas corredizas de 1,50x1,10, una hoja corredizas de alumnio cristales de e=8mm, con seguros	Metros cuadrados	8,25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	8,25	N/A	N/A	1.224.720	10.103.940	Metros cuadrados	8,25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.10.2		Ventanas corredizas de 0,40 x 0,60, una hoja corredizas de alumnio cristales de e=8mm, con seguros	Metros cuadrados	0,48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	0,48	N/A	N/A	1.224.720	587.866	Metros cuadrados	0,48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11		Carpinteria de madera																		
4.11.1		Puertas de madera tipo placas, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 0,90 x 2,10	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	1.468.800	2.937.600	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.2		Puertas de madera tipo tablero, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 0,90 x 2,11	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	4.320.000	17.280.000	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.3		Puertas de madera tipo tablero, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 2,1 x 2,12	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	5.454.000	10.908.000	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12		Desagüe Pluvial																		
4.12.1		a-Canaleta moldurada Des 50cm chapa No 24 techo de Chapas, incluye bajadas	Metro lineal	73	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	73	N/A	N/A	124.200	9.066.600	Metro lineal	73	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.2		Babeta de protección en los bordes de las faldas de techo, para proteger el poliuretano, molduradas, chapa 26 desarrollo 30cm, en el encuentro de las chapas con la mampostería	Metro lineal	84,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	84,6	N/A	N/A	81.000	6.852.600	Metro lineal	84,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.3		h-Cañería PVC 100 , inicuye excavacion y conexión	Metro lineal	101	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	101	N/A	N/A	88.560	8.944.560	Metro lineal	101	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.4		j-Registro con rejilla 40 x 40	Unidad	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	15	N/A	N/A	540.000	8.100.000	Unidad	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.5		Desague pluvial de equipos de aire	Unidad	9	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	9	N/A	N/A	277.560	2.498.040	Unidad	9	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13		Pinturas																		
4.13.1		a-Muro exterior interior látex sintético, con base sellador y enduido	Metros cuadrados	629,57	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	629,57	N/A	N/A	62.100	39.096.297	Metros cuadrados	629,57	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13.2		o-Canaleta techo de chapas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	151,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	151,6	N/A	N/A	34.452	5.222.923	Metro lineal	151,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14		Instalaciones hidrosanitarias																		
4.14.1		Instalaciones hidraulicas Y SANITARIAS de piletas de lavado y sanitarios	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	1.177.200	4.708.800	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14.2		artefactos provision y colocacion	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	5.940.000	5.940.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14.3		Camara septica 2,50 m x 1,30	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	5.562.000	5.562.000	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14.4		Registros de 0,40x0,40	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	502.200	2.008.800	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14.5		Registros de 0,60x0,60	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	626.400	1.252.800	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14.6		Acometida con cañó de 1", inicuye dos llaves de paso, registro y excavacion	Metro lineal	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	20	N/A	N/A	98.604	1.972.080	Metro lineal	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14.7		Provision y colocacion de mesada d egranito con una bachas de acero inoxidable	Metros cuadrados	4,13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4,13	N/A	N/A	2.743.200	11.329.416	Metros cuadrados	4,13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15		Revestimiento																		
4.15.1		Revestido de azulejos en sanitarios,	Metros cuadrados	22,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,5	N/A	N/A	169.560	3.815.100	Metros cuadrados	22,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.2		Revestido con porcelanato	Metros cuadrados	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4	N/A	N/A	248.400	993.600	Metros cuadrados	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.16		Varios																		
4.16.1		t-Limpieza periódica y final de obra	Metros cuadrados	264	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	264	N/A	N/A	7.884	2.081.376	Metros cuadrados	264	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17		Instalación eléctrica																		
4.17.1		Tablero seccional	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	648.000	1.944.000	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.2		Provisión de materiales y construcción de registro eléctrico 40x40x40 cm	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	556.200	1.668.600	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.3		Provisión de materiales e instalación de línea principal subterránea de 0,70m de profundidad con protección mecánica, en electroducto rígido 1 1/2" con cableado de 4x16mm2+1x6mm2. Hasta 15 m del tablero	Metros	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros	15	N/A	N/A	285.120	4.276.800	Metros	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.4		Provisión y colocación embutida de tablero metálico principal para 24 TM	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	1.015.200	1.015.200	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.5		Provisión de materiales e instalación en tablero principal de protecciones de la instalación: con 1 llave de corte principal tripolar y 6 circuitos unipolares	Unidad	6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	N/A	N/A	201.960	1.211.760	Unidad	6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.6		Provisión de materiales e instalación en tablero de seguridad de protecciones: 1 disyuntor diferencial tetrapolar y 4 dps unipolares	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	201.960	201.960	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.7		Provisión y colocación embutida en pared y subterráneo, de electroductos	Metros	58	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros	58	N/A	N/A	23.760	1.378.080	Metros	58	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.8		Provisión de materiales e instalación eléctrica de luces, tomas de corriente simple y especiales, AA	Unidad	19	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	19	N/A	N/A	205.200	3.898.800	Unidad	19	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.9		Provisión y colocación de artefactos de iluminación, luces led de 60x60	Unidad	24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	24	N/A	N/A	577.800	13.867.200	Unidad	24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.10		Provisión y colocación de artefactos de iluminación, luces led de 30x30	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	324.000	648.000	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.11		provision y colocacion de lamparas con luces led, tipo faroles de adosar exteriores	Unidad	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	15	N/A	N/A	298.080	4.471.200	Unidad	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5	72131601-001	ITEM N° 5 CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNA DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	393.674.526	393.674.526	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.1		Marcacion y replanteo	Metros cuadrados	102	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	102	N/A	N/A	8.748	892.296	Metros cuadrados	102	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2		MOVIMIENTO DE SUELO																		
5.2.1		Excavacion	Metros cúbicos	34	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	34	N/A	N/A	65.880	2.239.920	Metros cúbicos	34	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2.2		Relleno y compactacion	Metros cúbicos	50	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	50	N/A	N/A	108.000	5.400.000	Metros cúbicos	50	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3		FUNDACION																		
5.3.1		Zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	4,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	4,5	N/A	N/A	2.916.000	13.122.000	Metros cúbicos	4,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3.2		Cimiento de Piedra bruta 0,45 x 0,50	Metros cúbicos	6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6	N/A	N/A	723.600	4.341.600	Metros cúbicos	6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO																		
5.4.1		Viga encadenado inferior	Metro lineal	53	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	53	N/A	N/A	286.200	15.168.600	Metro lineal	53	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.2		Pilares de 0,15 x 0,40	Metros cúbicos	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	3	N/A	N/A	2.916.000	8.748.000	Metros cúbicos	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.3		Viga superior	Metros cuadrados	5,4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,4	N/A	N/A	3.780.000	20.412.000	Metros cuadrados	5,4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.4.4		Losas	Metros cúbicos	13,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	13,5	N/A	N/A	2.916.000	39.366.000	Metros cúbicos	13,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.5		MAMPOSTERIA																		
5.5.1		De nivelacion de 0,30	Metros cuadrados	50	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	50	N/A	N/A	324.000	16.200.000	Metros cuadrados	50	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.5.2		De mampostería de 0.15 una cara a la vista de ladrillo de maquina semi prensado (tipo charito)	Metros cuadrados	55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	55	N/A	N/A	159.840	8.791.200	Metros cuadrados	55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.5.3		De elevacion de 0,15 (comun)	Metros cuadrados	289,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	289,5	N/A	N/A	113.400	32.829.300	Metros cuadrados	289,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6		AISLACION HIDROFUGA																		
5.6.1		De mampostería de 0.15	Metro lineal	45,7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	45,7	N/A	N/A	29.700	1.357.290	Metro lineal	45,7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6.2		De mampostería de 0.30	Metro lineal	17	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	17	N/A	N/A	34.020	578.340	Metro lineal	17	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6.3		De loza	Metros cuadrados	140	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	140	N/A	N/A	186.840	26.157.600	Metros cuadrados	140	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.7		REVOQUES																		
5.7.1		Exterior	Metros cuadrados	64	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64	N/A	N/A	57.240	3.663.360	Metros cuadrados	64	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.7.2		Interior	Metros cuadrados	280	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	280	N/A	N/A	43.524	12.186.720	Metros cuadrados	280	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.7.3		De revoques 1:3 (cemento-arena)-Alfeizar de ventanas	Metro lineal	28	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	28	N/A	N/A	37.260	1.043.280	Metro lineal	28	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8		CIELO RASO																		

5.8.1		desmontable de 0,60x0,60m de yeso acartonado con perfileria de aluminio)	Metros cuadrados	40	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	40	N/A	N/A	212.760	8.510.400	Metros cuadrados	40	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.9		CONTRAPISOS Y CARPETAS																		
5.9.1		Contrapiso de cascotes esp 10cm	Metros cuadrados	95	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	95	N/A	N/A	59.400	5.643.000	Metros cuadrados	95	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.9.2		Carpeta Base porcelanato	Metros cúbicos	95	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	95	N/A	N/A	59.400	5.643.000	Metros cúbicos	95	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.10		PISOS																		
5.10.1		Mozaico granitico	Metros cuadrados	62	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	62	N/A	N/A	291.600	18.079.200	Metros cuadrados	62	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.10.2		Porcelanato	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	266.220	6.655.500	Metros cuadrados	25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.11		ZOCALOS																		
5.11.1		De granito	Metro lineal	42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	42	N/A	N/A	108.000	4.536.000	Metro lineal	42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.11.2		De porcelanato	Metro lineal	25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	25	N/A	N/A	112.860	2.821.500	Metro lineal	25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.12		Desague Cloacal																		
5.12.1		Registro de 40 x 40 con tapa de Ho	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	372.600	745.200	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.12.2		Pozo ciego 1,50 x 3,00 c/ tapa de Ho	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	3.996.000	3.996.000	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.12.3		Camara Septica 1,00 x 1,60 x 1,20 c/ tapa de Ho	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	3.240.000	3.240.000	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.12.4		Desague cloacal completo de baño	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.598.400	1.598.400	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.12.5		Desague clocal pileta laboratorio	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	928.800	928.800	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.12.6		Rejilla de piso sifonada 15x15	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	239.760	239.760	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13		AGUA FRIA																		
5.13.1		Cañeria de 3/4"	Metro lineal	24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	24	N/A	N/A	29.160	699.840	Metro lineal	24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13.2		llave de paso de 3/4" cromada con campana	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	252.720	505.440	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13.3		Inst agua fria baño	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.598.400	1.598.400	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.13.4		Inst agua fria pileta laboratorio	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.063.800	1.063.800	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14		grifería y accesorios																		
5.14.1		Inodoro con todos los accesorios, cisterna baja	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	799.200	799.200	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.2		bachas de embutir en mesada con todos los accesorios	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	599.400	599.400	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.3		Pileta de acero inoxidable doble bacha, con griferia de pico movil con todos los accesorios	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	1.063.800	1.063.800	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.4		Llave de paso de 1/2" cromada con campana	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	199.800	399.600	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.5		Pulsador para bacha	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	332.640	332.640	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.6		accesorios porta rollo de papel	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	159.840	159.840	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.7		Accesorios basureros de inox de 0,70 m de altura	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	212.760	212.760	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.8		Accesorios jabonera cromada	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	159.840	159.840	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.9		Accesorios; Dispenser de jabón liquido	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	159.840	159.840	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.10		Ganchos para colgar en baño cromados	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	108.000	108.000	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.11		Canilla para bacha en laboratorio	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	332.640	332.640	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.12		DESAGUE PLUVIAL	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	11.340.000	11.340.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.13		Rejillas de 40x40	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	392.580	1.570.320	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.14		Bajadas pluviales con caños de 100mm	Metro lineal	24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	24	N/A	N/A	199.800	4.795.200	Metro lineal	24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.14.15		Bandeja de bajadas pluviales incluye aislacion con membrana	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	464.400	1.857.600	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.15		INSTALACION ELECTRICA																		
5.15.1		Provision e instalacion de tablero de mbutir metalico para 3 TM de corte unipolar de 20A , 2 llaves unipolares	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	464.400	464.400	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.15.2		Registros 30x30	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	332.640	332.640	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.15.3		Provision de materiales y preparacion de bocas de toma y luces (incluye eectroducto y cableado desde el tablero seccional)	Unidad	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	N/A	N/A	226.800	4.536.000	Unidad	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.15.4		Boca de aire acondicionado trifasico. Unidad interior y exterior. No incluye cañeria de cobre	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	999.000	3.996.000	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.16		Colocación de luminarias																		
5.16.1		Artefacto:Tipo cuadrangular led de 60x60 cm de embutir tipo plafon	Unidad	13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	13	N/A	N/A	232.740	3.025.620	Unidad	13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.16.2		Artefacto led tubular 18W IP20 luz fria	Unidad	5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	N/A	N/A	159.840	799.200	Unidad	5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.16.3		Artefacto: tipo circular led	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	212.760	425.520	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.16.4		Artefacto: Tipo aplique por pared	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	426.600	853.200	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.16.5		Artefacto: Tomacorriente alto	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	140.400	1.404.000	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.16.6		Artefacto: Toma corriente a baja altura h=0,60m (con tierra)	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	140.400	280.800	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.17		CARPINTERIA DE MADERA																		
5.17.1		Puerta placa vaiven (doble) con mirilla de vidrio	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	4.266.000	4.266.000	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.17.2		Puerta placa 0,80 x 2,10	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	2.397.600	4.795.200	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.17.3		Puerta placa 0,60 x 2,10	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	2.397.600	4.795.200	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.17.4		CARPINTERIA DE METAL	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	6.048.000	6.048.000	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.17.5		Balancines de 1,50 x 1,50	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	799.200	3.196.800	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.17.6		Balancines de 0,60 X 0,40	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	332.640	665.280	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.18		PINTURA																		
5.18.1		Al latex exterior	Metros cuadrados	90	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	90	N/A	N/A	52.272	4.704.480	Metros cuadrados	90	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.18.2		Al latex interior	Metros cuadrados	280	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	280	N/A	N/A	43.200	12.096.000	Metros cuadrados	280	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.18.3		Al barniz para aberturas	Metros cuadrados	24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	24	N/A	N/A	60.480	1.451.520	Metros cuadrados	24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.18.4		Tratamiento de ladrillo visto	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	52.920	3.175.200	Metros cuadrados	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.18.5		Al esmalte para aberturas de metal	Metros cuadrados	5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5	N/A	N/A	52.920	264.600	Metros cuadrados	5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.18.6		Al latex para cielo raso	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	47.952	4.795.200	Metros cuadrados	100	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.19		REVESTIMIENTOS																		
5.19.1		De azulejos	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	159.840	11.508.480	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.19.2		De porcelanato en laboratorio	Metros cuadrados	11,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,5	N/A	N/A	280.800	3.229.200	Metros cuadrados	11,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.20		VIDRIOS																		
5.20.1		doble de 3mm	Metros cuadrados	9,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	9,5	N/A	N/A	292.680	2.780.460	Metros cuadrados	9,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.21		MARMOL Y GRANITO																		
5.21.1		Mesada de granito natural incluye zocalo y pollera (color a definir)	Metros cuadrados	4,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4,5	N/A	N/A	999.000	4.495.500	Metros cuadrados	4,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
5.22		LIMPIEZA FINAL																		
5.22.1		limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.397.600	2.397.600	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA

6	72131601-001	ITEM N° 6 CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	497.702.637	497.702.637	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1		CIMIENTO D EPIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	44,41	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	44,41	N/A	N/A	453.189	20.126.123	Metros cúbicos	44,41	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2		Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA	Metros cuadrados	76,13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	76,13	N/A	N/A	225.276	17.150.262	Metros cuadrados	76,13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3		Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	160,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	160,3	N/A	N/A	25.297	4.055.109	Metro lineal	160,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.4		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	Metros cuadrados	773,01	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	773,01	N/A	N/A	114.419	88.447.031	Metros cuadrados	773,01	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5		Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	38.524	9.775.465	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.6		Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	38.524	9.775.465	Metro lineal	253,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.7		Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, memebrana aislante doble cobertura de aluminio	Metros cuadrados	287	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	287	N/A	N/A	235.419	67.565.253	Metros cuadrados	287	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.8		Revoque interior/exterior (con hidrófugo) a una capa	Metros cuadrados	1.372	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1.372	N/A	N/A	30.080	41.269.760	Metros cuadrados	1.372	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.9		Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	38.654	8.360.860	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10		Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	102.702	22.214.443	Metros cuadrados	216,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11		Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	Metros cuadrados	56	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	56	N/A	N/A	102.702	5.751.312	Metros cuadrados	56	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12		Revestimientos en cocina y lavadero	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	102.702	1.078.371	Metros cuadrados	10,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.13		P_Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	1.024.846	7.173.922	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.14		P_Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	N/A	N/A	1.024.846	14.347.844	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.15		V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	N/A	N/A	422.378	5.913.292	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.16		V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	181.247	1.268.729	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.17		Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	39,2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	39,2	N/A	N/A	181.330	7.108.136	Metros cuadrados	39,2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.18		Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	549.912	3.849.384	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.19		Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	306.198	2.143.386	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.20		Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	542.680	3.798.760	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.21		Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	N/A	N/A	304.259	4.259.626	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.22		Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	Metro lineal	49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	49	N/A	N/A	53.955	2.643.795	Metro lineal	49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.23		Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	Metro lineal	49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	49	N/A	N/A	43.251	2.119.299	Metro lineal	49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.24		Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	5.425.866	37.981.062	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.25		Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	3.434.714	24.042.998	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.26		Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño	Metro lineal	70	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	70	N/A	N/A	30.232	2.116.240	Metro lineal	70	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.27		Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	662.979	4.640.853	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.28		Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	301.199	2.108.393	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.29		Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	276.003	1.932.021	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.30		Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso.	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	2.169.541	15.186.787	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.31		Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	589.542	4.126.794	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.32		Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	543.530	3.804.710	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.33		INSTALACIONES ELECTRICAS																		
6.33.1		Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	3.014.018	21.098.126	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.33.2		Linea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal	Metro lineal	63	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	63	N/A	N/A	102.412	6.451.956	Metro lineal	63	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.33.3		Tablero Principal	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	1.023.677	7.165.739	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.34		Instalacion Bocas de:																		
6.34.1		Luces	Unidad	42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	42	N/A	N/A	150.436	6.318.312	Unidad	42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.34.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	49	N/A	N/A	150.436	7.371.364	Unidad	49	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.34.3		Duchas Eléctricas	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	172.989	1.210.923	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.35		Artefactos de Iluminación																		
6.35.1		Aplique de pared de 1x60W	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	14	N/A	N/A	65.238	913.332	Unidad	14	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
6.35.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	42	N/A	N/A	24.700	1.037.400	Unidad	42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA
							Precio Total						Precio Total	2.544.553.081					Precio Total	

LOTE NRO: 3

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-001	ITEM N° 1 CONSTRUCCIONES A SER REALIZADAS EN EL CLUB DE PESCA DE LA CIUDAD DE AYOLAS	Unidad	1			NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1			NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	258.004.150	258.004.150
1.1		CONSTRUCCION DE DOS QUINCHOS DE 6,00 X 4,00m, LADO IZQUIERDO y DERECHO																		
1.1.1		Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml	Metros cúbicos	3,7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	3,7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	3,7	N/A	N/A	419.450	1.551.965
1.1.2		Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun	Metros cuadrados	10,56	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,56	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,56	N/A	N/A	196.200	2.071.872
1.1.3		Aislacion horizontal	Metro lineal	17,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	17,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	17,6	N/A	N/A	29.670	522.192
1.1.4		Mamposterias 0,15 con ladrillos huecos vistos	Metros cuadrados	98,56	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	98,56	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	98,56	N/A	N/A	104.970	10.345.843
1.1.5		Encadenado 0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m inferior y superior	Metro lineal	35,2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	35,2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	35,2	N/A	N/A	145.400	5.118.080
1.1.6		Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas, membrana termica tipo isolant, de 4mm	Metros cuadrados	65,86	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	65,86	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	65,86	N/A	N/A	219.090	14.429.267
1.1.7		Piso CERAMICA ESMALTADA 30 x 30 cm, con contrapiso Y CARPETA	Metros cuadrados	48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	48	N/A	N/A	199.070	9.555.360
1.1.8		Instalacion de 4 parrillas de 050 x 1,20 cm, revestido c/ladrillos refractarios	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	3.857.620	15.430.480
1.1.9		Instalacion electrica, llcuye acometida, 3 artefactos de iluminacion tipo fluorescentes adosado al techo, mas tres tomas, iluminacion por pilares dos unidades	Unidad	16	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	16	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	16	N/A	N/A	221.690	3.547.040
1.1.10		Relleno y apisonado con material suelto	Metros cúbicos	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	8	N/A	N/A	82.020	656.160
1.1.11		Pinturas de ladrillos vistos con siliconas	Metros cuadrados	98,56	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	98,56	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	98,56	N/A	N/A	21.760	2.144.666
1.1.12		Pinturas de aberturas metalicas	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	38.830	582.450
1.1.13		Instlacion de agua fria en pileta d elavado	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	817.500	817.500
1.1.14		Instalacion sanitaria en pileta de lavado	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	1.035.500	1.035.500
1.1.15		provision y colocacion de pileta dos bachas de acero inoxidable con desengrasador	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	599.500	599.500
1.1.16		construccion de mesada de hormigon armado flaneado de 0.005 cm de espesor	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	926.500	926.500
1.2		BAÑOS SEXADOS LADO IZQUIERDO																		
1.2.1		Construccion de baños sexados	Metros cuadrados	24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	24	N/A	N/A	2.289.000	54.936.000
1.2.2		Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml	Metros cúbicos	5,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	5,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	5,04	N/A	N/A	559.260	2.818.670
1.2.3		Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun	Metros cuadrados	8,55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	8,55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	8,55	N/A	N/A	277.640	2.373.822

1.2.4		Aislacion horizontal	Metro lineal	21,57	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	21,57	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	21,57	N/A	N/A	29.660	639.766
1.2.5		Mamposterías 0,15 con ladrillos huecos vistos EXTERIOR	Metros cuadrados	64,71	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,71	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	64,71	N/A	N/A	104.970	6.792.609
1.2.6		Encadenado superior e inferior0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m	Metro lineal	57	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	57	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	57	N/A	N/A	145.390	8.287.230
1.2.7		Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas, membrana termica tipo isolant, de 4mm	Metros cuadrados	22,28	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,28	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	22,28	N/A	N/A	219.090	4.881.325
1.3		INSTALACIONES																		
1.3.1		DESAGUE CLOACAL	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.035.500	1.035.500
1.3.2		Instalación de agua corriente, inlcuyen llaves de paso, acometida, agua corriente fria	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	817.500	817.500
1.3.3		PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS, INLCUYEN CONEXIONES CROMADAS, ACCESORIOS, REJILLAS DE CIAS SIFONADAS, DESENGRASADORES, JABONERAS DE LOSA Y PORTAROLLOS DE LOSA, CISTERNA ALTA, ESPEJOS	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	523.200	3.662.400
1.3.4		REVOQUE CON HIDROFUGO SANITARIO 1:3	Metros cuadrados	33,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	33,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	33,75	N/A	N/A	37.600	1.269.000
1.3.5		REVESTIMIENTO CON AZULEJOS	Metros cuadrados	33,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	33,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	33,75	N/A	N/A	104.420	3.524.175
1.3.6		TRATAMIENTO DE LADRILLOS CON SILICONA , PREVIA LIMPIEZA	Metros cuadrados	45,27	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	45,27	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	45,27	N/A	N/A	20.670	935.731
1.3.7		REVOQUE A DOS CAPAS CON HIDROFUGO 1:2:17 INTERIOR	Metros cuadrados	11,76	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,76	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,76	N/A	N/A	35.420	416.539
1.3.8		PINTURA	Metros cuadrados	11,76	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,76	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,76	N/A	N/A	44.910	528.142
1.3.9		Colocacion de dos pilares metalicos de caño cuadrado de 10x10cm, espesor 2mm. Con base de ho.AO. 0,60x 0,60	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	948.300	948.300
1.3.10		Provision y colocacion de puertas metalicas de 0,80 x 2,10, inlcuido marco del mismo material y contramarcos, cerraduras y pasadores., pintada	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	1.035.500	2.071.000
1.3.11		construccion de puetas para boxes de 1,80 x 0,70, vai ven, con pasadores, marco y contramarco, de madera tipo placa, barnizada	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	381.500	1.144.500
1.3.12		Colocaion de piso cermaico esmaltado de alto transito, inlcuye zocalo en galeria, mas carpeta para piso	Metros cuadrados	19,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	19,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	19,6	N/A	N/A	140.610	2.755.956
1.3.13		Instalacion electrica, acometida, luces y tomas	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	196.620	1.966.200
1.3.14		Ventanas balancines de 40x60	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	272.500	1.090.000
1.3.15		Envarillado de mamposteria, con dos fe del 8, dos hiladas de ladrillos cada 1 metro	Metro lineal	114	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	114	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	114	N/A	N/A	27.250	3.106.500
1.4		QUINCHO LADO DERECHO LADO DERECHO 12 x 6m																		
1.4.1		Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml	Metros cúbicos	12	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	12	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	12	N/A	N/A	457.170	5.486.040
1.4.2		Mamposterías de nivelacion 0,30 con ladrillos comun	Metros cuadrados	16	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	16	N/A	N/A	196.200	3.139.200
1.4.3		Aislacion horizontal	Metro lineal	42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	42	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	42	N/A	N/A	29.660	1.245.720
1.4.4		Mamposterías 0,15 con ladrillos huecos vistos	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	104.980	8.398.400
1.4.5		Encadenado 0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m	Metro lineal	32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	32	N/A	N/A	145.390	4.652.480
1.4.6		Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	250.700	18.050.400
1.4.7		Piso de layota 30 x 30 cm, con contrapiso	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	72	N/A	N/A	199.070	14.333.040
1.4.8		Instalacion de parrillas de 050 x 1,20 cm, revestido c/ladrillos reflactarios	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	3.857.620	3.857.620
1.4.9		Instalacion electrica	Unidad	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	N/A	N/A	196.630	3.932.600
1.4.10		Relleno y apisonado con material suelto	Metros cúbicos	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	10	N/A	N/A	71.120	711.200
1.4.11		Pozo ciego y camara septica	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	4.905.000	4.905.000
1.4.12		Revestidos con azulejos	Metros cuadrados	36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	36	N/A	N/A	104.420	3.759.120
1.4.13		Juego de baño completo	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	2.834.000	5.668.000
1.4.14		Pinturas de ladrillos vistos con siliconas	Metros cuadrados	172	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	172	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	172	N/A	N/A	20.670	3.555.240
1.4.15		Pinturas de aberturas metalicas	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	32.290	484.350
1.4.16		Limpieza de obra.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	490.500	490.500
2	72131601-001	ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO PARA EL BARRIO VIRGEN DEL PILAR DE LA CIUDAD DE AYOLAS	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	291.666.698	291.666.698
2.1		Preparación de Obra																		
2.1.1		Replanteo	Metros cuadrados	139,03	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	139,03	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	139,03	N/A	N/A	10.070	1.400.032
2.1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	11,46	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	11,46	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	11,46	N/A	N/A	559.260	6.409.120
2.2		Estructura de HºAº:																		
2.2.1		a- Zapatas y Pilares de HºAº	Metros cúbicos	3,85	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	3,85	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	3,85	N/A	N/A	2.136.590	8.225.872
2.2.2		b- Vigas inferores, superiores	Metros cúbicos	7,24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	7,24	N/A	N/A	3.296.310	23.865.284
2.3		Muros de Nivelación h: 0,50m																		
2.3.1		b- De 0,30m armada	Metros cuadrados	32,72	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	32,72	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	32,72	N/A	N/A	182.370	5.967.146
2.3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	12,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	12,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	12,36	N/A	N/A	85.510	1.056.904
2.4		Aislación asfáltica de muros:																		
2.4.1		a- De paredes	Metros cuadrados	36,22	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	36,22	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	36,22	N/A	N/A	99.620	3.608.236
2.5		Muros de Elevación:																		
2.5.1		b- De 0,15m para revocar	Metros cuadrados	184,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	184,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	184,36	N/A	N/A	105.240	19.402.046
2.5.2		e- De 0,30m revocada a ambas caras	Metros cuadrados	34,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	34,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	34,3	N/A	N/A	277.640	9.523.052
2.5.3		f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	Metro lineal	57	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	57	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	57	N/A	N/A	24.030	1.369.710

2.6		Pilares																		
2.6.1		b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle	Unidad	5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	N/A	N/A	235.710	1.178.550
2.7		Techo																		
2.7.1		c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material, con aislante termico doble capa de alumnio	Metros cuadrados	168,55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,55	N/A	N/A	305.200	51.441.460
2.8		Revoques:																		
2.8.1		a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	437,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	437,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	437,32	N/A	N/A	37.380	16.347.022
2.9		Solados																		
2.9.1		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	144,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	144,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	144,75	N/A	N/A	64.710	9.366.773
2.9.2		Piso ceramico esmaltado de alto transito, incluye carpeta	Metros cuadrados	142,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	142,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	142,75	N/A	N/A	153.150	21.862.163
2.9.3		Zócalo ceramico esmaltado	Metro lineal	79,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	79,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	79,5	N/A	N/A	38.150	3.032.925
2.9.4		Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	Metros cuadrados	32,35	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	32,35	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	32,35	N/A	N/A	62.130	2.009.906
2.9.5		Piso ceramico esmaltadao incluye carpeta	Metros cuadrados	6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	6	N/A	N/A	104.090	624.540
2.10		Aberturas de madera:																		
2.10.1		a- Puerta madera de 0,90x2,10m - placa incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	1.017.230	3.051.690
2.11		Aberturas metálicas:																		
2.11.1		a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1.40 X 1.1	Unidad	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	N/A	N/A	344.450	2.755.600
2.11.2		a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	1.542.190	3.084.380
2.11.3		a- Puerta metalica 0,90 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	N/A	N/A	1.324.180	6.620.900
2.11.4		a- Puerta metalica 1,00 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	1.433.190	1.433.190
2.12		Pintura																		
2.12.1		a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex	Metros cuadrados	437,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	437,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	437,32	N/A	N/A	12.920	5.650.174
2.12.2		a- De paredes a latex	Metros cuadrados	437,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	437,32	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	437,32	N/A	N/A	44.910	19.640.041
2.12.3		c- De pilares metalicos	Unidad	5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	N/A	N/A	38.740	193.700
2.12.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	24,64	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	24,64	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	24,64	N/A	N/A	38.740	954.554
2.12.5		d- De abertura de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	11,34	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,34	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,34	N/A	N/A	23.270	263.882
2.12.6		e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	Metro lineal	62,88	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	62,88	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	62,88	N/A	N/A	14.720	925.594
2.12.7		Pintura de techo metalico con base de antioxido	Metros cuadrados	168,55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,55	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	168,55	N/A	N/A	38.740	6.529.627
2.13		Revestimientos																		
2.13.1		a- azulejo	Metros cuadrados	13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	13	N/A	N/A	103.550	1.346.150
2.13.2		Vidrios Dobles	Metros cuadrados	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10	N/A	N/A	187.040	1.870.400
2.14		Desagüe Pluvial:																		
2.14.1		a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	Metro lineal	49,26	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	49,26	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	49,26	N/A	N/A	72.710	3.581.695
2.15		Instlacion electrica																		
2.15.1		Tableros(tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de de tendido electrico con cables prensamblados con postes de carandy	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.349.740	2.349.740
2.15.2		Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y 3 tomas en el salon, en oficinas mismo tipo colgante de 2x40, 4 y tomas 4 unidades; en el sanitraio un aplique con toma y punto; en cocina un cigante 2x40 y tomas sobre mesada,	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.815.000	3.815.000
2.15.3		ACOMETIDA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.030.200	3.030.200
2.16		Instalación Sanitaria																		
2.16.1		Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	490.500	981.000
2.16.2		Desagüe Cloacal de baño completo, un registro desengrasador para cocina y su desague, un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerias de ventilación, 2 registrso de 0,40 x 0,50	Unidad Medida Global	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	2	N/A	N/A	14.167.910	28.335.820
2.16.3		Provision y colocacion de una bacha d eacero inoxidable d e0,40 x0,30.- con grifería y artefactos sanitarios según plano, con sifon, incluye mesada con revestido de azulejos.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.725.000	2.725.000
2.16.4		Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	926.500	926.500
2.16.5		Cartel de obra y plancha de grarnito	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.911.120	4.911.120
3	/11310U1-001	ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE COMISARIA EN LA COMPAÑÍA CORATEI DEL DISTRITO DE AYOLAS	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	264.246.798	264.246.798
3.1		Limpieza del terreno incial y final de Obra, desmontes varios, acarreo de material, demoliciones si lo hubiera, con acarreo y retiro.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.635.000	1.635.000
3.2		Replanteo de Obra	Metros cuadrados	92,89	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	92,89	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	92,89	N/A	N/A	10.070	935.402
3.3		Suministro de agua y energía electrica	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	2.616.000	2.616.000
3.4		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	38,52	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	38,52	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	38,52	N/A	N/A	43.650	1.681.398
3.5		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	20,24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	20,24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	20,24	N/A	N/A	559.260	11.319.422
3.6		a- Para fundaciones	Metros cúbicos	20,24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	20,24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	20,24	N/A	N/A	38.340	776.002
3.7		Viga CADENA SUPERIOR E INFERIOR de HºAº de 0,15x0,30m con 2 varillas de 10mm y 2 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm	Metros cúbicos	3,37	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	3,37	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	3,37	N/A	N/A	3.289.080	11.084.200
3.8		Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m	Metros cuadrados	17,68	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	17,68	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	17,68	N/A	N/A	277.640	4.908.675
3.9		a- Horizontal con asfalto CUATRO CAPAS	Metro lineal	58,95	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	58,95	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	58,95	N/A	N/A	23.420	1.380.609

3.10		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	Metros cuadrados	262,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	262,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	262,04	N/A	N/A	106.060	27.791.962
3.11		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común visto prensado, a revocar una cara	Metros cuadrados	57,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	57,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	57,96	N/A	N/A	106.070	6.147.817
3.12		Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 8mm	Metro lineal	74,79	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	74,79	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	74,79	N/A	N/A	35.120	2.626.625
3.13		Envarillado de mampostertas con 2 var. De 8mm, altura asiento de viga reticulada	Metro lineal	74,79	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	74,79	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	74,79	N/A	N/A	35.120	2.626.625
3.14		" De chapas termoacústica colonial, superior y panel inferior, con relleno de poliuretano 50mm., sobre estructura metálica, PREPINTADA EN COLOR CERAMICO, INLCUYE TAPA Y BABETA, CORREAS Y CABRIADAS, INLCUYE PILARES METALICOS "	Metros cuadrados	100,33	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	100,33	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	100,33	N/A	N/A	476.460	47.803.232
3.15		Losita de Ho. Ao., en fachada, incluye, viga, pilar de Ho. Ao. Zapata de 0,60x0,60, Y DE 0,40 X0,40 X0,50 DE COLUMNAS DE METAL	Metros cúbicos	4,59	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	4,59	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	4,59	N/A	N/A	2.428.360	11.146.172
3.16		Revoque interior/exterior (con hidrófugo) a una capa	Metros cuadrados	582,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	582,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	582,04	N/A	N/A	37.380	21.756.655
3.17		Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	Metros cuadrados	102,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	102,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	102,36	N/A	N/A	34.880	3.570.317
3.18		a- PORCELANTO (base BEISGE de 60X60)	Metros cuadrados	61,24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	61,24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	61,24	N/A	N/A	147.800	9.051.272
3.19		Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	61,24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	61,24	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	61,24	N/A	N/A	31.060	1.902.114
3.20		a- Zócalo, PORCELANATO	Metros cuadrados	97,23	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	97,23	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	97,23	N/A	N/A	65.910	6.408.429
3.21		Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	Metros cuadrados	52,06	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	52,06	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	52,06	N/A	N/A	82.010	4.269.441
3.22		Revestimientos en cocina y lavadero	Metros cuadrados	1,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1,5	N/A	N/A	82.010	123.015
3.23		P_ Puerta placa de 0,80x2,10m, incluye marco, contramarco y cerradura	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	795.410	3.181.640
3.24		P_ Puerta placa de baño de 0,70x2,10m, incluye marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	695.990	1.391.980
3.25		P_ Puerta principal con carpinteria de aluminio de 0,90x2,10m, incluye CERRADURAS Y MANIJON, DE VIDRIOS TEMAPLADOS Y FERFIL DE ALUMINIO. 10mm	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	1.986.580	1.986.580
3.26		P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	842.230	842.230
3.27		V1 - Ventana perfil d ealuminio y vidrios templados de 8mm(1,00x1,00m)	Metros cuadrados	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	4	N/A	N/A	923.070	3.692.280
3.28		V3 - Ventana de perfil de aluminio con vidrios templados (0,60x0,40m). Espesor de 8mm	Unidad	0,48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	0,48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	0,48	N/A	N/A	923.070	443.074
3.29		V - Ventana perfil de aluminio(1,00x0,50m), con vidrios templados ahumados de 8mm	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	352.530	1.057.590
3.30		Puerta plegadiza con carpinteria de aluminio y vidrios templados de 10mm, en area de comedor	Metros cuadrados	5,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	5,5	N/A	N/A	923.070	5.076.885
3.31		Pintura de paredes a la vista con silicona	Metros cuadrados	12	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	12	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	12	N/A	N/A	19.400	232.800
3.32		Pintura de paredes a LATEX exterior e interior con enduido	Metros cuadrados	582,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	582,04	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	582,04	N/A	N/A	44.910	26.139.416
3.33		Pintura de paredes texturadas en el exterior fachada principal, color a definir	Metros cuadrados	20,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20,5	N/A	N/A	92.650	1.899.325
3.34		Pintura de aberturas metálicas al sintético	Metros cuadrados	11,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	11,36	N/A	N/A	40.900	464.624
3.35		Pintura de aberturas metálicas al barniz	Metros cuadrados	20,16	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20,16	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	20,16	N/A	N/A	29.440	593.510
3.36		Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	540.730	1.081.460
3.37		Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	413.970	413.970
3.38		Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	338.850	338.850
3.39		Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	292.620	1.170.480
3.40		Registros de 30x30cm con doble tapa de H°A°,	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	3	N/A	N/A	234.950	704.850
3.41		Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	Metro lineal	16	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	16	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	16	N/A	N/A	48.260	772.160
3.42		Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	Metro lineal	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	15	N/A	N/A	38.800	582.000
3.43		Cámara Séptica de 1,00x1,60x1,20 y Prof: 1,40m, de dos tapas	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	3.691.550	3.691.550
3.44		Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	3.900.280	3.900.280
3.45		Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño de 1"	Metro lineal	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	20	N/A	N/A	36.140	722.800
3.46		Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	603.550	1.207.100
3.47		Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	251.490	251.490
3.48		Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	365.020	365.020
3.49		Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso.	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	1.547.560	3.095.120
3.50		Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	777.310	777.310
3.51		Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido, incluye accesorios	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	411.030	411.030
3.52		Tablero Principal con llaves europeas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	840.550	840.550
3.53		Luces	Unidad	16	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	16	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	16	N/A	N/A	116.110	1.857.760
3.54		Tomacorrientes comunes	Unidad	13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	13	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	13	N/A	N/A	116.110	1.509.430
3.55		Duchas Eléctricas	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	417.440	834.880
3.56		Aplique de pared de 1x60W	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	201.650	1.411.550
3.57		Tomacorrientes comunes en exteriores	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	137.610	275.220
3.58		Limpieza final de obra y retiro de escombros.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	926.500	926.500
3.59		Desagüe pluvial																		
3.59.1		a- Provisión y colocación de canaletas y caños de bajada	Metro lineal	26,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	26,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	26,96	N/A	N/A	81.760	2.204.250
3.59.2		b- Provisión y colocación de caños de desagüe de 100mm, con conexión a red existente	Metro lineal	25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	25	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	25	N/A	N/A	57.110	1.427.750
3.59.3		Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.911.120	4.911.120
4	72131601-001	ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE GRADERIA, BAÑOS Y CABINA DE TRANSMISIÓN EN EL CLUB SAN JOSÉ MI DE AYOLAS MISIONES	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	503.299.628	503.299.628
4.1		Construcción de Graderías																		

4.1.1		Movilización, replanteo y marcación	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.725.000	2.725.000
4.1.2		Cimiento PBC de 0.50 x 0.50 incluye excavación	Metros cúbicos	19	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	19	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	19	N/A	N/A	559.260	10.625.940
4.1.3		Nivelación 0.30cm con ladrillo comunes	Metros cuadrados	1.872	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1.872	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1.872	N/A	N/A	155.600	291.283.200
4.1.4		Mampostería 0.30cm con ladrillo común, enrrazado	Metros cuadrados	113	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	113	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	113	N/A	N/A	228.460	25.815.980
4.1.5		Loseta de HºAº esp. 10cm para asiento graderías	Metros cúbicos	19,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	19,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	19,6	N/A	N/A	2.834.000	55.546.400
4.1.6		Provisión y colocación de barandas metalicas de 1.20cm de altura	Metro lineal	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	60	N/A	N/A	305.200	18.312.000
4.1.7		Pinturas de barandas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.405.030	3.405.030
4.2		Construcción de Cabinas de Transmisión y Sanitarios																		
4.2.1		Cimiento de PBC de 0.50 x 0.50 incluye excabación	Metros cúbicos	6,81	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,81	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,81	N/A	N/A	528.940	3.602.081
4.2.2		Nivelación 0.30cm con ladrillo comunes	Metros cuadrados	10,23	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,23	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	10,23	N/A	N/A	277.640	2.840.257
4.2.3		Aislación 0.15cm	Metro lineal	22,7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	22,7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	22,7	N/A	N/A	43.160	979.732
4.2.4		Manposterias 0.15 con ladrillos comun para revocar	Metros cuadrados	134,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134,6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	134,6	N/A	N/A	130.360	17.546.456
4.2.5		Loseta de HºAº esp. 10cm para asiento graderías	Metros cúbicos	2,4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	2,4	N/A	N/A	3.289.080	7.893.792
4.2.6		Escalera de HºAº de 19 escalones	Unidad	19	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	19	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	19	N/A	N/A	245.250	4.659.750
4.2.7		Zapatas y pilares HºAº	Metros cúbicos	1,9	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,9	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	1,9	N/A	N/A	2.834.000	5.384.600
4.2.8		Revoques	Metros cuadrados	229	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	229	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	229	N/A	N/A	37.380	8.560.020
4.2.9		Techo con chapas de zinc sobre estructuras metalicas	Metros cuadrados	24,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	24,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	24,5	N/A	N/A	267.800	6.561.100
4.2.10		Instalaciones electricas	Unidad	9	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	9	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	9	N/A	N/A	325.090	2.925.810
4.2.11		Pozo ciego y camara septica	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	9.210.500	9.210.500
4.2.12		Revestidos con azulejos	Metros cuadrados	46	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	46	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	46	N/A	N/A	125.350	5.766.100
4.2.13		Artefactos sanitarios 4 inodoros, 2mingitorios y 2 piletas	Unidad	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	N/A	N/A	817.500	6.540.000
4.2.14		Instalaciones hidraulicas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.978.500	3.978.500
4.2.15		Instalaciones de desagues cloacales	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.343.500	2.343.500
4.2.16		Pinturas latex exterior	Metros cuadrados	152	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	152	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	152	N/A	N/A	33.940	5.158.880
4.2.17		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	1.635.000	1.635.000
5	72131601-001	ITEM N° 5 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO COMPAÑIA DE CORATEI DE LA CIUDAD DE AYOLAS	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	192.872.750	192.872.750
5.1		Desmonte de techo existente	Metros cuadrados	215	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	215	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	215	N/A	N/A	27.250	5.858.750
5.2		Provisión y colocación de chapa termoacústica	Metros cuadrados	215	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	215	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	215	N/A	N/A	534.100	114.831.500
5.3		Provisión y colocación de revestido	Metros cuadrados	30	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	30	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	30	N/A	N/A	163.500	4.905.000
5.4		Provisión y colocación de canaletas	Metro lineal	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	60	N/A	N/A	136.250	8.175.000
5.5		Pintura interior, incluye reparación con enduido	Metros cuadrados	165	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	165	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	165	N/A	N/A	38.150	6.294.750
5.6		Pintura exterior, incluye reparación con enduido	Metros cuadrados	150	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	150	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	150	N/A	N/A	39.790	5.968.500
5.7		Pintura sintética en canaletas	Metro lineal	165	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	165	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	165	N/A	N/A	23.100	3.811.500
5.8		Demolición de piso existente	Metros cuadrados	105	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	105	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	105	N/A	N/A	16.350	1.716.750
5.9		Contrapiso y carpeta	Metros cuadrados	105	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	105	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	105	N/A	N/A	76.300	8.011.500
5.10		Provisión y colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	105	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	105	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	105	N/A	N/A	130.800	13.734.000
5.11		Provisión y colocación de zócalo cerámico	Metro lineal	50	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	50	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	50	N/A	N/A	59.950	2.997.500
5.12		Desmonte de ventana y recuadro	Unidad Medida Global	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	4	N/A	N/A	490.500	1.962.000
5.13		Provisión y colocación de ventana tipo blindex	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	1.744.000	6.976.000
5.14		Provisión y colocación de puerta de blindex	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	3.488.000	3.488.000
5.15		Reacondicionamiento eléctrico	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.142.000	4.142.000
6	72131601-001	Item N° 6 Construcción de 3 Salas para SNPP Sede Ayolas	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	435.250.619	435.250.619
6.1		Trabajos Preliminares																		
6.1.1		Limpieza de terreno	Metros cuadrados	221,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	221,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	221,5	N/A	N/A	7.090	1.570.435
6.1.2		Plancha de granito y cartel del Obra según especificaciones técnicas	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.360.000	4.360.000
6.1.3		Replanteo	Metros cuadrados	221,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	221,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	221,5	N/A	N/A	10.070	2.230.505
6.2		Fundación																		
6.2.1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada, incluye excavación	Metros cúbicos	21,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	21,96	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	21,96	N/A	N/A	559.260	12.281.350
6.2.2		Zapatas de HºAº de 1,00x1,00m h: 30cm, incluye excavación	Metros cúbicos	8,81	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	8,81	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	8,81	N/A	N/A	2.180.000	19.205.800
6.3		Movimiento de Suelo																		

6.3.1		Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	Metros cúbicos	77,53	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	77,53	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	77,53	N/A	N/A	79.020	6.126.421
6.4		Hormigón Armado																		
6.4.1		Pilares de HºAº	Metros cúbicos	6,28	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,28	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,28	N/A	N/A	2.507.000	15.743.960
6.4.2		Viga de HºAº	Metros cúbicos	6,39	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,39	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	6,39	N/A	N/A	3.289.080	21.017.221
6.5		Nivelación y Aislación																		
6.5.1		Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común	Metros cuadrados	21,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	21,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	21,3	N/A	N/A	212.550	4.527.315
6.5.2		Aislación Horizontal de paredes, revoque 1:3 + hidrófugo y pintura asfáltca	Metros cuadrados	31,95	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	31,95	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	31,95	N/A	N/A	31.070	992.687
6.6		Mampostería																		
6.6.1		Mampostería de elevación de 0,30m con ladrillo común a revocar ambas caras	Metros cuadrados	86,4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	86,4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	86,4	N/A	N/A	277.640	23.988.096
6.6.2		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras	Metros cuadrados	51	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	51	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	51	N/A	N/A	108.450	5.530.950
6.6.3		Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	40	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	40	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	40	N/A	N/A	24.520	980.800
6.7		Techo																		
6.7.1		Techo de chapa trapezoidal tipo sandwich sobre estructura metálica, incluye 5 pilares metálicos en galería	Metros cuadrados	250,48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	250,48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	250,48	N/A	N/A	436.540	109.344.539
6.8		Revoque																		
6.8.1		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	274,8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	274,8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	274,8	N/A	N/A	37.380	10.272.024
6.9		Contrapiso y Pisos																		
6.9.1		Contrapiso Hº de cascotes	Metros cuadrados	271,98	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	271,98	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	271,98	N/A	N/A	41.970	11.415.001
6.9.2		Piso de granito reconstituido	Metros cuadrados	210	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	210	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	210	N/A	N/A	203.280	42.688.800
6.9.3		Zócalo Granito	Metro lineal	115,1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	115,1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	115,1	N/A	N/A	83.060	9.560.206
6.9.4		Guarda Obra 0,60m en piso alisado de cemento	Metros cuadrados	61,98	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	61,98	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	61,98	N/A	N/A	38.150	2.364.537
6.10		Aberturas Metálicas																		
6.10.1		Puerta de dos hojas de abrir de 1,20x2,10m de chapa Nº20 plegada , marco de chapa plegada de 0,15m y cerradura	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	4	N/A	N/A	2.834.000	11.336.000
6.10.2		Ventanas metálica tipo balancin	Metros cuadrados	40,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	40,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	40,5	N/A	N/A	365.150	14.788.575
6.11		Pintura																		
6.11.1		Pintura de paredes revocadas interior/exterior al látex color a definir en obra	Metros cuadrados	274,8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	274,8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	274,8	N/A	N/A	20.170	5.542.716
6.11.2		Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	101,16	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	101,16	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	101,16	N/A	N/A	35.420	3.583.087
6.11.3		Pintura de pintura de techo con pintura sintética	Metros cuadrados	250,48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	250,48	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	250,48	N/A	N/A	34.340	8.601.483
6.11.4		Pintura de canaletas y bajadas de chapa plegada con esmalte sintético	Metro lineal	83	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	83	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	83	N/A	N/A	26.920	2.234.360
6.12		Revestimiento y Mesada																		
6.12.1		Revestimiento tipo azulejo, h: 2,10m medidas y colocar a definir en Obra	Metros cuadrados	3,72	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,72	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3,72	N/A	N/A	107.370	399.416
6.12.2		Mesada de granito incluye zócalo y pollera	Metros cuadrados	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	3	N/A	N/A	1.580.500	4.741.500
6.13		Vidrios y Espejos																		
6.13.1		Vidrios de 4mm	Metros cuadrados	40,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	40,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	40,5	N/A	N/A	281.970	11.419.785
6.14		Desagüe Pluvial																		
6.14.1		Canaleta y caño de bajada Nº24 - desarrollo 40cms.	Metro lineal	83	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	83	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	83	N/A	N/A	104.500	8.673.500
6.15		Instalación de Agua Corriente																		
6.15.1		Alimentación de Agua corriente con caño de soldable de 3/4"	Metro lineal	30	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	30	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	30	N/A	N/A	43.380	1.301.400
6.15.2		Instalación de Agua Corriente frio en Pileta de Cocina	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	490.500	981.000
6.16		Instalación de Desagüe Cloacal																		
6.16.1		Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina incluye desengrasador cañerías de PVC de 100mm, 50mm y 40mm color blanco, cañerías de ventilación hasta el primer registro	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	414.200	828.400
6.16.2		Provisión y colocación de caño de PVC de 100mm color blanco, incluye excavación y relleno de zanja y protección de caño con ladrillos	Metro lineal	40	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	40	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	40	N/A	N/A	52.860	2.114.400
6.16.3		Registros de Inspección del Desagüe Cloacal con doble tapa de HºAº	Unidad	6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	6	N/A	N/A	452.350	2.714.100
6.17		Artefactos Sanitarios																		
6.17.1		Provisión y colocación de bacha en acero inoxidable para mesada de granito, incluye grifería canilla pico movil	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	970.100	970.100
6.17.2		Alimentación del TP al TS subterranea con cable preemsambaldo	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	4.578.000	4.578.000
6.17.3		Tablero Seccional metálico de embutir con tapa y respectivas llaves termomagnéticas.	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	1.362.500	1.362.500
6.17.4		Tablero de Comando de Luces y TCV, según especificaciones técnicas	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	163.500	1.144.500
6.17.5		Boca de luz	Unidad	43	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	43	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	43	N/A	N/A	136.250	5.858.750
6.17.6		Boca de tomacorriente normal y PC	Unidad	36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	36	N/A	N/A	136.250	4.905.000
6.17.7		Boca de tomacorriente especiales	Unidad	30	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	30	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	30	N/A	N/A	272.500	8.175.000
6.17.8		Boca para Aire Acondicionado.	Unidad	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	N/A	N/A	150.420	1.203.360
6.17.9		Boca de Ventilador de techo	Unidad	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	8	N/A	N/A	136.250	1.090.000
6.17.10		Provisión y Colocación de Fotocélula,incluye cableado	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	2	N/A	N/A	144.420	288.840
6.17.11		Provisión y Colocación de Artefactos de iluminación tipo equipo fluorescentes de 3x40watts colgantes del techo.	Unidad	36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	36	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	36	N/A	N/A	381.500	13.734.000
6.17.12		Provisión y Colocaciónd de Artefactos de iluminación en el exterior, tipo equipo fluorescente de 1x40Watts, encendido con fotocelula	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	7	N/A	N/A	179.850	1.258.950
6.17.13		Alimentación puesta a tierra,cableado de 4mm, jabalina 1,5m, excavación, cañerías y protección mecánica.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	3.270.000	3.270.000

6.17.14		Registro Eléctrico con tapa de Hormigón 35x35cm aprox.	Unidad	5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	5	N/A	N/A	245.250	1.226.250
6.18		TRABAJOS DE TERMINACION																		
6.18.1		Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros.	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad Medida Global	1	N/A	N/A	2.725.000	2.725.000
7	72131601-001	ITEM N° 7 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	1	N/A	N/A	703.541.350	703.541.350
7.1		CIMIENTO D EPIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	63,44	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	63,44	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cúbicos	63,44	N/A	N/A	425.000	26.962.000
7.2		Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA	Metros cuadrados	108,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	108,75	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	108,75	N/A	N/A	210.000	22.837.500
7.3		Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	229	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	229	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	229	N/A	N/A	25.000	5.725.000
7.4		Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	Metros cuadrados	1.104,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1.104,3	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1.104,3	N/A	N/A	104.500	115.399.350
7.5		Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	Metro lineal	362,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	362,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	362,5	N/A	N/A	38.000	13.775.000
7.6		Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes	Metro lineal	362,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	362,5	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	362,5	N/A	N/A	38.000	13.775.000
7.7		Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, membrana aislante doble cobertura de aluminio	Metros cuadrados	410	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	410	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	410	N/A	N/A	235.000	96.350.000
7.8		Revoque interior/exterior (con hidrófugo) a una capa	Metros cuadrados	1.960	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1.960	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	1.960	N/A	N/A	31.100	60.956.000
7.9		Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	Metros cuadrados	309	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	309	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	309	N/A	N/A	37.500	11.587.500
7.10		Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	Metros cuadrados	309	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	309	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	309	N/A	N/A	98.500	30.436.500
7.11		Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	80	N/A	N/A	98.500	7.880.000
7.12		Revestimientos en cocina y lavadero	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	15	N/A	N/A	98.500	1.477.500
7.13		P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	950.000	9.500.000
7.14		P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	Unidad	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	N/A	N/A	950.000	19.000.000
7.15		V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	Unidad	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	N/A	N/A	410.000	8.200.000
7.16		V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	212.000	2.120.000
7.17		Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	56	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	56	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metros cuadrados	56	N/A	N/A	215.000	12.040.000
7.18		Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	900.000	9.000.000
7.19		Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	500.000	5.000.000
7.20		Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	510.000	5.100.000
7.21		Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	Unidad	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	N/A	N/A	325.000	6.500.000
7.22		Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	Metro lineal	70	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	70	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	70	N/A	N/A	49.500	3.465.000
7.23		Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	Metro lineal	70	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	70	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	70	N/A	N/A	41.500	2.905.000
7.24		Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	5.000.000	50.000.000
7.25		Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	3.200.000	32.000.000
7.26		Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño	Metro lineal	100	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	100	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	100	N/A	N/A	35.000	3.500.000
7.27		Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	635.000	6.350.000
7.28		Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	315.000	3.150.000
7.29		Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	315.000	3.150.000
7.30		Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso.	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	3.000.000	30.000.000
7.31		Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	550.000	5.500.000
7.32		Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	515.000	5.150.000
7.33		INSTALACIONES ELECTRICAS																		
7.33.1		Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	3.000.000	30.000.000
7.33.2		Linea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal	Metro lineal	90	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	90	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Metro lineal	90	N/A	N/A	100.000	9.000.000
7.33.3		Tablero Principal	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	950.000	9.500.000
7.34		Instalacion Bocas de:																		
7.34.1		Luces	Unidad	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	60	N/A	N/A	160.000	9.600.000
7.34.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	70	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	70	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	70	N/A	N/A	160.000	11.200.000
7.34.3		Duchas Eléctricas	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	10	N/A	N/A	195.000	1.950.000
7.35		Artefactos de Iluminación																		
7.35.1		Aplique de pared de 1x60W	Unidad	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	20	N/A	N/A	70.000	1.400.000
7.35.2		Tomacorrientes comunes	Unidad	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	60	N/A	N/A	NO COTIZA	NO COTIZA	Unidad	60	N/A	N/A	35.000	2.100.000
							Precio Total						Precio Total						**Precio Total**	**2.648.881.993**

Abg. Jusé Domingo Ayala
Responsable de U.C.C.
Gobernación de Misiones