DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	MANCUSO & CIA S.R.L.			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitarrio($) IVA INCLUIDO	Precio Total ($)
1	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de mampostería de 0,15	m2	15	15.000	225.000
2	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de tejas rotas	m2	10	15.000	150.000
3	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de piso cerámico en baños	m2	40	9.000	360.000
4	Servicio de Demolición - Demoliación y retiro de azulejos	m2	73	9.000	657.000
5	Servicio de Demolición -Demolición y retiro de inodoros	Unidad	4	9.000	36.000
6	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de lavatorios	Unidad	3	9.000	27.000
7	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de mingitorio	Unidad	1	9.000	9.000
8	Servicio deDemolición - Demolición y retiro de revoques húmedos y agrietados	m2	35	9.000	315.000
9	Colocación de pisos - contrapiso de cascotes	m2	40	35.000	1.400.000
10	Colocación de pisos - contrapisos - Carpeta alisada para colocación de piso cerámico	m2	40	70.000	2.800.000
11	Revoque de pared - Reparación de fisuras de paredes, con varillas de 8 mm	m	12	18.500	222.000
12	Servicio de carpintería - Reparación de aberturas de madera	m2	12	88.000	1.056.000
13	Revoque de pared - Revoque interior de paredes a dos capas, sin hidrófugo, incluye enduido	m2	15	45.000	675.000
14	Revoque de pared - Revoque exterior de paredes a dos capaas, con hidrófugo, incluye enduido	m2	20	52.500	1.050.000
15	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15	m2	43	82.500	3.547.500
16	Mamposteria - Retiro y vuelta a colocar de tejas cerámicas tipo español y tejuelitas	m2	50	175.000	8.750.000
17	Mamposteria - Retiro y vuelta a colocar de tejas cerámicas tipo español(incluye el pintado con asfalto líquido de los canales)	m2	10	155.000	1.550.000
18	Servicio de instalación de baldosas de cerámica para pisos - Provisión y colocación de pisos cerámicos PEI 5	m2	75	93.000	6.975.000
19	Servicio de instalación de baldosas de cerámica para pisos - Provisión y colocación de pisos calcáreos rojos, de 0,20mx0,20m, similar al existente	m2	25	67.500	1.687.500
20	Instalacion o colocacion de zocalo - Provisión y colocación de zócalos cerámicos PEI 5,	m2	25	33.000	825.000
21	Instalacion de azulejos - Provisión y colocación de azulejos de 0,30x0,50 o 0,35x0,60 en color blanco brillante, a definir según muestras	m2	120	112.500	13.500.000
22	Instalacion y/o reparación de espejos para pared - Provisión y colocación de espejos de 4mm con marcos sobrepuestos del mismo material, adosados a la pared en baños -	m2	4	265.000	1.060.000
23	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Provisión y colocación de ventanas metálicas (balancín) -	m2	2	175.000	350.000
24	Colocacion de vidrios - Provisión y colocación de vidrios templados color de 10mm de espesor de 135cmx215cm, de dos hojas rebatibles, con frenos en ambas hojas y carpintería de aluminio color bronce	m2	3	700.000	2.100.000
25	Servicio de instalación de cortinas o persianas - Provisión y colocación de cortinas verticales	m2	10	145.000	1.450.000
26	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas - Prov y coloc de mamp divisorias de amb en baños con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, de altura variable, con puertas de 0,70m (inc cerraduras, herraj, zócalos y dem acc nec) -	m2	10	155.000	1.550.000

Lic. Hernando Martínez M.
Dirección de Contrataciones Públicas
DCP - DOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	MANCUSO & CIA S.R.L.			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitarrio($) IVA INCLUIDO	Precio Total ($)
27	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Provisión y colocación de puerta placa de cedro, hoja rebatible de 070mx210m, con marco de tapacho (sólo parantes sin cabezal), en boxes de baños, se incluyen contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y demás accesorios necesarios	m2	6	355.000	2.130.000
28	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Provisión y colocación de puerta placa de cedro, hoja rebatible de 1,00x2,10, con marco de lapacho, en baño de minusválidos, se incluyen contramarcos de cedro, cerraduras del tipo antipánico, herrajes y demás accesorios necesarios -	m2	2	440.000	880.000
29	Instalación de lavatorio - Provisión y colocación de lavatorios con pedestal, color blanco. Incluye conexiones flexibles y demás accesorios -	Unidad	5	175.000	875.000
30	Instalacion de fontaneria sanitaria - Provisión y colocación de inodoros para cisterna alta, color blanco. Incluye cisterna alta, tapa para inodoro, conexiones flexibles y demás accesorios	Unidad	6	265.000	1.590.000
31	Instalacion de fontaneria sanitaria - Provisión y colocación de juego de baño indicado para minusválidos (inodoro con cisterna baja y lavatorio), color blanco. Incluye conexiones flexibles y demás accesorios	Unidad	1	400.000	400.000
32	Instalacion de fontaneria sanitaria - Provisión y colocación de mingitorios, color blanco. Incluye conexiones flexibles y demás accesorios	Unidad	2	255.000	510.000
33	Instalacion de fontaneria sanitaria - Provisión y colocación de griferías para lavatorios y mingitorios, de cierre automático con temporizador	Unidad	8	165.000	1.320.000
34	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de juego de agarraderas de acero inoxidable, para lavatorio e inodoro, en baño de minusválidos	Unidad	1	175.000	175.000
35	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de media jabonera de losa, color blanco	Unidad	7	28.000	196.000
36	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica -	Unidad	5	35.000	175.000
37	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje de plástico	Unidad	6	27.500	165.000
38	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de percheros de losa	Unidad	5	27.500	137.500
39	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de ducha eléctrica, similar al existente. Incluye el retiro del existente	Unidad	1	199.000	199.000
40	Instalacion de desague cloacal - Desagüe cloacal: baño damas y caballeros, sector público, hasta el primer registro. Incluye caños, rejillas y accesorios -	Unidad	2	385.000	770.000
41	Instalacion de desague cloacal - Desagüe cloacal: baño para minusválido, sector público, hasta el primer registro. Incluye caños, rejillas y accesorios -	Unidad	1	385.000	385.000
42	Instalacion de desague cloacal - Desagüe cloacal: baño damas y caballeros, sector funcionarios, hasta el primer registro. Incluye caños, rejillas y accesorios	Unidad	2	770.000	1.540.000
43	Instalacion de fontaneria sanitaria - Cámaras de inspección de tamaño y profundidad variables a conectar el sistema con la cámara séptica y pozo absorbente existente -	Unidad	2	290.000	580.000
44	Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría: baños de damas y caballeros, sector público, hasta entrada al baño, incluye caños, accesorios y llaves de paso -	Unidad	2	415.000	830.000
45	Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría: baño minusválidos, sector público, hasta entrada al baño, incluye caños, accesorios y llaves de paso	Unidad	1	415.000	415.000
46	Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría: baños de damas y caballeros, sector funcionarios, hasta entrada al baño, incluye caños, accesorios y llaves de paso	Unidad	2	825.000	1.650.000
47	Servicio de colocacion de canaletas - Provisión y colocación de canaleta en alero (similar al existente), de chapa F°G° N° 24 desarrollo 33cm. Incluye el retiro de la canaleta existente	m	102	46.000	4.692.000
48	Servicio de colocacion de canaletas - Provisión y colocación de caños de bajada pluvial, de chapa F°G° N° 24 de desarrollo 33cm. Incluye el retiro de la bajada existente	m	65	62.000	4.030.000
49	Colocacion de vidrios - Provisión y colocación de vidrios de 4mm -	m2	4	165.000	660.000
50	Servicio de Herreria - Provisión y colocación de cerradura, tipo exterior	Unidad	4	137.000	548.000
51	Servicio de pintura de interiores - Pintura de paredes interiores, al látex interior -	m2	750	19.000	14.250.000
52	Servicio de pintura de exteriores - Pintura de paredes exteriores, pilares, al látex exterior	m2	610	19.000	11.590.000

Lic. Fernando Martínez M.
Dirección de Licitaciones Públicas
ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	MANCUSO & CIA S.R.L.			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitarrio($) IVA INCLUIDO	Precio Total ($)
53	Servicio de pintura - Pintura sintética en aberturas metálicas, incluye antióxido	m2	25	33.000	825.000
54	Servicio de pintura - Pintura sintética en canaleta de alero y bajada pluvial -	m	167	42.000	7.014.000
55	Servicio de pintura - Pintura al barniz sintético en aberturas de madera -	m2	100	45.000	4.500.000
56	Servicio de pintura - Pintura sintética en aberturas de madera -	m2	100	45.000	4.500.000
57	Servicio de pintura - Pintura de techo con esmalte sintético para maderamen y látex acrílico para tejuelas	m2	520	50.000	26.000.000
58	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de llaves TM de 10A	Unidad	6	72.000	432.000
59	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de llaves TM de 20A	Unidad	4	72.000	288.000
60	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tomacorrientes simples -	Unidad	6	90.000	540.000
61	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de puntos interruptores -	Unidad	6	93.000	558.000
62	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tomacorrientes con tierra para computadora	Unidad	5	100.000	500.000
63	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40w -	Unidad	10	125.000	1.250.000
64	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40w (exterior) con visera y adosados a la pared -	Unidad	5	94.000	470.000
65	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40w adosados a la pared -	Unidad	3	94.000	282.000
66	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tapas ciegas plásticas	Unidad	5	33.000	165.000
67	Construccion e instalaciones electricas - Provisión y colocación de equipo para iluminación de emergencia, de 1x20w. Incluye cañerías, cableado, etc	Unidad	8	110.000	880.000
68	Instalacion de sistema contra incendios - Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego. -	Unidad	5	475.000	2.375.000
69	Instalacion de sistema contra incendios - Detector humo/calor	Unidad	8	110.000	880.000
70	Instalacion de sistema contra incendios - Alarma Audio Visual	Unidad	2	330.000	660.000
71	Instalacion de sistema contra incendios - Pulsador Manual -	Unidad	2	198.000	396.000
72	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado - Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	m	15	11.500	172.500
73	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado - Provisión y colocación de membrana elástica impermeabilizante	m2	35	20.000	700.000
74	Limpieza de obra - Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros y la limpieza de los pisos, zócalos, vidrios, llaves, tomacorrientes y mamparas	Unidad	1	1.125.000	1.125.000
				Precio Total	157.532.000

Lic. Fernando Martínez M.
p/ Dirección de Contrataciones Públicas
DCP -UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	IPYAPY S.R.L. (DESCALIFICADO)			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitarrio($) IVA INCLUIDO	Precio Total ($)
1	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de mampostería de 0,15	m2	15	15.845	237.670
2	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de tejas rotas	m2	10	15.845	158.446
3	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de piso cerámico en baños	m2	40	9.507	380.286
4	Servicio de Demolición - Demoliación y retiro de azulejos	m2	73	9.507	694.023
5	Servicio de Demolición -Demolición y retiro de inodoros	Unidad	4	9.507	38.029
6	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de lavatorios	Unidad	3	9.507	28.521
7	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de mingitorio	Unidad	1	9.507	9.507
8	Servicio deDemolición - Demolición y retiro de revoques húmedos y agrietados	m2	35	9.507	332.751
9	Colocación de pisos - contrapiso de cascotes	m2	40	9.507	1.288.740
10	Colocación de pisos - contrapisos - Carpeta alisada para colocación de piso cerámico	m2	40	67.606	2.704.230
11	Revoque de pared - Reparación de fisuras de paredes, con varillas de 8 mm	m	12	17.429	209.154
12	Servicio de carpintería - Reparación de aberturas de madera	m2	12	84.507	1.014.083
13	Revoque de pared - Revoque interior de paredes a dos capas, sin hidrófugo, incluye enduido	m2	15	43.310	649.643
14	Revoque de pared - Revoque exterior de paredes a dos capaas, con hidrófugo, incluye enduido	m2	20	50.705	1.014.091
15	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15	m2	43	80.282	3.452.111
16	Mamposteria - Retiro y vuelta a colocar de tejas cerámicas tipo español y tejuelitas	m2	50	169.014	8.450.694
17	Mamposteria - Retiro y vuelta a colocar de tejas cerámicas tipo español(incluye el pintado con asfalto líquido de los canales)	m2	10	147.887	1.478.874
18	Servicio de instalación de baldosas de cerámica para pisos - Provisión y colocación de pisos cerámicos PEI 5	m2	75	88.468	6.635.108
19	Servicio de instalación de baldosas de cerámica para pisos - Provisión y colocación de pisos calcáreos rojos, de 0,20mx0,20m, similar al existente	m2	25	64.648	1.616.189
20	Instalacion o colocacion de zocalo - Provisión y colocación de zócalos cerámicos PEI 5,	m2	25	31.690	792.256
21	Instalacion de azulejos - Provisión y colocación de azulejos de 0,30x0,50 o 0,35x0,60 en color blanco brillante, a definir según muestras	m2	120	108.011	12.961.284
22	Instalacion y/o reparación de espejos para pared - Provisión y colocación de espejos de 4mm con marcos sobrepuestos del mismo material, adosados a la pared en baños -	m2	4	253.521	1.014.083
23	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Provisión y colocación de ventanas metálicas (balancin) -	m2	2	169.014	338.028
24	Colocacion de vidrios - Provisión y colocación de vidrios templados color de 10mm de espesor de 135cmx215cm, de dos hojas rebatibles, con frenos en ambas hojas y carpintería de aluminio color bronce	m2	3	672.886	2.018.658
25	Servicio de instalación de cortinas o persianas - Provisión y colocación de cortinas verticales	m2	10	139.225	1.392.253
26	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas - Prov y coloc de mamp divisorias de amb en baños con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, de altura variable, con puertas de 0,70m (inc cerraduras, herraj, zócalos y dem acc nec) -	m2	10	149.260	1.492.598

Lic. Fernando Martínez M.
p/ Dirección de Contrataciones Públicas
DCP -UOC ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	IPYAPY S.R.L. (DESCALIFICADO)			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitarrio($) IVA INCLUIDO	Precio Total ($)
27	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Provisión y colocación de puerta placa de cedro, hoja rebatible de 070mx210m, con marco de lapacho (sólo parantes sin cabezal), en boxes de baños, se incluyen contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y demás accesorios necesarios	m2	6	339.083	2.034.500
28	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Provisión y colocación de puerta placa de cedro, hoja rebatible de 1,00x2,10, con marco de lapacho, en baño de minusválidos, se incluyen contramarcos de cedro, cerraduras del tipo antipánico, herrajes y demás accesorios necesarios -	m2	2	422.535	845.069
29	Instalación de lavatorio - Provisión y colocación de lavatorios con pedestal, color blanco. Incluye conexiones flexibles y demás accesorios -	Unidad	5	165.845	829.226
30	Instalacion de fontaneria sanitaria - Provisión y colocación de inodoros para cisterna alta, color blanco. Incluye cisterna alta, tapa para inodoro, conexiones flexibles y demás accesorios	Unidad	6	252.253	1.513.517
31	Instalacion de fontaneria sanitaria - Provisión y colocación de juego de baño indicado para minusválidos (inodoro con cisterna baja y lavatorio), color blanco. Incluye conexiones flexibles y demás accesorios	Unidad	1	380.281	380.281
32	Instalacion de fontaneria sanitaria - Provisión y colocación de mingitorios, color blanco. Incluye conexiones flexibles y demás accesorios	Unidad	2	243.169	486.337
33	Instalacion de fontaneria sanitaria - Provisión y colocación de griferias para lavatorios y mingitorios, de cierre automático con temporizador	Unidad	8	154.965	1.239.717
34	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de juego de agarraderas de acero inoxidable, para lavatorio e inodoro, en baño de minusválidos	Unidad	1	169.014	169.014
35	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de media jabonera de losa, color blanco	Unidad	7	27.465	192.254
36	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica -	Unidad	5	33.802	169.012
37	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje de plástico	Unidad	6	26.048	158.450
38	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de percheros de losa	Unidad	5	26.408	132.042
39	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de ducha eléctrica, similar al existente. Incluye el retiro del existente	Unidad	1	190.140	190.140
40	Instalacion de desague cloacal - Desagüe cloacal: baño damas y caballeros, sector público, hasta el primer registro. Incluye caños, rejillas y accesorios -	Unidad	2	368.133	736.266
41	Instalacion de desague cloacal - Desagüe cloacal: baño para minusválido, sector público, hasta el primer registro. Incluye caños, rejillas y accesorios -	Unidad	1	368.133	368.133
42	Instalacion de desague cloacal - Desagüe cloacal: baño damas y caballeros, sector funcionarios, hasta el primer registro. Incluye caños, rejillas y accesorios	Unidad	2	736.266	1.472.533
43	Instalacion de fontaneria sanitaria - Cámaras de inspección de tamaño y profundidad variables a conectar el sistema con la cámara séptica y pozo absorbente existente -	Unidad	2	276.760	553.519
44	Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría: baños de damas y caballeros, sector público, hasta entrada al baño, incluye caños, accesorios y llaves de paso -	Unidad	2	396.126	792.253
45	Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría: baño minusválidos, sector público, hasta entrada al baño, incluye caños, accesorios y llaves de paso	Unidad	1	396.126	396.126
46	Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría: baños de damas y caballeros, sector funcionarios, hasta entrada al baño, incluye caños, accesorios y llaves de paso	Unidad	2	792.252	1.584.503
47	Servicio de colocacion de canaletas - Provisión y colocación de canaleta en alero (similar al existente), de chapa F°G° N° 24 desarrollo 33cm. Incluye el retiro de la canaleta existente	m	102	44.366	4.525.344
48	Servicio de colocacion de canaletas - Provisión y colocación de caños de bajada pluvial, de chapa F°G° N° 24 de desarrollo 33cm. Incluye el retiro de la bajada existente	m	65	59.155	3.845.084
49	Colocacion de vidrios - Provisión y colocación de vidrios de 4mm -	m2	4	158.450	633.081
50	Servicio de Herreria - Provisión y colocación de cerradura, tipo exterior	Unidad	4	132.042	528.167
51	Servicio de pintura de interiores - Pintura de paredes interiores, al látex interior -	m2	750	16.373	12.279.690
52	Servicio de pintura de exteriores - Pintura de paredes exteriores, pilares, al látex exterior	m2	610	17.324	10.567.763

Lic. Fernando Martínez M.
p/ Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
DCP -UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	IPYAPY S.R.L. (DESCALIFICADO)			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitarrio(₲) IVA INCLUIDO	Precio Total (₲)
53	Servicio de pintura - Pintura sintética en aberturas metálicas, incluye antióxido	m2	25	31.796	794.888
54	Servicio de pintura - Pintura sintética en canaleta de alero y bajada pluvial -	m	167	39.507	6.598.429
55	Servicio de pintura - Pintura al barniz sintético en aberturas de madera -	m2	100	43.204	4.320.428
56	Servicio de pintura - Pintura sintética en aberturas de madera -	m2	100	43.204	4.320.428
57	Servicio de pintura - Pintura de techo con esmalte sintético para maderamen y látex acrílico para tejuelas	m2	520	49.648	25.816.950
58	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de llaves TM de 10A	Unidad	6	68.661	411.968
59	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de llaves TM de 20A	Unidad	4	68.661	274.645
60	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tomacorrientes simples -	Unidad	6	86.619	519.715
61	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de puntos interruptores -	Unidad	6	89.789	538.733
62	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tomacorrientes con tierra para computadora	Unidad	5	95.071	475.353
63	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40w -	Unidad	10	121.479	1.214.790
64	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40w (exterior) con visera y adosados a la pared -	Unidad	5	89.789	448.944
65	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40w adosados a la pared -	Unidad	3	89.789	269.366
66	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tapas ciegas plásticas	Unidad	5	31.690	158.451
67	Construccion e instalaciones electricas - Provisión y colocación de equipo para iluminación de emergencia, de 1x20w. Incluye cañerías, cableado, etc	Unidad	8	103.310	826.478
68	Instalacion de sistema contra incendios - Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego. -	Unidad	5	442.183	2.210.913
69	Instalacion de sistema contra incendios - Detector humo/calor	Unidad	8	105.898	847.181
70	Instalacion de sistema contra incendios - Alarma Audio Visual	Unidad	2	316.900	633.801
71	Instalacion de sistema contra incendios - Pulsador Manual -	Unidad	2	190.140	380.281
72	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado - Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	m	15	11.091	166.366
73	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado - Provisión y colocación de membrana elástica impermeabilizante	m2	35	19.014	665.501
74	Limpieza de obra - Limpieza final, incluye el retiro de todos los escombros y la limpieza de los pisos, zócalos, vidrios, llaves, tomacorrientes y mamparas	Unidad	1	1.056.065	1.056.065
				Monto Total con errores aritmeticos	149.973.005

Lic. Fernando Martínez M.
p/ Dirección de Contrataciones Públicas
DCP -UOC - ANDE

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	ARQ. MIRTHA BENITEZ (DESCALIFICADO)			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitarrio($) IVA INCLUIDO	Precio Total ($)
1	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de mampostería de 0,15	m2	15	14.833	222.499
2	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de tejas rotas	m2	10	14.833	148.333
3	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de piso cerámico en baños	m2	40	8.900	356.013
4	Servicio de Demolición - Demoliación y retiro de azulejos	m2	73	8.900	649.723
5	Servicio de Demolición -Demolición y retiro de inodoros	Unidad	4	8.900	35.601
6	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de lavatorios	Unidad	3	8.900	26.701
7	Servicio de Demolición - Demolición y retiro de mingitorio	Unidad	1	8.900	8.900
8	Servicio deDemolición - Demolición y retiro de revoques húmedos y agrietados	m2	35	8.900	311.511
9	Colocación de pisos - contrapiso de cascotes	m2	40	30.162	1.206.480
10	Colocación de pisos - contrapisos - Carpeta alisada para colocación de piso cerámico	m2	40	63.290	2.531.619
11	Revoque de pared - Reparación de fisuras de paredes, con varillas de 8 mm	m	12	16.317	195.804
12	Servicio de carpinteria - Reparación de aberturas de madera	m2	12	79.113	949.355
13	Revoque de pared - Revoque interior de paredes a dos capas, sin hidrófugo, incluye enduido	m2	15	40.545	608.177
14	Revoque de pared - Revoque exterior de paredes a dos capaas, con hidrófugo, incluye enduido	m2	20	47.468	949.362
15	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,15	m2	43	75.157	3.231.763
16	Mamposteria - Retiro y vuelta a colocar de tejas cerámicas tipo español y tejuelitas	m2	50	158.226	7.911.288
17	Mamposteria - Retiro y vuelta a colocar de tejas cerámicas tipo español(incluye el pintado con asfalto liquido de los canales)	m2	10	138.448	1.384.478
18	Servicio de instalación de baldosas de cerámica para pisos - Provisión y colocación de pisos cerámicos PEI 5	m2	75	82.821	6.211.590
19	Servicio de instalación de baldosas de cerámica para pisos - Provisión y colocación de pisos calcáreos rojos, de 0,20mx0,20m, similar al existente	m2	25	60.521	1.513.028
20	Instalacion o colocacion de zocalo - Provisión y colocación de zócalos cerámicos PEI 5,	m2	25	29.667	741.686
21	Instalacion de azulejos - Provisión y colocación de azulejos de 0,30x0,50 o 0,35x0,60 en color blanco brillante, a definir según muestras	m2	120	101.116	12.133.968
22	Instalacion y/o reparación de espejos para pared - Provisión y colocación de espejos de 4mm con marcos sobrepuestos del mismo material, adosados a la pared en baños -	m2	4	237.339	949.355
23	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Provisión y colocación de ventanas metálicas (balancín) -	m2	2	158.226	316.452
24	Colocacion de vidrios - Provisión y colocación de vidrios templados color de 10mm de espesor de 135cmx215cm, de dos hojas rebatibles, con frenos en ambas hojas y carpintería de aluminio color bronce	m2	3	629.936	1.889.807
25	Servicio de instalación de cortinas o persianas - Provisión y colocación de cortinas verticales	m2	10	130.339	1.303.386
26	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas - Prov y coloc de mamp divisorias de amb en baños con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, de altura variable, con puertas de 0,70m (inc cerraduras, herraj, zócalos y dem acc nec) -	m2	10	139.733	1.397.326

Lic. Fernando Martínez M.
p/ Dirección de Contrataciones Públicas

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	ARQ. MIRTHA BENITEZ (DESCALIFICADO)			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitarrio(₲) IVA INCLUIDO	Precio Total (₲)
27	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Provisión y colocación de puerta placa de cedro, hoja rebatible de 070mx210m, con marco de lapacho (sólo parantes sin cabezal), en boxes de baños, se incluyen contramarcos de cedro, cerraduras, herrajes y demás accesorios necesarios	m2	6	317.440	1.904.639
28	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas - Provisión y colocación de puerta placa de cedro, hoja rebatible de 1,00x2,10, con marco de lapacho, en baño de minusválidos, se incluyen contramarcos de cedro, cerraduras del tipo antipánico, herrajes y demás accesorios necesarios -	m2	2	395.564	791.129
29	Instalación de lavatorio - Provisión y colocación de lavatorios con pedestal, color blanco. Incluye conexiones flexibles y demás accesorios -	Unidad	5	155.259	776.296
30	Instalacion de fontaneria sanitaria - Provisión y colocación de inodoros para cisterna alta, color blanco. Incluye cisterna alta, tapa para inodoro, conexiones flexibles y demás accesorios	Unidad	6	236.152	1.416.909
31	Instalacion de fontaneria sanitaria - Provisión y colocación de juego de baño indicado para minusválidos (inodoro con cisterna baja y lavatorio), color blanco. Incluye conexiones flexibles y demás accesorios	Unidad	1	356.008	356.008
32	Instalacion de fontaneria sanitaria - Provisión y colocación de mingitorios, color blanco. Incluye conexiones flexibles y demás accesorios	Unidad	2	227.647	455.294
33	Instalacion de fontaneria sanitaria - Provisión y colocación de griferías para lavatorios y mingitorios, de cierre automático con temporizador	Unidad	8	145.073	1.160.586
34	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de juego de agarraderas de acero inoxidable, para lavatorio e inodoro, en baño de minusválidos	Unidad	1	158.226	158.226
35	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de media jabonera de losa, color blanco	Unidad	7	25.712	179.983
36	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de toalleros de losa con barra plástica -	Unidad	5	31.645	158.224
37	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de portarrollos de losa con eje de plástico	Unidad	6	24.723	148.336
38	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de percheros de losa	Unidad	5	24.723	123.614
39	Instalaciones sanitarias - Provisión y colocación de ducha eléctrica, similar al existente. Incluye el retiro del existente	Unidad	1	178.004	178.004
40	Instalacion de desague cloacal - Desagüe cloacal: baño damas y caballeros, sector público, hasta el primer registro. Incluye caños, rejillas y accesorios -	Unidad	2	344.635	689.271
41	Instalacion de desague cloacal - Desagüe cloacal: baño para minusválido, sector público, hasta el primer registro. Incluye caños, rejillas y accesorios -	Unidad	1	344.635	344.635
42	Instalacion de desague cloacal - Desagüe cloacal: baño damas y caballeros, sector funcionarios, hasta el primer registro. Incluye caños, rejillas y accesorios	Unidad	2	689.271	1.378.541
43	Instalacion de fontaneria sanitaria - Cámaras de inspección de tamaño y profundidad variables a conectar el sistema con la cámara séptica y pozo absorbente existente -	Unidad	2	259.094	518.188
44	Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría: baños de damas y caballeros, sector público, hasta entrada al baño, incluye caños, accesorios y llaves de paso -	Unidad	2	370.842	741.683
45	Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría: baño minusválidos, sector público, hasta entrada al baño, incluye caños, accesorios y llaves de paso	Unidad	1	370.842	370.842
46	Instalaciones sanitarias - Instalación de agua fría: baños de damas y caballeros, sector funcionarios, hasta entrada al baño, incluye caños, accesorios y llaves de paso	Unidad	2	741.682	1.483.365
47	Servicio de colocacion de canaletas - Provisión y colocación de canaleta en alero (similar al existente), de chapa F°G° N° 24 desarrollo 33cm. Incluye el retiro de la canaleta existente	m	102	41.534	4.236.492
48	Servicio de colocacion de canaletas - Provisión y colocación de caños de bajada pluvial, de chapa F°G° N° 24 de desarrollo 33cm. Incluye el retiro de la bajada existente	m	65	55.379	3.599.653
49	Colocacion de vidrios - Provisión y colocación de vidrios de 4mm -	m2	4	148.336	593.345
50	Servicio de Herreria - Provisión y colocación de cerradura, tipo exterior	Unidad	4	123.614	494.454
51	Servicio de pintura de interiores - Pintura de paredes interiores, al látex interior -	m2	750	15.328	11.495.880
52	Servicio de pintura de exteriores - Pintura de paredes exteriores, pilares, al látex exterior	m2	610	16.218	9.893.223

Lic. Fernando Martínez M.
p/ Dirección de Contrataciones Públicas
MOPC - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	ARQ. MIRTHA BENITEZ (DESCALIFICADO)			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitarrio($) IVA INCLUIDO	Precio Total ($)
53	Servicio de pintura - Pintura sintética en aberturas metálicas, incluye antióxido	m2	25	29.766	744.150
54	Servicio de pintura - Pintura sintética en canaleta de alero y bajada pluvial -	m	167	36.986	6.176.582
55	Servicio de pintura - Pintura al barniz sintético en aberturas de madera -	m2	100	40.447	4.044.656
56	Servicio de pintura - Pintura sintética en aberturas de madera -	m2	100	40.447	4.044.656
57	Servicio de pintura - Pintura de techo con esmalte sintético para maderamen y látex acrílico para tejuelas	m2	520	46.479	24.169.059
58	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de llaves TM de 10A	Unidad	6	64.279	385.672
59	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de llaves TM de 20A	Unidad	4	64.279	257.115
60	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tomacorrientes simples -	Unidad	6	81.090	486.541
61	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de puntos interruptores -	Unidad	6	84.058	504.346
62	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tomacorrientes con tierra para computadora	Unidad	5	89.002	445.012
63	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 2x40w -	Unidad	10	113.725	1.137.250
64	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40w (exterior) con visera y adosados a la pared -	Unidad	5	84.058	420.288
65	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de artefactos fluorescentes de 1x40w adosados a la pared -	Unidad	3	84.058	252.173
66	Construccion e instalaciones electricas - Provisión e instalación de tapas ciegas plásticas	Unidad	5	29.667	148.337
67	Construccion e instalaciones electricas - Provisión y colocación de equipo para iluminación de emergencia, de 1x20w. Incluye cañerías, cableado, etc	Unidad	8	96.716	773.724
68	Instalacion de sistema contra incendios - Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego. -	Unidad	5	413.958	2.069.791
69	Instalacion de sistema contra incendios - Detector humo/calor	Unidad	8	99.138	793.105
70	Instalacion de sistema contra incendios - Alarma Audio Visual	Unidad	2	296.673	593.345
71	Instalacion de sistema contra incendios - Pulsador Manual -	Unidad	2	178.004	356.008
72	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado - Provisión y colocación de tuberías de desagües para AA. PVC Ø 25mm.	m	15	10.383	155.747
73	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado - Provisión y colocación de membrana elástica impermeabilizante	m2	35	17.801	623.022
74	Limpieza de obra - Limpieza final, Incluye el retiro de todos los escombros y la limpieza de los pisos, zócalos, vidrios, llaves, tomacorrientes y mamparas	Unidad	1	988.656	988.656
				Monto Total con errores aritmeticos	140.400.260

Lic. Fernando Martínez M.
p/ Dirección de Contrataciones Públicas
DCP -UOC - ANDE