Municipalidad de Capitán Miranda – Paraguay
Telef. Nº 071-211-215 – e.mail - municipalidadcmiranda@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Licitación por Contratación Diretca N° 09/2023 "Obras de mejoramiento en la Plaza de la Naturaleza y Portal de Acceso del distrito de Capitán Miranda" ID N° 437.150

		EMPRESA N°01: FABIO ARMANDO LÓPEZ CURTIDO				EMPRESA N°02:				EMPRESA N°03:			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por Cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Colocacion de pisos - contrapisos (Caminero Central Contrapiso de hormigón fck: 180kg/cm2 de 7cm de espesor . Ancho de camineros 2,00m)	Metros cuadrados	600	44.550	26.730.000								
2	Colocacion de pisos - contrapisos (Caminero Central a bloque de consultorios. Carpeta alisada y texturada con rodillo metálica. Junta de dilatación cada 3,00m.)	Metros cuadrados	600	44.550	26.730.000								
3	Construccion de desague pluvial (Canal de desague pluvial de caminero. Baden de hormigón de 70cm de ancho . Esp 7cm. Hormigón fck 180kg/cm2)	Metro lineal	400	64.350	25.740.000								
4	Relleno y compactacion de terreno (Relleno y compactacion)	Metros cúbicos	60	40.000	2.400.000								
5	Construccion de muro de contencion (Muro de piedra bruta colocada para escenario. Esp 40cm)	Metros cúbicos	15	480.000	7.200.000								
6	Relleno y compactacion de terreno (Relleno y compactacion.Incluye escenario,escalera y rampas)	Metros cúbicos	70	40.000	2.800.000								
7	Colocacion de hormigon armado (Zapata de H°A° DE 70X70)	Metros cúbicos	0,8	2.500.000	2.000.000								
8	Construcción de Columna de Hormigón Armado (Columna de H°A° de 20x40cm. Dos.: 1:3:3)	Metros cúbicos	1,3	2.500.000	3.250.000								
9	Construcción de Columna de Hormigón Armado (Columna de H°A° de 20x20cm. Dos.: 1:3:3)	Metros cúbicos	0,3	2.500.000	750.000								
10	Colocacion de hormigon armado (Encadenado de H°A° de 15x15cm)	Metros cúbicos	0,4	2.500.000	1.000.000								
11	Mamposteria (Mampostería de ladrillo prensado para revocar. Incluye mural de de escenario,escalera y rampas)	Metros cuadrados	30	90.000	2.700.000								
12	Revoques (Revoque de mural,escalera y rampas)	Metros cuadrados	60	40.000	2.400.000								
13	Servicio de pintura (Pintura siliconada de muro de piedra visto de escenario)	Metros cuadrados	30	33.000	990.000								
14	Servicio de pintura (Pintura látex de mural, esclera y rampas)	Metros cuadrados	60	33.000	1.980.000								

15	Colocacion de pisos - contrapisos (Contrapiso de hormigón pobre para escenario)	Metros cuadrados	70	40.000	2.800.000								
16	Colocacion de pisos - contrapisos (Carpeta alisada y texturada con rodillo metálica. Junta de dilatación cada 3,00m)	Metros cuadrados	50	40.000	2.000.000								
17	Servicio de pintura (Pintura látex de piso de escenario, rampas y escalera)	Metros cuadrados	70	40.000	2.800.000								
18	Servicio de Demolicion (Demolición de piso de cancha de voley)	Metros cuadrados	265	10.000	2.650.000								
19	Colocacion de pisos - contrapisos (Carpeta alisada y texturada con rodillo metálica. Junta de dilatación cada 3,00m)	Metros cuadrados	265	40.000	10.600.000								
20	Servicio de pintura (Pintura látex de piso de cancha de voley)	Metros cuadrados	265	30.000	7.950.000								
21	Colocacion de pisos - contrapisos (Parque infantil.Contrapiso de hormigón fck: 180kg/cm2 de 7cm de espesor . Ancho de camineros 2,00m)	Metros cuadrados	80	40.000	3.200.000								
22	Colocacion de pisos - contrapisos (Parque infantil. Carpeta alisada y texturada con rodillo metálica. Junta de dilatación cada 3,00m.)	Metros cuadrados	80	40.000	3.200.000								
23	Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas (Bancos de madera sobre estructura de caños y perfiles metálicos. Bse de hormigón en Plaza de la Naturaleza)	Unidad	10	1.980.000	19.800.000								
24	Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas (Bancos de madera sobre estructura de caños y perfiles metálicos. Base de hormigón en Portal de Acceso)	Unidad	8	1.980.000	15.840.000								
25	Colocacion de hormigon armado (Baden de H° A° de 1,50m de ancho)	Metros cúbicos	2,2	2.500.000	5.500.000								
26	Construccion de cordon (Cordón visto de 15x30)	Metro lineal	20	50.000	1.000.000								
	TOTAL GENERAL				**184.010.000**								

Denise Paola Casci Gimenez
Responsable de UOC
Municipalidad de Capitán Miranda

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
U.O.C.