CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - CONSTRUCCION DE AULAS COMPAÑÍA POZO 5 Y PUENTE COMPAÑÍA PARANA CUE - CARAYAO

					OFERENTE	
					R.S. CONSTRUCC.	
LOTE N° 1						
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCUELA SAN PACUAL COMPAÑÍA POZO 5						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total**
		indicar la descripción de los trabajos a realizar]	*[indicar la unidad de medida]*	*[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	*(IVA incluido) [indicar el precio unitario por item]*	*(IVA incluido)[indicar el precio total por item]*
	72131601-9999	CONSTRUCCION DE AULAS	UN	2		
		PREPARACION DE OBRA				-
		Cartel de obra	gl	1	400.000	400.000
		ALBAÑILERIA				-
		Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta	m3	10	250.000	2.500.000
		Relleno y compactacion	m3	2	35.000	70.000
		Mampost. De nivelacion de 0,30 m	m2	9	110.000	990.000
		Mampostería de elevación de ladrillo común 0,15 m	m2	32	55.000	1.760.000
		Mampostería de elevación de ladrillo común de 0,30 m	m2	57	110.000	6.270.000
		Envarillado sobre abertura, dos hiladas alternados con dos varillas Ø 8 mm.	ml	16,00	15.000	240.000
		ESTRUCTURAS DE H°A°				-
		Vigas, dados, pilares y cadenas	m3	2,5	1.300.000	3.250.000
		AISLACIONES				-
		Aislación horizontal	m2	7,00	15.000	105.000
		CONTRAPISOS				-
		De hormigon de cascote sobre terreno natural esp. 10cm. Dosif. 1:4:6 c/ hidrófugo	m2	63,00	12.000	756.000
		PISOS				-
		Piso de mosaico calcareo	m2	63,00	63.000	3.969.000
		Zocalo de mosaico calcareo	ml	38,00	15.000	570.000
		REVOQUES				-
		De muros a 2 capas a la cal. + fajas de abert.	m2	104,00	12.000	1.248.000
		PINTURAS				-
		De paredes al látex	m2	104,00	12.000	1.248.000
		De ladrillos vistos c/ siliconas	m2	120,00	10.000	1.200.000
		De maderamen, aberturas y techo	gl	1,00	450.000	450.000
		TECHO				-
		De tejas s/ tejuelones y maderamen de ybyra pyta	m2	102,00	170.000	17.340.000
		ABERTURAS				-
		Marcos, puerta placa de dos hojas(1,20mx2,50m) + herrajes	Unid.	1,00	700.000	700.000
		Ventanas tipo balancin	m2	15,00	350.000	5.250.000
		EQUIPAMIENTO				-
		Construccion de pizarron	gl	1,00	450.000	450.000
		INSTALACION ELECTRICA				-
		Instalacion Gral. (ver planos)	gl	1,00	3.000.000	3.000.000
		DESAGUE PLUVIAL				-
		Canaletas y bajadas	gl	1,00	1.050.000	1.050.000
		LIMPIEZA				-
		Retiro de escombros y limpieza	gl	1,00	134.000	134.000

		Total parcial (por un Aula)				52.950.000
		TOTAL GENERAL (por 2 Aulas) LOTE Nº1				105.900.000
		LOTE N° 2				
		CONSTRUCCION DE PUENTE DE HºAº COMPAÑÍA PARANA CUÉ				
1	2	3	4	5	6	7
Ítem*	**Código de Catálogo***	**Descripción***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Precio unitario****	**Precio Total****
		indicar la descripción de los trabajos a realizar]	*[indicar la unidad de medida]*	*[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	*(IVA incluido) [indicar el precio unitario por item]*	*(IVA incluido)[indicar el precio total por item]*
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**				
		Replanteo y marcación	gl	1,00	470.000	470.000
		Cálculo de estructura	gl	1,00	5.000.000	5.000.000
		Cartel de obra	gl.	1,00	750.000	750.000
		Construcción de Obrador	gl.	1,00	3.000.000	3.000.000
		Instalación provisoria de agua y electricidad	gl.	1,00	850.000	850.000
2	72102905-001	**RELLENO Y COMPACTACION**				
		Movimiento de suelo, Relleno, compactación y enrripiado.Uso de maquinaria pesada	m3	1500,00	15.000	22.500.000
3	72102504-002	**MUROS**				-
		Muro de piedra de contencion con argamasa	m3	113,00	340.000	38.420.000
4	72131601-004	**HORMIGÓN**				
		Viga A	m3	5,00	2.500.000	12.500.000
		Viga L	m3	4,00	2.500.000	10.000.000
		Viga T	m3	2,20	2.500.000	5.500.000
		Losa Tablero	m3	6,00	1.900.000	11.400.000
		Hormigon - Guarda rueda y de borde	m3	5,20	2.100.000	10.920.000
		Barandas de HºAº	m3	1,00	1.750.000	1.750.000
5	72103004-003	**ZANJA DE DRENAJE**				-
		Neoprene	gl	1	1.500.000	1.500.000
		Piedra triturada de 2da.	m3	6,6	150.000	990.000
		Piedra tritura de 5ta.	m3	7,5	150.000	1.125.000
		Arena lavada	m3	16	150.000	2.400.000
		Hormigon Pobre de regularización	m3	7,5	350.000	2.625.000
		Grouting	gl	1	600.000	600.000
		Imprevistos, perdidas, roturas, mermas, etc.	gl	1	5.000.000	5.000.000
6		**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**	gl.	1,00	1.200.000	1.200.000
		TOTAL LOTE Nº2				138.500.000