Resolución N° 448/2.013.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONSTRUCCION COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA N° 2.003 "SANTA LUCIA" DISTRITO DE YGUAZÚ A LA EMPRESA GOG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GERMÁN GIMÉNEZ OCAMPOS LCD N° 14/2.013.-

Yguazú, 11 de noviembre de 2.013.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Yguazú, recomendando la adjudicación de la **CONSTRUCCION COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA N° 2.003 "SANTA LUCIA" DISTRITO DE YGUAZÚ**; y

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ..."**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los ingresos de la Municipalidad de acuerdo al presupuesto;"** según el artículo 62, inciso b), y concordantes, de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal, **por tanto:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE YGUAZU EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE:

1°: Adjudicar la **CONSTRUCCION COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA N° 2.003 "SANTA LUCIA" DISTRITO DE YGUAZÚ**, a la empresa **GOG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GERMÁN GIMÉNEZ**

OCAMPOS, por la suma de (G. 99.993.330) **guaraníes noventa y nueve millones novecientos noventa y tres mil trescientos treinta,** objeto de la LCD N° 14/2.013.-

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

Item	Descripción	Marca	Proc	Cant	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
OBRA: CONSTRUCCION COCINA COMEDOR ESCUELA BASICA N° 2.003 "SANTA LUCIA" DISTRITO DE YGUAZÚ						
1	Trabajos preliminares, Replanteo			1,00	800.000	800.000
	a- Cartel de obra			1,00	900.000	900.000
2	Preparación de Obra					0
	a- Limpieza y preparación del terreno			93,74	3.500	328.090
	b- Excavación para fundación			13,00	25.000	325.000
3	Estructuras de H°A°					0
	a- Zapatas			0,70	1.250.000	875.000
	b- Encadenado Inferior 12x27			1,70	1.300.000	2.210.000
	c- Pilares			0,50	1.450.000	725.000
	d- Encadenado Superior 12x27			1,90	1.350.000	2.565.000
	e- Viga Cumbrera 27x60			1,10	1.850.000	2.035.000
4	Cimiento de Piedra Bruta Colocada			13,00	300.000	3.900.000
5	Mampostería de nivelación de 0,30			16,10	111.000	1.787.100
6	Relleno y Apisonado			25,00	40.000	1.000.000
7	Aislación horizontal asfáltica			46,00	20.000	920.000
8	Mamposterías					0
	a- Mampostería de elevación de 0,15			69,50	60.000	4.170.000
	b- Mampostería de elevación de 0,15 visto			84,20	95.000	7.999.000
	c- Envarillado 2Ø8 mm			42,00	25.000	1.050.000
	d- Pilares de 35 x 35 visto para corredor			10,40	113.500	1.180.400

9	Techo con estructura de madera, tejas y tejuelones prensadas a máquina			120,00	185.000	22.200.000
10	Revoques					0
	a- Revoque de paredes interior y exterior a 1 capa			139,00	22.500	3.127.500
	b- Revoque de viga cumbrera, galería y encadenado H°A°			50,30	22.500	1.131.750
	c- Revoque de pilares de H°A°			5,40	22.500	121.500
11	Revestidos					0
	b- Revestido de azulejos			6,10	85.000	518.500
12	Pisos y solados					0
	a- Contrapiso de cascotes e= 10 cm			89,80	25.000	2.245.000
	b- Piso Cerámica alto tráfico			89,80	68.000	6.106.400
	d- Zócalo cerámico			56,00	14.000	784.000
13	Abertutas Metálicas					0
	a- Aberturas metálicas tipo balancín con vidrios doble			12,60	280.000	3.528.000
	b- Puerta metálica 0,80 x 2,10			1,70	280.000	476.000
14	Aberturas de madera					0
	a- Puerta Tablero: 1,10 x 2,10			1,00	1.250.000	1.250.000
	b- Puerta Placa: 0,80 x 2,10			2,00	600.000	1.200.000
	Alfeizar de ventanas: revoque 1:3 (cemento-arena)			40,60	12.000	487.200
15	Instalación Eléctrica					0
	a- Tablero Seccional,			1,00	450.000	450.000
	b- Acometida subterranea, 2x6mm² NYY			65,00	30.000	1.950.000
	b- Bocas de luces y tomas			40,00	90.000	3.600.000
	c- toma corriente			9,00	40.000	360.000
	d- Equipo fluorescente 2x40 W			8,00	240.000	1.920.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W			1,00	140.000	140.000
	f- Equipo fluorescente 3x40 W			1,00	300.000	300.000
	g- Provisión y colocación de ventiladores de techo			3,00	350.000	1.050.000
19	Instalación Sanitaria					0
	a- Agua Corriente			1,00	890.000	890.000

	b- Desague Cloacal			2,00	450.000	900.000
	c- Pileta de Cocina con griferia			1,00	900.000	900.000
	d- Registro Cloacal 60 x 60			1,00	150.000	150.000
	e- Cámara Séptica			1,00	1.750.000	1.750.000
	f- Pozo Ciego			1,00	1.800.000	1.800.000
20	Desague Pluvial					0
	a- Canaleta y caño de bajada			36,60	50.000	1.830.000
	b- Registro 30x30 con regilla			4,00	110.000	440.000
21	Pinturas					0
	a- Látex			139,00	11.000	1.529.000
	b- Pintura de pilares vistos			12,42	12.000	149.040
	c- Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal			50,30	4.500	226.350
	d- Aberturas metálicas al sintético			28,60	18.000	514.800
	e- De ladrillos vistos			84,20	11.000	926.200
	f- De tejuelones con barniz			120,00	7.500	900.000
	g- Aberturas de madera al barniz			5,70	11.000	62.700
	h- Pintura de canaletas y caños de bajada			36,60	3.000	109.800
23	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final			1,00	1.200.000	1.200.000
Total General						**99.993.330.-**

3°: Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Derlis Zárate González
Secretario General

Econ. Roberto Ramírez Salinas
Intendente Municipal