MUNICIPALIDAD DE ITÁ

CONSTRUCCIÒN DE UN AULA 5.80 X 6.80 CON ESCALERA, CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA ALTA ESCUELA BÀSICA Nº 706 DON ANTONIO J. DELVALLE BARRIO SAN BLAS ID 367867

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				DEPÓSITO DE MATERIALES EL HOGAR S.A.		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS CONSTRUCCIONES CIVILES – FISCALIZACIONES DE OBRAS – TASACIONES	
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**	**UNITARIO**	**P. TOTAL**
1	Preparación de la obra:	GL	1,00	295.200	295.200	295.200	295.200
	a- Replanteo	M2	61,50	4.800	295.200	4.800	295.200
2	Estructura de H° A°:	GL	1,00	11.116.000	11.116.000	12.357.120	12.357.120
	a- Pilares de H° A°	M3	0,27	1.800.000	486.000	2.016.000	544.320
	b- Vigas y dado de H° A°	M3	1,25	1.800.000	2.250.000	2.016.000	2.520.000
	c- Escalera de H° A°	GL	1,00	6.500.000	6.500.000	7.200.000	7.200.000
	d- Encadenados de H° A°	M3	1,12	1.500.000	1.680.000	1.680.000	1.881.600
	e- Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	GL	1,00	200.000	200.000	211.200	211.200
3	Muros de elevación:	GL	1,00	11.375.000	11.375.000	11.578.656	11.578.656
	a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	72.000	244.800	72.000	244.800
	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,50	175.000	6.037.500	177.600	6.127.200
	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	13,50	135.000	1.822.500	139.200	1.879.200
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	32,78	90.000	2.950.200	91.200	2.989.536
	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	20.000	320.000	21.120	337.920
4	Pilares:	GL	1,00	1.094.800	1.094.800	1.081.920	1.081.920
	a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ML	6,44	170.000	1.094.800	168.000	1.081.920
5	Techo:	GL	1,00	20.815.000	20.815.000	20.851.200	20.851.200
	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 5X15cm con listón de boca.	M2	90,50	230.000	20.815.000	230.400	20.851.200
6	Revoques:	GL	1,00	6.027.250	6.027.250	6.372.864	6.372.864
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	65,58	50.000	3.279.000	52.800	3.462.624
	b- De pilares de 0,30 x 0,30 m.	ML	19,35	55.000	1.064.250	57.600	1.114.560
	c- De pilares en galería de H° A°	ML	6,60	55.000	363.000	57.600	380.160

	d- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	16,00	55.000	880.000	57.600	921.600
	e- Moldura lineal en balancines	ML.	14,70	30.000	441.000	33.600	493.920
7	Contrapiso de H° de cascotes 7 cm.	M2	59,50	20.000	1.190.000	21.120	1.256.640
8	Piso de baldosa calcárea	M2	59,50	80.000	4.760.000	81.600	4.855.200
9	Zocalo calcáreo	ML	31,00	55.000	1.705.000	57.600	1.785.600
10	Aberturas metálicas:	GL	1,00	10.932.000	10.932.000	11.270.400	11.270.400
	a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN	1,00	900.000	900.000	1.056.000	1.056.000
	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	7,60	320.000	2.432.000	336.000	2.553.600
	c- Baranda metálica en escalera P. A., galería y terraza	M2	38,00	200.000	7.600.000	201.600	7.660.800
11	Alfeizar de ventanas:	GL	1,00	819.200	819.200	860.160	860.160
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,60	32.000	819.200	33.600	860.160
12	Pinturas:	GL	1,00	8.200.000	8.200.000	8.798.624	8.798.624
	a- De paredes, pilares en paredes y galería al latex	M2	83,70	20.000	1.674.000	21.120	1.767.744
	b- De viga cumbrera y galería al latex	M2	16,00	20.000	320.000	21.120	337.920
	c- De balancines con pintura sintética	M2	7,60	22.000	167.200	24.000	182.400
	d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	111,30	18.000	2.003.400	19.200	2.136.960
	e- De tejuelones con barníz	M2	80,00	20.000	1.600.000	21.820	1.745.600
	f- De baranda metálica con pintura sintética	M2	29,00	22.000	638.000	24.000	696.000
	g- De puerta matálica con pintura sintètica	M2	7,30	22.000	160.600	24.000	175.200
	h- De tirantes y listón de boca de H° A° al sintético color cemento	M2	53,40	22.000	1.174.800	24.000	1.281.600
	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	33,00	14.000	462.000	14.400	475.200
13	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	7,60	130.000	988.000	144.000	1.094.400
14	Desague Pluvial:	GL	1,00	2.640.000	2.640.000	2.692.800	2.692.800
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	33,00	80.000	2.640.000	81.600	2.692.800
15	Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada	UN.	1,00	135.000	135.000	144.000	144.000
16	Instalación eléctrica general	GL	1,00	3.000.000	3.000.000	3.360.000	3.360.000
17	Artefactos eléctricos:	GL	1,00	2.610.000	2.610.000	3.379.200	3.379.200
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	4,00	150.000	600.000	192.000	768.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN.	2,00	65.000	130.000	81.600	163.200
	Tablero TS 11 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	150.000	150.000	172.800	172.800
	Tablero TC de 6 AG.	UN.	1,00	75.000	75.000	96.000	96.000
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	55.000	55.000	67.200	67.200
	Ventilador de techo de 7 velocidades motor pesado	UN.	4,00	400.000	1.600.000	528.000	2.112.000
18	Mobiliarios:	GL	1,00	1.200.000	1.200.000	1.440.000	1.440.000

	a- Pizarrones	UN.	1,00	1.200.000	1.200.000	1.440.000	1.440.000
19	Limpieza final	M2	61,50	3.000	184.500	3.360	206.640
TOTAL IVA INCLUIDO					89.086.950		93.680.624

MUNICIPALIDAD DE ITA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

C.P. Lorena Cristina Avalos López
Encargada Interina UOC