TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mokomokhai
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382
ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023

FECHA: 20 MAR 2023

JDC CONSTRUCTORA
de Julio Daniel Cariboni Melgarejo
Juan de Garay N° 12029 c/ Calaa - As. / Py.
RUC: 1912636-0
correo: danycariboni@gmail.com
TELEFONO: 021 425404

NOTA:
La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

Plazo de ejecución:
El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato,

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROGRAMA: *PRIMERA INFANCIA "EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL". ALCANCE AMPLIADO*
COMPONENTE: *C2. AMPLIACION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.*
OBJETO DE GASTO: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *OBRAS*
MODALIDAD: *LPN*

SOLICITADO POR: Coordinación de Proyectos de Infraestrutura según Memorandum CPI N° 1238/2023- Exp. UEPP N° 1976/2023

CONTRATO N° 05/2022 - LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 -

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520 "CONSTRUCCIONES"

PROYECTO:5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC Nº 389/2022

LOTE N° 01 CONCEPCION - SAN PEDRO - CANINDEYU - ALTO PARANA - CAAGUAZU

Escuela Básica N° 1660 - Mcal. López - Caaguazú

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCL.)	PRECIO TOTAL
15	Escuela Básica N° 1660				
15.1	AULA Tipo 1ra. Infancia - Prototipo N° 1				
15.1.1	A. Estudios preliminares, estudios de suelo y programacion. Aprobacion de Carpeta mUNIcipal. Adecuacion de planos de implantacion y planos de estructura segun situacion especifica.	Unidad Medida Global	1,00	3.300.000	3.300.000
15.1.2	A. Estudio de suelo. Minimo 3 perforaciones.	Metro lineal	9,00	300.000	2.700.000
15.1.3	A. Consolidacion planos MEC - Elaboracion de planos y computo formato mUNIcipal y gestion de aprobacion.	Unidad Medida Global	1,00	3.420.000	3.420.000
15.1.4	A. Limpieza del area de trabajo	Metros cuadrados	122,76	6.300	773.388
15.1.5	A. Movimiento de suelo	Metros cúbicos	15,00	96.000	1.440.000
15.1.6	A. Replanteo y marcacion de obra	Metros cuadrados	105,00	4.900	514.500
15.1.7	A. Puesto de medicion provisorio monofasico con limitadora hasta 40A	Unidad Medida Global	1,00	1.320.750	1.320.750
15.1.8	A. Vallado Perimetral: Chapa metalica ondulada N?24 c/postes metalicos, seccion 50x50 mm. Incluye porton de 2,20 m. de ancho - H: 2,00 m.	Metros cuadrados	150,00	117.000	17.550.000
15.1.9	A. Cartel de obra de lona vinilica impresa con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintetico. Anclado al suelo.	Metros cuadrados	3,00	797.500	2.392.500
15.1.10	A. Cartel de seguridad de lona vinilica impresa con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintetico. Fijacion al vallado perimetral en acceso a obra.	Metros cuadrados	0,60	797.500	478.500
15.1.11	A. Obrador: con ca?os metalicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metalicas, puertas metalicas ondulada N?24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H?P y carpeta cementicia llaneada. SegUNI detalle de plano en PBC.	Metros cuadrados	20,00	399.000	7.980.000
15.1.12	B. Cimiento o muro de contencion de piedra bruta colocada con excavacion	Metros cúbicos	14,40	472.763	6.807.787
15.1.13	C. Pilotes de H A . Incluye excavacion	Metros cúbicos	0,50	5.640.000	2.820.000
15.1.14	C. Cabezales de H A . Incluye excavacion	Metros cúbicos	0,50	3.050.300	1.525.150

del Ing. Julio D. Cariboni M.
RUC: 1912636-0
Cel.: (+595981) 906 087

Víctor Ríos D., Jefa
Depto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

15.1.15	C. Zapata de H A . Incluye excavacion	Metros cúbicos	8,80	2.217.480	19.513.824
15.1.16	C. Vigas de FUNIdacion de H A . Incluye excavacion	Metros cúbicos	2,11	2.834.220	5.980.204
15.1.17	C. Pilares de H A	Metros cúbicos	1,90	2.912.130	5.533.047
15.1.18	C. Vigas Superiores de H A .	Metros cúbicos	2,13	2.834.220	6.036.889
15.1.19	D. De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	Metros cuadrados	25,80	201.551	5.200.016
15.1.20	D. De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	Metros cuadrados	6,24	403.102	2.515.356
15.1.21	D. Relleno de tierra interior y exterior, compactacion y nivelacion	Metros cúbicos	24,00	78.000	1.872.000
15.1.22	E. De 0.15 m, ladrillo comun, para revocar	Metros cuadrados	83,00	106.096	8.805.968
15.1.23	E. De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto UNIa cara	Metros cuadrados	66,00	112.996	7.457.736
15.1.24	E. De 0.30 m, ladrillo comun, para revocar	Metros cuadrados	5,40	195.040	1.053.216
15.1.25	E. Envarillado sobre y bajo aberturas de 2x8 mm, en dos hiladas (2 varillas por hiladas)	Metro lineal	94,25	32.287	3.043.050
15.1.26	F. Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	Metro lineal	45,70	36.847	1.683.908
15.1.27	F. De Cantero (interior) pintura de aislacion de base + 4 caras perimetrales	Metros cuadrados	11,70	38.383	449.081
15.1.28	G. Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN. Incluye estructura metalica de soporte.	Metros cuadrados	121,30	364.000	44.153.200
15.1.29	H. Pilar de ladrillo comun de 0.36 x 0.36 m, con jUNIta enrazada. Nucleo de Hormigon Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4UNI ?12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	Metro lineal	10,00	207.000	2.070.000
15.1.30	I. Exterior: de pared a dos capas c/ hidrofugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	69,52	35.286	2.453.083
15.1.31	I. Interior: de pared a UNIa capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	96,00	35.286	3.387.456
15.1.32	I. Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	Metros cuadrados	22,95	30.922	709.660
15.1.33	I. Bu?as; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profUNIdidad. Para UNIones de elementos de hormigon y mamposteria	Metro lineal	17,30	16.800	290.640
15.1.34	I. De pilares en galeria; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	Metros cuadrados	17,30	35.580	615.534
15.1.35	I. De vigas en galeria; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	Metros cuadrados	8,50	35.286	299.931
15.1.36	I. De mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	Metro lineal	56,55	32.486	1.837.083
15.1.37	I. De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	Metros cuadrados	4,06	30.922	125.543
15.1.38	J. De azulejos ceramicos, 0,45x0,45 m. Color gris	Metros cuadrados	22,95	144.090	3.306.866
15.1.39	K. Contrapiso de hormigon de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	95,00	48.191	4.578.145
15.1.40	K. Carpeta de regularización para pisos en sectores humedos: contrapiso de H? de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	Metros cuadrados	11,11	30.978	344.166
15.1.41	K. Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigon de cascote	Metros cuadrados	26,76	60.484	1.618.552
15.1.42	K. De mosaicos granitico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminacion: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	Metros cuadrados	68,00	152.081	10.341.508
15.1.43	K. De ceramica antideslizante, 0,45x0,45. PI5. Color gris.	Metros cuadrados	11,11	140.800	1.564.288
15.1.44	K. De baldosones de hormigon 40 x 40 cm.	Metros cuadrados	6,38	98.888	630.905
15.1.45	K. Piso tactil de alerta y direccional segun norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	Metros cuadrados	7,90	147.600	1.166.040
15.1.46	K. Escalones de Acceso: de ladrillo comun con relleno de hormigon de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	Metro lineal	4,60	83.400	383.640
15.1.47	K. Rampa peatonal de H A . dise?o segun norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	Metro lineal	3,20	114.244	365.581
15.1.48	K. Canal de desag?e pluvial a cielo abierto. 0.60m	Metro lineal	45,00	113.467	5.106.015
15.1.49	L. Granitico pulido. Color gris oscuro. Terminacion: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	Metro lineal	52,00	58.200	3.026.400
15.1.50	M. Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metalica de seccion circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	Metro lineal	13,12	240.000	3.148.800
15.1.51	M. P1-Provision y colocacion de puerta metalica de 0,70 x 2,10 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	Metros cuadrados	1,47	857.486	1.260.504
15.1.52	M. P2-Provision y colocacion de puerta doble metalica de 1,60 x 2,30 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	Metros cuadrados	3,68	796.237	2.930.152
15.1.53	M. P3-Provision y colocacion de puerta metalica de 0,60 x 1,50 y UNIa UNIdad de 1,00x1,50m con marco y herrajes. Para box de ba?o.	Metros cuadrados	2,40	768.000	1.843.200

del Ing. Julio D. Calibe
RUC: 19283[illegible]
Cel.: (+595961[illegible]
JDC CONSTRUCTORA

Vivian Florida D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dpto. Administración y Servicios
UEPP

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Proy. y Prog. - MEC

15.1.54	M. Bastidor metalico con parante intermedio de tubo metalico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con area libre de 69% ? 2% para proteccion de ventanas s/ detalle	Metros cuadrados	16,10	390.000	6.279.000
15.1.55	M. Provision y colocacion de mueble metalico a colocar bajo la mesada de ganito del ba?o. Puertas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	Metros cuadrados	1,00	960.000	960.000
15.1.56	M. Cantonera de angulo metalico de 3/4", incluye pintura antioxido y de fondo	Metro lineal	4,60	14.400	66.240
15.1.57	N. Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfileria de aluminio color natural fosco. Con pa?o fijo y movil. Medidas segun detalle	Metros cuadrados	16,20	315.000	5.103.000
15.1.58	N. Espejo, tipo Float en sanitarios e= 4 mm, s/detalle	Metros cuadrados	0,50	300.000	150.000
15.1.59	O. De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con acido muriatico diluido 1:8	Metros cuadrados	66,00	27.088	1.787.808
15.1.60	O. De aberturas metalicas. Base anti oxido + esmalte sintetico color grafito. Ambas caras + marco y contramarco.	Metros cuadrados	16,90	37.813	639.040
15.1.61	O. De Mueble metalico bajo mesada del cambiador. Base antioxido + esmalte sintetico color grafito.	Metros cuadrados	1,50	35.243	52.865
15.1.62	O. De canaletas y bajadas con base antioxido y terminacion con esmalte sintetico. Color grafito oscuro	Metro lineal	31,00	24.255	751.905
15.1.63	O. De paredes y pilares revocados con pintura acrilica 100% lavable	Metros cuadrados	166,00	17.430	2.893.380
15.1.64	P. Provision y colocacion de canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N?26, desarrollo: 60 cm.	Metro lineal	25,90	104.800	2.714.320
15.1.65	P. Registro de 40x 40, con revoque interior, profUNIdidad segun nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	Unidad	4,00	372.898	1.491.592
15.1.66	Q. Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	2,00	108.958	217.916
15.1.67	Q. Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	2,00	72.638	145.276
15.1.68	Q. Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de H?	Unidad	2,00	302.572	605.144
15.1.69	Q. Construccion de pozo ciego de diametro 2,00 m y profUNIdidad de 2,50 m	Unidad	1,00	4.985.600	4.985.600
15.1.70	Q. Construccion de camara septica de 1,20 x2,00 x 1,20	Unidad	1,00	4.588.500	4.588.500
15.1.71	Q. Sopapa para lavatorio	Unidad	2,00	72.000	144.000
15.1.72	Q. Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 20 mm, incluye accesorios	Metro lineal	5,00	48.000	240.000
15.1.73	Q. Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	Metro lineal	9,00	54.000	486.000
15.1.74	Q. Ca?erias de termofusion p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	Metro lineal	3,00	60.000	180.000
15.1.75	Q. Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	Unidad	4,00	143.000	572.000
15.1.76	Q. Llave esclusa de 1"	Unidad	1,00	244.200	244.200
15.1.77	Q. Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada	Metro lineal	10,00	64.667	646.670
15.1.78	Q. Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada	Metro lineal	4,34	50.000	217.000
15.1.79	Q. Codo de 50 mm x 45?, de PVC serie reforzada	Unidad	1,00	25.500	25.500
15.1.80	Q. Codo de 50 mm x 90?, de PVC serie reforzada	Unidad	3,00	24.000	72.000
15.1.81	Q. Codo de 100 mm x 45?, de PVC serie reforzada	Unidad	1,00	62.000	62.000
15.1.82	Q. Codo de 100 mm x 90?, de PVC serie reforzada	Unidad	3,00	56.000	168.000
15.1.83	Q. Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	Unidad	1,00	66.000	66.000
15.1.84	Q. Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	Unidad	1,00	36.000	36.000
15.1.85	Q. Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	Unidad	1,00	50.000	50.000
15.1.86	Q. Ramal Y reduccion excentrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	Unidad	2,00	66.000	132.000
15.1.87	R. Mesada de granito con 2 bachas ovaladas ceramicas, con sifones. En galeria y sshh s/ detalles	Metros cuadrados	0,90	1.210.000	1.089.000
15.1.88	R. Griferia cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fria. segun norma INTN NP 45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	Unidad	2,00	408.850	817.700
15.1.89	R. Conexion flexible cromada de 0,50 m	Unidad	2,00	62.800	125.600
15.1.90	R. Provision y montaje ducha electrica manual tipo telefono	Unidad	1,00	600.000	600.000
15.1.91	R. Inodoro inclusivo c/ asiento ortopedico y valvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Segun norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	Unidad	1,00	2.028.015	2.028.015
15.1.92	R. Inodoro De cisterna alta de PVC. Para ni?os	Unidad	2,00	171.900	343.800
15.1.93	R. De tapa de acolchado para inodoro	Unidad	2,00	97.000	194.000
15.1.94	R. Jabonera de losa esmaltada	Unidad	3,00	85.000	255.000

del Ing. Julio D. Carboni M.
RUC: 18.2636-0
Cel.: (+595 981) 988 087

Vivian Ramos D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAD / MEC

Lic. Santiago López
Coordinador Adm. Financiero
Unidad Ejecutora de Proy. y Prov. - MEC

15.1.95	R. Portarrollo de losa esmaltada.	Unidad	3,00	90.000	270.000
15.1.96	R. Percha simple de losa esmaltada.	Unidad	2,00	63.000	126.000
15.1.97	R. Toallero de losa esmaltada	Unidad	1,00	70.000	70.000
15.1.98	R. Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Segun norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico)	Unidad	1,00	525.902	525.902
15.1.99	R. Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Segun norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico),	Unidad	1,00	798.000	798.000
15.1.100	S. ACOMETIDA ELeCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	Metro lineal	30,00	72.000	2.160.000
15.1.101	S. Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	Metro lineal	30,00	38.400	1.152.000
15.1.102	S. De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro.	Unidad	1,00	645.840	645.840
15.1.103	S. De disyUNItor TM 1x16A	Unidad	1,00	102.000	102.000
15.1.104	S. De disyUNItor TM 1x32A	Unidad	1,00	108.000	108.000
15.1.105	S. De disyUNItor TM 1x25A	Unidad	1,00	102.000	102.000
15.1.106	S. De disyUNItor TM 2x25A	Unidad	1,00	168.000	168.000
15.1.107	S. De disyUNItor TM 1x50A	Unidad	1,00	108.000	108.000
15.1.108	S. Provision y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	Unidad	1,00	112.800	112.800
15.1.109	S. Instalacion del tablero de comando de luces TC	Unidad	1,00	132.000	132.000
15.1.110	S. Instalacion del tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	1,00	120.000	120.000
15.1.111	S. Alimentacion de los circuitos de luces. Cable 4mm	Unidad	12,00	130.800	1.569.600
15.1.112	S. Alimentacion de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galeria. Cable de 4mm	Unidad	6,00	130.800	784.800
15.1.113	S. Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	3,00	130.800	392.400
15.1.114	S. Alimentacion de los circuitos de A.A	Unidad	1,00	145.200	145.200
15.1.115	S. Alimentacion de los circuitos de Tomas de computadoras	Unidad	1,00	140.400	140.400
15.1.116	S. Alimentacion de circuito de ducha electrica	Unidad	1,00	140.400	140.400
15.1.117	S. REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rigidos PVC y tapa losa de H A , con manija movil.	Unidad	2,00	253.812	507.624
15.1.118	S. DisyUNItor diferencial	Unidad	1,00	450.000	450.000
15.1.119	T. De artefactos fluorescentes de 3x40 W.	Unidad	6,00	216.000	1.296.000
15.1.120	T. De artefactos fluorescentes de 1x40 W.	Unidad	7,00	108.000	756.000
15.1.121	T. Ventilador de techo de 56"	Unidad	3,00	540.000	1.620.000
15.1.122	T. De fotocelulas con base (p/ iluminacion exterior)	Unidad	1,00	60.000	60.000
15.1.123	U. Provision, instalacion y puesta en marcha de equipo de AA de 24000BTU	Unidad	1,00	4.914.000	4.914.000
15.1.124	U. Instalacion de AA de 18.000 BTU/24000 BTU, Incluye desague y canaletas.	Unidad	1,00	500.000	500.000
15.1.125	V. Provision y colocacion de extintor de 6 kilos ABC	Unidad	1,00	284.400	284.400
15.1.126	V. Provision y colocacion de detectores humo / calor	Unidad	4,00	448.500	1.794.000
15.1.127	V. Se?aletica. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	Unidad	1,00	168.000	168.000
15.1.128	V. Iluminacion de emergencia	Unidad	2,00	192.000	384.000
15.1.129	W. Pizarron: Revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrilica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	Unidad	1,00	1.040.000	1.040.000
15.1.130	X. Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitacion y uso.	Metros cuadrados	105,00	7.000	735.000
15.1.131	Y. Reparaciones de Vigas de FUNIdacion de H A . Incluye excavacion	Metros cúbicos	3,00	354.000	1.062.000
15.1.132	Y. PINTURA De tejuelon y tirantes de H A	Metros cuadrados	3,00	19.764	59.292
15.1.133	Y. Reparacion de revoque de pilares de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	Metros cuadrados	3,00	40.250	120.750
15.1.134	Y. Reparacion de revoque de vigas de H A ; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	Metros cuadrados	3,00	40.250	120.750
15.1.135	Y. Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	Metro lineal	3,00	43.560	130.680

del Ing. Julio D. Caribe
RUC: 19[illegible]6.[illegible]
Cel.: (+595[illegible]

Julian Acevedo D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Proy. y Prog. - MEC

15.1.136	Y. Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	Unidad Medida Global	1,00	375.000	375.000
SON GUARANIES: Doscientos ochenta yocho millones doscientos mil seiscientos setenta y uno.- (IVA INCLUIDO)					**288.200.671**

Obs: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del **Programa "Expansión de la Atención Educativa Oportuna" - Alcance Ampliado - MEC y RUC: 80005190-4.- así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-**

VIVIAN FLEITAS DOMINGUEZ JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	**SANTIAGO LOPEZ** COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

POR JDC CONSTRUCTORA

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 20/03/2023

del Ing. Julio D. Cariboni M.
RUC: 1912636-0
Cel.: (+595981) 906 087