ANEXO 1

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES FORMATO DIGITAL

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
GERENCIA DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

PERIODO:

LOCALIDAD: **DISTRITO:** **DEPARTAMENTO:**

UNIDAD SANITARIA BASICA

CONTRACTUAL

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS	PRECIOS TOTALES
	ETAPA 1				
1	Aprobación de planos y permisos municipales	1	gl.		
2	Movilización	1	gl.		
3	Cámara de Inspección (0,40 x 0,40 m)	1	gl.		
4	Pozo absorbente prefabricado in situ (diám. 0,80 m, h = 1,50 m, $e_{mín}$ = 0,05 m)	1	gl.		
5	Cámara séptica prefabricado in situ (diám. 0,80 m, h = 1,50 m, $e_{mín}$ = 0,05 m)	1	gl.		
	SUB TOTAL ETAPA 1				
	ETAPA 2				
6	Estructura de metal, paredes y techo en chapa	1	gl.		
6.1	Refuerzo de la estructura de la puerta y refuerzo de la pared trasera de la Unidad Sanitaria Básica	0	Unid.		
7	Cordón perimetral de ladrillos (4 hiladas, h = 0,20 m)	9,0	ml		
8	Contrapiso de cascote (h = 0,20 m)	1,29	m^2		
9	Contrapiso de cascote (h = 0,10 m)	0,96	m^2		
10	Carpeta hidrófuga para piso (e = 2 cm)	3,36	m^2		
11	Pileta de granito reconstituido sobre base de mampostería de 0,15 m, de ladrillo común y revoque impermeable	1	gl.		
	SUB TOTAL ETAPA 2				
	ETAPA 3				
12	Provisión e instalación cloacal (artefactos, cañerías, rejillas sifonadas, etc). Según plano de instalación	1	gl.		
13	Provisión e instalación de agua corriente (artefactos, cañerías de PVC de ½", canilla de bronce, ducha, jabonera y portarollo) según plano de instalación.	1	gl.		
14	Letrero por la puerta de la solución sanitaria individual	1	gl.		
	SUB TOTAL ETAPA 3				
UNIDAD BASICA SANITARIA - SUB TOTAL					**0**
UNIDAD BASICA SANITARIA - TOTAL GUARANÍES CON IVA					**0**