1.204	72131601-010	(Vrv6) Provisión y colocación de ventana de 2,30 m x 1,00 m, con perfilería de aluminio, parte interior cuenta con dos hojas corredizas y reja de hierro con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla de .20mm, vidrio templado de 10mm	Unidad	3,00	4.103.550	12.310.650
1.205	72131601-010	(PR9) Provisión y colocación de puerta/ventana/reja de 3,50 m x 3,09 m, con marco de caño de 40x40mm, pared de 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m	Unidad	1,00	5.471.400	5.471.400
1.206	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	4.848,00	16.083	77.970.384
1.207	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	170,00	25.119	4.270.230
1.208	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	228,00	25.119	5.727.132
1.209	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	310,00	25.119	7.786.890
1.210	72131601-012	Pintura interior de paredes en sala de quirófanos e instrumentales con pintura acrílica de alta resistencia	Metros cuadrados	150,00	26.445	3.966.750
1.211	92121702-002	*Señalización salida de emergencia con luz* autónoma	Unidad	10,00	289.072	2.890.720
1.212	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	12,00	153.199	1.838.388
1.213	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	4,00	1.778.205	7.112.820
1.214	92121702-002	Alarma audiovisual	Unidad	2,00	607.989	1.215.978
1.215	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
1.216	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976
1.217	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1 1/4	Metro lineal	200,00	13.430	2.686.000
1.218	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	1.400,00	3.399	4.758.600
1.219	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	1.200,00	2.404	2.884.800
1.220	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	Unidad	1,00	980.293	980.293
1.221	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	Unidad	2,00	1.235.625	2.471.250
1.222	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY.	Metro lineal	94,00	40.124	3.771.656
1.223	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x60 A	Unidad	1,00	418.023	418.023
1.224	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x20 A	Unidad	2,00	287.249	574.498
1.225	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	Unidad	2,00	24.041	48.082
1.226	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	14,00	27.813	389.382
1.227	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	131,00	96.205	12.602.855

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC.

1.228	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	94,00	111.252	10.457.688
1.229	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	13,00	89.035	1.157.455
1.230	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	83,00	105.946	8.793.518
1.231	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	24,00	140.267	3.366.408
1.232	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	28,00	18.238	510.664
1.233	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	11,00	26.279	289.069
1.234	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	94,00	6.549	615.606
1.235	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	Unidad	28,00	79.999	2.239.972
1.236	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	2.000,00	5.389	10.778.000
1.237	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	Metro lineal	3.500,00	3.399	11.896.500
1.238	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 x 10mm2 tipo NYA	Metro lineal	200,00	8.207	1.641.400
1.239	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente	Unidad	27,00	414.500	11.191.500
1.240	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 24.000 BTU con circuito independiente	Unidad	1,00	414.500	414.500
1.241	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	Unidad	2,00	414.500	829.000
1.242	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	Unidad	1,00	414.500	414.500
1.243	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	1.275,00	230.711	294.156.525
1.244	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	174,00	144.826	25.199.724
1.245	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	136,00	81.159	11.037.624
1.246	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	358,00	4.642	1.661.836
1.247	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	124,00	5.803	719.572
1.248	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	60,00	3.482	208.920
1.249	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	6,00	61.346	368.076
1.250	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	30,00	41.036	1.231.080

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.251	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,00	612.797	612.797
1.252	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	3,00	1.550.230	4.650.690
1.253	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	2,00	1.732.610	3.465.220
1.254	72131601-004	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,50	1.550.230	775.115
1.255	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	1,50	2.097.370	3.146.055
1.256	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	1,50	2.097.370	3.146.055
1.257	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	Metros cúbicos	1,50	1.787.324	2.680.986
1.258	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	1,00	1.787.324	1.787.324
1.259	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	1,50	1.787.324	2.680.986
1.260	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,00	2.279.750	2.279.750
1.261	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	Metros cuadrados	75,00	40.704	3.052.800
1.262	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0.50 m	Metros cuadrados	70,00	72.952	5.106.640
1.263	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	75,00	24.373	1.827.975
1.264	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	75,00	86.631	6.497.325
1.265	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	6,00	71.501	429.006
1.266	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	210,00	31.005	6.511.050
1.267	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	6,00	31.005	186.030
1.268	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	210,00	72.745	15.276.450
1.269	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	20,00	15.502	310.040
1.270	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	280,00	22.342	6.255.760
1.271	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	15,00	136.785	2.051.775

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.272	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mamposteria de 0,15 m	Metros cuadrados	53,00	16.995	900.735
1.273	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	30,00	22.798	683.940
1.274	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	Metros cuadrados	12,00	100.309	1.203.708
1.275	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	11,00	36.476	401.236
1.276	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	250,00	31.005	7.751.250
1.277	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	12,00	31.917	383.004
1.278	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	24,00	36.476	875.424
1.279	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	Metro lineal	12,00	27.357	328.284
1.280	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	Metro lineal	2,00	36.476	72.952
1.281	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	Unidad	1,00	547.140	547.140
1.282	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	Unidad	1,00	262.171	262.171
1.283	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	Unidad	1,00	262.171	262.171
1.284	72131601-011	Artefacto sanitario Inodoro con descarga alta	Unidad	2,00	364.760	729.520
1.285	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	2,00	319.165	638.330
1.286	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	2,00	291.808	583.616
1.287	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	2,00	59.274	118.548
1.288	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	2,00	59.274	118.548
1.289	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	2,00	59.274	118.548
1.290	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	1,00	182.380	182.380
1.291	72131601-011	Distribución interior de Agua corriente de garitas	Unidad	2,00	364.760	729.520
1.292	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	8,00	36.476	291.808
1.293	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	12,00	45.595	547.140
1.294	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	6,00	59.274	355.644

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.295	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	12,00	68.393	820.716
1.296	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	Metro lineal	12,00	109.428	1.313.136
1.297	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	Unidad	1,00	501.545	501.545
1.298	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	1,00	287.249	287.249
1.299	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	1,00	182.380	182.380
1.300	72131601-011	Desague interior Cloacal de Garitas	Unidad	2,00	547.140	1.094.280
1.301	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC. 150 mm	Metro lineal	30,00	95.750	2.872.500
1.302	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	3,00	287.249	861.747
1.303	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta. Herrajes y cerradura	Unidad	1,00	911.900	911.900
1.304	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm. Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	2,00	1.003.090	2.006.180
1.305	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de ventana de 2,00 m x 1,00 m, con vidrio Templado de 10mm, dos hojas corredizas, dos paños fijos y dos móviles, reja con marco de caño 40x40mm pared 2mm. Incluye Perfileria, Herrajes y Accesorios.	Unidad	1,00	1.641.420	1.641.420
1.306	72131601-010	(Vb2) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con vidrio Templado de 10mm, incluye perfilería, Herrajes y Accesorios	Unidad	2,00	319.165	638.330
1.307	72131601-010	(PMC1) Provisión y colocación de puerta corrediza de 0,80 m x 2,10 m, reja con marco de caño 40 x 40 mm y varilla lisa .20mm, con Cerradura y Portacandado	Unidad	4,00	1.550.230	6.200.920
1.308	72131601-010	*(PCP) Provisión y colocación de reja de 2,00 x* 5,00 m, con marco de caño 50x50 mm, pared 2mm y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil portón corredizo de acción mecánica de 2,00 m x 2,10 m, con Cerradura y Portacandado	Unidad	1,00	3.829.980	3.829.980
1.309	72131601-010	(PCE1) Provisión y colocación de Reja/portón de 4,00 m x 5,00 m, con marco de caño 40x40 mm, y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil portón corredizo de 4,00 m x 4,50 m con control eléctrico con cerradura y portacandado, Incluye Motor y Accesorios	Unidad	1,00	13.678.500	13.678.500
1.310	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	210,00	16.083	3.377.430
1.311	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	250,00	16.083	4.020.750

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.312	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	11,00	16.083	176.913
1.313	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	5,00	25.119	125.595
1.314	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	25,00	25.119	627.975
1.315	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	24,00	25.119	602.856
1.316	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	1,00	289.072	289.072
1.317	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	1,00	153.199	153.199
1.318	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
1.319	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1	Metro lineal	9.600,00	2.819	27.062.400
1.320	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	800,00	3.399	2.719.200
1.321	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	1.200,00	2.404	2.884.800
1.322	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	2.160,00	995	2.149.200
1.323	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto liso PVC 5/8	Metro lineal	1.300,00	5.140	6.682.000
1.324	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto liso PVC 3/4	Metro lineal	400,00	5.306	2.122.400
1.325	72131601-001	Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión ortogonales	Unidad	14,00	2.280	31.920
1.326	72131601-001	Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión ortogonales	Unidad	256,00	2.280	583.680
1.327	72131601-001	Provisión e instalación de cajas metálicas para llaves y tomas	Unidad	7,00	2.280	15.960
1.328	72131601-001	Provisión e instalación de cajas metálicas de conexión rectangular	Unidad	96,00	2.280	218.880
1.329	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	6,00	105.946	635.676
1.330	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	6,00	140.267	841.602
1.331	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique para baño con lámpara LED	Unidad	2,00	30.093	60.186
1.332	72131601-001	Provisión e instalación de llave de 1 punto y toma	Unidad	5,00	95.294	476.470
1.333	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	2,00	6.549	13.098
1.334	72131601-001	Provisión e instalación de cable aisl. PVC 2 mm2	Metro lineal	1.800,00	2.114	3.805.200
1.335	72131601-001	Provisión e instalación de cable aisl. PVC 4 mm2	Metro lineal	650,00	3.648	2.371.200
1.336	72131601-001	*Provisión e instalación de artefactos tipo AP1* con lámpara LM 250W con brazo	Unidad	38,00	2.324.433	88.328.454
1.337	72131601-001	Provisión e instalación de postes de H A 9/150	Unidad	14,00	2.023.506	28.329.084
1.338	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	18,00	230.711	4.152.798
1.339	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	17,00	144.826	2.462.042

Ing. Carlos D. Latorre C.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.340	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	7,00	81.159	568.113
1.341	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	542,00	4.642	2.515.964
1.342	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	127,00	5.803	736.981
1.343	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	121,00	3.482	421.322
1.344	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	10,00	61.346	613.460
1.345	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	60,50	41.036	2.482.678
1.346	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,00	612.797	612.797
1.347	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	3,00	1.550.230	4.650.690
1.348	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,50	1.732.610	2.598.915
1.349	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	9,00	2.097.370	18.876.330
1.350	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	Metros cúbicos	12,50	1.787.324	22.341.550
1.351	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	Metros cuadrados	111,00	40.704	4.518.144
1.352	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	49,00	72.952	3.574.648
1.353	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	246,00	31.005	7.627.230
1.354	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	Metros cuadrados	32,00	72.745	2.327.840
1.355	72131601-005	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	107,00	136.785	14.635.995
1.356	72131601-005	Envarillado de mamposteria de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	153,00	15.502	2.371.806
1.357	72131601-005	Mamposteria de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	6,00	136.785	820.710
1.358	72131601-005	Mamposteria de nivelación ladrillo común de 0,45m	Metros cuadrados	22,00	182.380	4.012.360
1.359	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metro lineal	11,50	16.995	195.443

Ing. Carlos D. Latorre C.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.360	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	Metro lineal	39,00	22.466	876.174
1.361	72131601-006	Impermeabilización de tanque superior e inferior	Metros cuadrados	170,00	136.785	23.253.450
1.362	72131601-006	Aislación de techo plano con membrana de 4 mm, terminación con tejuelita	Metros cuadrados	67,00	136.785	9.164.595
1.363	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	62,00	36.476	2.261.512
1.364	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	32,00	31.005	992.160
1.365	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	16,00	31.005	496.080
1.366	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	7,00	31.917	223.419
1.367	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	30,00	36.476	1.094.280
1.368	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	1,00	364.760	364.760
1.369	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1,00	319.165	319.165
1.370	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	1,00	291.808	291.808
1.371	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	Unidad	1,00	59.274	59.274
1.372	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	Unidad	1,00	59.274	59.274
1.373	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	Unidad	1,00	59.274	59.274
1.374	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	1,00	182.380	182.380
1.375	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	3,00	36.476	109.428
1.376	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	5,00	45.595	227.975
1.377	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	Metro lineal	4,00	59.274	237.096
1.378	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	2,00	68.393	136.786
1.379	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	Metro lineal	15,00	95.750	1.436.250
1.380	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	Unidad	1,00	182.380	182.380
1.381	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	3,00	287.249	861.747

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.382	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	2,00	287.249	574.498
1.383	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	49,00	72.952	3.574.648
1.384	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta. Herrajes y cerradura	Unidad	1,00	911.900	911.900
1.385	72131601-010	(PM7) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada, dos hojas 1,50 m x 2,10 m, Incluye marco caño 40 x 40 mm pared 2mm. Herrajes y cerradura doble traba con picaporte y portacandado (pared 0,15)	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
1.386	72131601-010	(PM8) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada, dos hojas 1,50 m x 2,10 m, Incluye marco caño 40 x 40 mm pared 2mm, Herrajes y cerradura doble traba con picaporte y portacandado (pared 0,30)	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
1.387	72131601-010	*(Vb3) Provisión y colocación ventana tipo* balancín de 3,00 m x 1,00 m - sala de máquinas	Unidad	3,00	1.367.850	4.103.550
1.388	72131601-010	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	Metros cuadrados	9,50	259.892	2.468.974
1.389	72131601-010	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	Metros cuadrados	6,50	259.892	1.689.298
1.390	72131601-010	Provisión y colocación de Reja de 3,50 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa .20mm, cuenta con una parte móvil con dos hojas de abrir de 1,50 m x 2,10 m, con cerradura doble traba y portacandado en sala de maquinas	Unidad	1,00	3.693.195	3.693.195
1.391	72131601-010	Provisión y colocación de escalera para tanque elevado con protección	Metros cuadrados	14,50	237.094	3.437.863
1.392	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	363,00	16.083	5.838.129
1.393	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	15,00	25.119	376.785
1.394	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	Metros cuadrados	5,00	25.119	125.595
1.395	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	65,00	25.119	1.632.735
1.396	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	44,50	25.119	1.117.796
1.397	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	1,00	289.072	289.072
1.398	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	2,00	153.199	306.398
1.399	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
1.400	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	Unidad	1,00	337.403	337.403
1.401	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	Unidad	1,00	2.674.976	2.674.976

Ing. Carlos D. Latorre C.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.402	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 4	Metro lineal	72,00	218.856	15.757.632
1.403	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 2	Metro lineal	24,00	159.583	3.829.992
1.404	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 1 1/2	Metro lineal	54,00	127.666	6.893.964
1.405	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 1	Metro lineal	18,00	100.309	1.805.562
1.406	92121702-002	Caño de PVC 1	Metro lineal	12,00	36.476	437.712
1.407	92121702-002	Caño de PVC 50	Metro lineal	24,00	45.595	1.094.280
1.408	92121702-002	Caño de PVC 100	Metro lineal	18,00	68.393	1.231.074
1.409	92121702-002	Llave de paso de 4	Unidad	3,00	1.459.040	4.377.120
1.410	92121702-002	Llave de paso de 3	Unidad	10,00	1.276.660	12.766.600
1.411	92121702-002	Llave de paso de 2 1/2	Unidad	3,00	638.330	1.914.990
1.412	92121702-002	Llave de paso de 2	Unidad	10,00	455.950	4.559.500
1.413	92121702-002	Llave de paso de 1 1/2	Unidad	9,00	319.165	2.872.485
1.414	92121702-002	Llave de paso de 1	Unidad	2,00	227.975	455.950
1.415	92121702-002	Llave de paso de 1/2	Unidad	8,00	164.142	1.313.136
1.416	92121702-002	Accesorios varios para la instalación	Unidad	1,00	6.383.300	6.383.300
1.417	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	280,00	3.399	951.720
1.418	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	70,00	2.404	168.280
1.419	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	25,00	995	24.875
1.420	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico 20 x 20cm	Unidad	1,00	501.545	501.545
1.421	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 60 módulos	Unidad	1,00	18.347.511	18.347.511
1.422	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Emergencia Trifásico	Unidad	1,00	14.544.805	14.544.805
1.423	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Bombas Trifásico	Unidad	1,00	36.278.491	36.278.491
1.424	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Mando de Bombas Trifásico	Unidad	1,00	26.247.591	26.247.591
1.425	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	Unidad	2,00	271.912	543.824
1.426	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x20 A	Unidad	4,00	287.249	1.148.996
1.427	72131601-001	Provisión montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x250 A	Unidad	1,00	1.814.225	1.814.225
1.428	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	Unidad	2,00	68.766	137.532
1.429	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	6,00	27.813	166.878
1.430	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	14,00	96.205	1.346.870
1.431	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	4,00	96.205	384.820

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.432	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	7,00	111.252	778.764
1.433	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	1,00	89.035	89.035
1.434	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	5,00	105.946	529.730
1.435	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	8,00	140.267	1.122.136
1.436	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	7,00	6.566	45.962
1.437	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 x 4mm2 tipo NYA	Metro lineal	150,00	21.222	3.183.300
1.438	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	180,00	5.057	910.260
1.439	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	980,00	6.300	6.174.000
1.440	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	Metro lineal	50,00	1.202	60.100
1.441	72131601-001	Provision y colocacón de Transformador de 750 KVA	Unidad	1,00	109.428.000	109.428.000
1.442	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación General con cable 400mm2	Metro lineal	30,00	2.549.382	76.481.460
1.443	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación General con cable 300mm2	Metro lineal	10,00	209.737	2.097.370
1.444	72131601-001	Provisión e instalación de fotocélula	Unidad	1,00	78.341	78.341
1.445	72131601-001	Instalación de Pararrayos	Unidad	1,00	82.754.925	82.754.925
1.446	72131601-001	Inst. eléctrica, provisión y montaje de llave principal de 1200A trifásica - europea	Unidad	1,00	9.574.950	9.574.950
1.447	72131601-001	Banco de capacitores	Unidad	1,00	33.804.133	33.804.133
1.448	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	133,00	230.711	30.684.563
1.449	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	17,00	144.826	2.462.042
1.450	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	27,50	81.159	2.231.873
1.451	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	458,00	4.642	2.126.036
1.452	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	129,00	5.803	748.587
1.453	72131601-001	Provision y colocacón de Transformador de 1000 KVA	Unidad	1,00	108.846.664	108.846.664
1.454	72131601-001	Inst. eléctrica provisión, montaje y conexión. Generador cabinado diesel con sistema transferencia automática de 1000 KVA	Unidad	1,00	1.177.550.149	1.177.550.149
1.455	72131601-001	Instalación eléctrica, provisión, montaje, conexión y extensión de linea 23 KVA	Metro lineal	220,00	886.118	194.945.960
1.456	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	2,00	61.346	122.692
1.457	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,50	612.797	306.399

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.458	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	2,50	1.550.230	3.875.575
1.459	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	3,50	1.732.610	6.064.135
1.460	72131601-004	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	5,50	1.550.230	8.526.265
1.461	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	5,50	1.787.324	9.830.282
1.462	72131601-007	Cobertura Metálica con Chapa zinc y Estructura de soporte	Metros cuadrados	60,00	164.142	9.848.520
1.463	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	28,00	612.797	17.158.316
1.464	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	108,00	1.550.230	167.424.840
1.465	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	43,50	1.732.610	75.368.535
1.466	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	254,00	2.097.370	532.731.980
1.467	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	61,50	2.097.370	128.988.255
1.468	72131601-004	Piso Estructura de H A . Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel *Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para* carga de piso	Metros cúbicos	112,00	1.787.324	200.180.288
1.469	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	121,00	1.787.324	216.266.204
1.470	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	500,00	3.482	1.741.000
1.471	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	Metros cúbicos	300,00	41.036	12.310.800
1.472	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	360,00	3.399	1.223.640
1.473	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	120,00	2.404	288.480
1.474	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	15,00	995	14.925
1.475	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	3,00	27.813	83.439
1.476	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	36,00	96.205	3.463.380
1.477	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	8,00	111.252	890.016

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.478	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	36,00	140.267	5.049.612
1.479	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	8,00	6.549	52.392
1.480	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	280,00	4.974	1.392.720
1.481	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	1.250,00	6.300	7.875.000
1.482	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	Metro lineal	30,00	1.202	36.060
1.483	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	494,00	24.373	12.040.262
1.484	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	494,00	86.631	42.795.714
1.485	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	150,00	31.005	4.650.750
1.486	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	150,00	136.785	20.517.750
1.487	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	52,00	15.502	806.104
1.488	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	288,00	22.342	6.434.496
1.489	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	50,00	136.785	6.839.250
1.490	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	30,00	22.466	673.980
1.491	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	Metro lineal	176,00	22.798	4.012.448
1.492	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	Metros cuadrados	10,00	100.308	1.003.080
1.493	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	494,00	36.476	18.019.144
1.494	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	150,00	31.005	4.650.750
1.495	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	Metro lineal	100,00	95.750	9.575.000
1.496	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	16,00	287.249	4.595.984
1.497	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0.10 de espesor	Metro lineal	70,00	72.952	5.106.640
1.498	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC de .100mm	Metro lineal	100,00	68.393	6.839.300
1.499	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación cañería de bajada PVC . 100 mm con sujetadores	Metro lineal	63,00	82.071	5.170.473
1.500	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	52,00	1.185.470	61.644.440

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.501	72131601-010	(PR3) Provisión y colocación de puerta de 1,60 m x 2,74 m, con reja metálica y marco de caño 40x40 mm, varilla lisa .20mm. Parte móvil, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba con portacandado	Unidad	4,00	2.462.130	9.848.520
1.502	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, con varilla de 20mm, cuenta con una parte móvil dos hojas de 0,65 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes, cerradura y portacandado	Unidad	1,00	6.383.300	6.383.300
1.503	72131601-010	(PR 17) Provisión y colocación de puerta/reja de 8,25 m x 3,12 m, cuenta con una parte móvil 1,00 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40mm, pared 2mm y varilla lisa de 20 mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado - en galería de circulación	Unidad	5,00	13.678.500	68.392.500
1.504	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	903,00	16.083	14.522.949
1.505	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	250,00	25.119	6.279.750
1.506	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	63,00	25.119	1.582.497
1.507	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	6,00	289.072	1.734.432
1.508	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	6,00	153.199	919.194
1.509	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
1.510	72131601-002	*Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra*	Metros cuadrados	698,00	3.482	2.430.436
1.511	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	35,00	45.595	1.595.825
1.512	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	200,00	45.595	9.119.000
1.513	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	150,00	31.005	4.650.750
1.514	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	150,00	136.785	20.517.750
1.515	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	52,00	15.502	806.104
1.516	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	225,00	22.342	5.026.950
1.517	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	494,00	36.476	18.019.144
1.518	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	150,00	31.005	4.650.750
1.519	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3.00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	47,00	1.185.470	55.717.090

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.520	72131601-010	(PR16) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,90 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, *pared 2mm y varilla lisa de .20mm*, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m, herrajes y cerradura doble traba con portacandado - Galería de circulación	Unidad	1,00	6.383.300	6.383.300
1.521	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	880,00	16.083	14.153.040
1.522	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	204,00	25.119	5.124.276
1.523	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	146,00	25.119	3.667.374
1.524	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	63,00	25.119	1.582.497
1.525	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	6,00	289.072	1.734.432
1.526	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	360,00	3.399	1.223.640
1.527	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	120,00	2.404	288.480
1.528	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	15,00	995	14.925
1.529	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	3,00	27.813	83.439
1.530	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	36,00	96.205	3.463.380
1.531	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	8,00	111.252	890.016
1.532	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	36,00	140.267	5.049.612
1.533	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	8,00	6.549	52.392
1.534	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	280,00	5.015	1.404.200
1.535	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	1.250,00	6.300	7.875.000
1.536	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	Metro lineal	30,00	1.202	36.060
1.537	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	952,00	230.711	219.636.872
1.538	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	80,60	144.826	11.672.976
1.539	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	65,00	81.159	5.275.335
1.540	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	428,00	4.642	1.986.776
1.541	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	254,00	5.803	1.473.962
1.542	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	550,00	3.482	1.915.100
1.543	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	50,00	31.005	1.550.250

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.544	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	36,00	136.785	4.924.260
1.545	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	12,00	15.502	186.024
1.546	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	35,00	22.342	781.970
1.547	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	30,00	136.785	4.103.550
1.548	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	8,00	22.433	179.464
1.549	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	50,00	31.005	1.550.250
1.550	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	135,00	16.083	2.171.205
1.551	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	95,00	25.119	2.386.305
1.552	92121702-002	Prevención de incendio señalización	Unidad	4,00	136.785	547.140
1.553	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	60,00	3.399	203.940
1.554	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	70,00	2.404	168.280
1.555	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metro lineal	20,00	995	19.900
1.556	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 2x6mm2 NYA y electroducto de 3/4	Unidad	150,00	12.767	1.915.050
1.557	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x15 A	Unidad	1,00	26.818	26.818
1.558	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	2,00	27.813	55.626
1.559	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	20,00	96.205	1.924.100
1.560	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	5,00	111.252	556.260
1.561	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	5,00	105.946	529.730
1.562	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	15,00	140.267	2.104.005
1.563	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	Unidad	2,00	26.279	52.558
1.564	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	5,00	6.549	32.745
1.565	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	200,00	4.974	994.800
1.566	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	200,00	6.300	1.260.000
1.567	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	Metro lineal	40,00	1.202	48.080
1.568	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	348,00	3.482	1.211.736
1.569	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	950,00	31.005	29.454.750

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre S.A. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.570	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	474,00	136.785	64.836.090
1.571	72131601-005	*Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas*	Metro lineal	158,00	15.502	2.449.316
1.572	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	Metro lineal	200,00	22.342	4.468.400
1.573	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	95,00	136.785	12.994.575
1.574	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	Metros cuadrados	100,00	22.466	2.246.600
1.575	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	Metros cuadrados	348,00	36.476	12.693.648
1.576	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	480,00	31.005	14.882.400
1.577	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	30,00	72.952	2.188.560
1.578	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	Unidad	2,00	1.003.090	2.006.180
1.579	72131601-010	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	Unidad	2,00	1.003.090	2.006.180
1.580	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	Unidad	9,00	1.185.470	10.669.230
1.581	72131601-010	(Vr10) Provisión y colocación de ventana de 1,80 m x 0,50 m, con reja con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa de .20mm - galería de circulación - acceso bloque de servicio/guardia	Unidad	1,00	2.370.940	2.370.940
1.582	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa . 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m	Unidad	2,00	1.459.040	2.918.080
1.583	72131601-010	(PR3) Provisión y colocación de Puerta/reja de 1,80 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa de .20mm, con una hoja móvil 1,00 m x 2,10 m, incluye marco, herrajes y cerradura doble traba - Acceso a los Patios	Unidad	3,00	2.507.725	7.523.175
1.584	72131601-010	(PR8) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 0,90 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, incluye herrajes, cerradura doble traba y porta candado	Unidad	1,00	1.057.804	1.057.804

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

1.585	72131601-010	(PR9) Provisión y colocación de reja fija de 3,94 m x 1,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm - Bloque de Servicio y culto	Unidad	4,00	4.103.550	16.414.200
1.586	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m. con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	Unidad	4,00	1.276.660	5.106.640
1.587	72131601-010	(PR12) Provisión y colocación de puerta/reja móvil de abrir de 1,85 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con dos hojas móvil 0,50 m x 2,10 m - Acceso a Servicios.	Unidad	2,00	2.553.320	5.106.640
1.588	72131601-010	(PR13) Provisión y colocación de puerta/reja de 2,80 m x 3,09 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con dos hojas de 0,50 m x 2,10 m con herrajes y cerraduras con porta candado. Acceso a culto	Unidad	1,00	5.061.045	5.061.045
1.589	72131601-010	(PR16) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,90 m x 2,74 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con una hoja móvil 1,10 m x 2,10 m, herrajes y cerradura doble traba con portacandado - Galería de circulación	Unidad	3,00	6.383.300	19.149.900
1.590	72131601-010	(PR20) Provisión y colocación de puerta/reja de 3,95 m x 3,09 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa de .20mm, cuenta con puerta de 1,10 m x 2,10 m. Acceso bloque de servicio	Unidad	2,00	693.044	1.386.088
1.591	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	1.900,00	16.083	30.557.700
1.592	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	360,00	25.119	9.042.840
1.593	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	4,00	289.072	1.156.288
1.594	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1	Metro lineal	560,00	2.819	1.578.640
1.595	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	945,00	3.399	3.212.055
1.596	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	980,00	2.404	2.355.920
1.597	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	3,00	27.813	83.439
1.598	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	22,00	96.205	2.116.510
1.599	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	3,00	111.252	333.756
1.600	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	Unidad	1,00	89.035	89.035
1.601	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	10,00	105.946	1.059.460
1.602	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	11,00	140.267	1.542.937
1.603	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	2,00	25.367	50.734
1.604	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	3,00	6.549	19.647

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Apoyte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.605	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	1.960,00	4.974	9.749.040
1.606	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	1.050,00	6.300	6.615.000
1.607	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	Metro lineal	1.645,00	1.202	1.977.290
1.608	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	478,00	4.642	2.218.876
1.609	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	241,00	5.803	1.398.523
1.610	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	348,00	3.482	1.211.736
1.611	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y quimica adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	52,00	45.595	2.370.940
1.612	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y quimica adherencia a materiales de construcción	Metro lineal	20,00	45.595	911.900
1.613	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	250,00	31.005	7.751.250
1.614	72131601-005	Mamposteria de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	237,00	136.785	32.418.045
1.615	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	52,00	15.502	806.104
1.616	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	250,00	31.005	7.751.250
1.617	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 2,10 m con reja, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm, varilla lisa de .20mm - Acceso	Unidad	4,00	2.553.320	10.213.280
1.618	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	500,00	16.083	8.041.500
1.619	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	Metros cuadrados	360,00	25.119	9.042.840
1.620	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	157,00	25.119	3.943.683
1.621	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	Unidad	4,00	289.072	1.156.288
1.622	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	Unidad	6,00	153.199	919.194
1.623	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
1.624	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1	Metro lineal	240,00	4.560	1.094.400
1.625	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metro lineal	405,00	3.399	1.376.595
1.626	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metro lineal	420,00	2.404	1.009.680

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.627	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	Unidad	3,00	27.813	83.439
1.628	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	Unidad	15,00	96.205	1.443.075
1.629	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	3,00	111.252	333.756
1.630	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	4,00	105.946	423.784
1.631	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	11,00	140.267	1.542.937
1.632	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	Unidad	2,00	25.367	50.734
1.633	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	Unidad	3,00	6.549	19.647
1.634	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	Metro lineal	840,00	4.974	4.178.160
1.635	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	Metro lineal	450,00	6.300	2.835.000
1.636	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1 mm2 tipo NYY	Metro lineal	705,00	1.575	1.110.375
1.637	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	495,00	230.711	114.201.945
1.638	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	105,00	144.826	15.206.730
1.639	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	52,00	81.159	4.220.268
1.640	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	530,00	4.642	2.460.260
1.641	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	147,00	5.803	853.041
1.642	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	4,10	3.482	14.276
1.643	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,10m)	Metros cuadrados	6,82	40.704	277.601
1.644	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	Metros cuadrados	10,70	72.952	780.586
1.645	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	Metros cuadrados	6,82	24.373	166.224
1.646	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	Metros cuadrados	6,82	86.631	590.823
1.647	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	6,20	71.501	443.306
1.648	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	Metros cuadrados	62,50	31.005	1.937.813
1.649	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0.15m	Metros cuadrados	34,29	72.745	2.494.426
1.650	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	5,12	136.785	700.339

Ing. Carlos D. Latorre C.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.651	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	Metro lineal	25,00	15.502	387.550
1.652	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	Metros cuadrados	11,25	16.995	191.194
1.653	72141511-002	Excavación y Colocación de Cimiento de Piedra Bruta	Metros cúbicos	6,14	319.165	1.959.673
1.654	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	2,50	31.917	79.793
1.655	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	15,00	36.476	547.140
1.656	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	1,00	364.780	364.780
1.657	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	1,00	319.165	319.165
1.658	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	1,00	291.808	291.808
1.659	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	1,00	182.380	182.380
1.660	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	1,00	36.476	36.476
1.661	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	Metro lineal	1,50	45.595	68.393
1.662	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	Metro lineal	1,50	68.393	102.590
1.663	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0.10 m x 0,10 m	Unidad	1,00	182.380	182.380
1.664	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	1,00	287.249	287.249
1.665	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada hoja 0,80 m x 2,10 m - incluye marco, herrajes y cerradura doble traba, en caseta de acceso.	Unidad	1,00	911.900	911.900
1.666	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N .18 , hoja 0,70 m x 2,10 m, incluye marco de caño metálico de 40 x 40 mm pared de 2mm	Unidad	1,00	1.185.470	1.185.470
1.667	72131601-010	Provisión y colocación de ventana vidriada 1,80 m x 1,30 m y 10 mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfilería, herrajes y cerradura	Unidad	1,00	1.094.280	1.094.280
1.668	72131601-010	Provisión y colocación de ventana vidriada de 0,60 m x 0,40 m, y 10mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfilería y herrajes	Unidad	1,00	592.735	592.735
1.669	72131601-010	Provisión y colocación de ventana vidriada 0,90 m x 1,30 m y 10 mm de espesor, tipo blindex corrediza, incluye perfilería, herrajes y cerradura	Unidad	2,00	1.094.280	2.188.560

Ing. Carlos D. Latorre G
Representante Legal
Aponte / Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.670	72131601-010	Provisión y colocación de portón peatonal de 0,90 m x 2,50 m, con caño redondo de 3 , alambre tejido N.12, malla de 2 con porta candado	Unidad	1,00	820.710	820.710
1.671	72131601-010	Provisión y colocación de portón vehicular de 3,50 x 2,50 m, automatizado con motor de 1HP con caño redondo de 3 , alambre N. 12, malla de 2 , incluye pilares metálicos y porta candado	Unidad	1,00	5.471.400	5.471.400
1.672	72131601-012	Pintura de paredes al látex	Metros cuadrados	47,00	16.083	755.901
1.673	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	Metro lineal	24,00	25.119	602.856
1.674	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	Metro lineal	11,50	25.119	288.869
1.675	72131601-001	Provisión y instalación de tablero seccional de 6 agujero con rielera	Unidad	1,00	515.597	515.597
1.676	72131601-001	Provisión e instalación punto de iluminación incluye electroducto, caja de llave, caja de distribución y cableado	Unidad	6,00	80.247	481.482
1.677	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	Unidad	2,00	111.252	222.504
1.678	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	Unidad	2,00	105.946	211.892
1.679	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	Unidad	4,00	140.267	561.068
1.680	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	Unidad	4,00	18.238	72.952
1.681	72131601-001	Provisión e instalación de llave para toma corriente	Unidad	2,00	95.750	191.500
1.682	72131601-001	Acometida electrica	Metro lineal	25,00	752.318	18.807.950
1.683	72131601-007	Techo con estructura metálica	Metros cuadrados	14,19	230.711	3.273.789
1.684	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	Metro lineal	17,00	144.826	2.462.042
1.685	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	Metro lineal	7,00	81.159	568.113
1.686	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	Metro lineal	120,00	4.642	557.040
1.687	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	Unidad	65,00	5.803	377.195
1.688	72131601-002	Desbroce y Destronque y Limpieza	Metros cuadrados	38.500,00	1.202	46.277.000
1.689	72141511-002	Excavación, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar	Metros cúbicos	15.000,00	28.269	424.035.000
1.690	72141511-002	Excavación no clasificada, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar	Metros cúbicos	6.500,00	20.974	136.331.000
1.691	72141511-002	Excavación en Roca, debe incluir retiro de material sobrante a no utilizar	Metros cúbicos	2.000,00	136.785	273.570.000

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.692	72141511-002	Terraplén	Metros cúbicos	23.720,00	50.155	1.189.676.600
1.693	72141511-002	Reposición de Bolsones	Metros cúbicos	6.500,00	50.155	326.007.500
1.694	72141511-002	Dren Profundo	Metro lineal	200,00	245.301	49.060.200
1.695	72141511-002	Protección del Talud con empastado	Metros cuadrados	9.500,00	13.679	129.950.500
1.696	72101703-007	Provisión y colocación de alambrado perimetral interno	Metro lineal	736,00	820.710	604.042.560
1.697	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	Metros cúbicos	2.318,00	61.263	142.007.634
1.698	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	Metros cúbicos	0,50	612.797	306.399
1.699	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,00	914.636	914.636
1.700	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1,00	1.732.610	1.732.610
1.701	72131601-004	Vigas Inferior de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	6,00	1.550.230	9.301.380
1.702	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	1,00	2.097.370	2.097.370
1.703	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	Metros cúbicos	6,00	2.097.370	12.584.220
1.704	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion de suelo para carga de piso.	Metros cúbicos	1,00	1.787.324	1.787.324
1.705	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja)	Metros cúbicos	14,00	1.787.324	25.022.536
1.706	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	1,00	1.787.324	1.787.324
1.707	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	Metros cúbicos	107,00	1.787.324	191.243.668
1.708	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	Metros cúbicos	14,00	1.787.324	25.022.536
1.709	72131601-004	Muro y Pilares de H A - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	2.865,00	1.887.633	5.408.068.545
1.710	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	Metros cuadrados	40,00	74.776	2.991.040
1.711	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	Metros cuadrados	24,30	40.621	987.090

Ing. Carlos D. Latorre C.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

1.712	72131601-011	Insl. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	220,00	36.476	8.024.720
1.713	72131601-011	Insl. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 85 mm	Metro lineal	200,00	123.107	24.621.400
1.714	72131601-011	Insl. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	Metro lineal	24,00	31.917	766.008
1.715	72131601-011	Insl. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	Metro lineal	72,00	36.476	2.626.272
1.716	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	Unidad	9,00	364.760	3.282.840
1.717	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	Unidad	9,00	319.165	2.872.485
1.718	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	Unidad	9,00	109.428	984.852
1.719	72131601-011	Insl. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	Unidad	9,00	132.226	1.190.034
1.720	72131601-011	Insl. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	Metro lineal	12,00	36.476	437.712
1.721	72131601-011	Insl. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .50 mm	Metro lineal	12,00	45.595	547.140
1.722	72131601-011	Insl. desague cloacal provisión y colocación de cañeria de PVC de .100 mm	Metro lineal	872,00	68.393	59.638.696
1.723	72131601-011	Insl. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	Unidad	9,00	182.380	1.641.420
1.724	72131601-011	Insl. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	Unidad	9,00	287.249	2.585.241
1.725	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de señales débiles. Diam: 25 mm.	Metro lineal	2.800,00	4.642	12.997.600
1.726	72131601-001	Provisión y montaje caja registro señales débiles. 4x2 pulg.	Unidad	560,00	5.803	3.249.680
1.727	72131601-011	Insl. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	Unidad	28,00	287.249	8.042.972
1.728	72131601-011	Insl. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	Metro lineal	90,00	72.952	6.565.680
1.729	72131601-011	Cuneta Revestida de H e=08 cm	Metros cúbicos	720,00	1.696.590	1.221.544.800
1.730	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	Metros cuadrados	185,00	26.735	4.945.975
1.731	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	Unidad	1,00	1.778.205	1.778.205
1.732	92121702-002	Boca de Incendio Siamesa	Unidad	1,00	1.641.420	1.641.420
1.733	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 3	Metro lineal	285,00	191.499	54.577.215
1.734	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 2 1/2	Metro lineal	936,00	182.380	170.707.680
1.735	92121702-002	Caño de hierro galvanizado 2	Metro lineal	10,00	159.582	1.595.820
		TOTAL IVA INCLUIDO				**62.324.814.967**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria.

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de entrega de las obras es de diez y seis (16) meses. Se computará el inicio a partir de la fecha de la Orden de inicio. La Orden de inicio se emitirá dentro de los cinco (5) días posteriores a la recepción del Anticipo Financiero por parte del Contratista. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en la Sección III Alcance de las Obras, del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del Contrato estará a cargo de la **Dirección de Obras Públicas.**

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 30 (treinta) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:
a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI;
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario Nº 21.909/03;
c) *La amortización del Anticipo se realizará descontando de cada pago el mismo porcentaje del Anticipo.*

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
El CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero, con la presentación de una póliza de seguros de Anticipo Financiero por el 100% (cien por ciento) del anticipo, con una vigencia de cuatrocientos ochenta (480) días. La no presentación de la póliza en tiempo y forma, y la consecuente no entrega del Anticipo, no prorrogará el plazo contractual.

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% diez por ciento del monto del Contrato con una vigencia hasta la recepción definitiva de las obras y deberá ser presentada dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del contrato.

La garantía de cumplimiento de contrato podrá presentarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario Nº 21.909/03;
"Incumplimiento de Contrato por falta de renovación de garantías". Si por la razón que fuere, las garantías contractuales no acompañan el plazo de vigencia del contrato, la acreditación de la renovación efectiva e irrevocable de las mismas deberá ser presentada 30 días antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentación en dicho plazo será considerada incumplimiento contractual y *causal suficiente de recisión del mismo y ejecución de las garantías vigentes.*

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, LOTE 1.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si

Ing. Carlos D. Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.

Arnoldo Wiens Durksen
Ministro
MOPC

dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la rulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley Nº 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato

Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 10 días del mes de Julio de 2019.

ING. CARLOS DIOGENES LATORRE GARCIA
POR EL CONTRATISTA

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

ARNOLDO WIENS DURKSEN
POR EL CONTRATANTE

6 (seis)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Asunción, 13 de agosto de 2019

D.O.P. N° 12/2019

ORDEN DE INICIO

Señores:
APONTE LATORRE S.A.
J.F. Kennedy N° 960 c/ Teodoro S. Mongelos - Asunción
Teléfono: (021) 208-334
Presente

Ref.: Contrato SG Ministro N° 264/2019
Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios – Ad Referéndum al PGN 2019 – Lote N° 1
Resolución N° 1282/2019 y Resolución N° 1299/2019

Tengo a bien dirigirme a Ustedes para informarles que, conforme a lo establecido en el Contrato suscrito por la **Firma APONTE LATORRE S.A.**, representada por el **Ing. Carlos Diógenes Latorre García,** con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la ejecución de la Obra de la referencia, se procede a emitir la **Orden de Inicio** correspondiente para la realización de los trabajos.

La fecha desde la cual se computará el plazo de ejecución de obras será a partir del día **martes 13 de agosto de 2019.**

Fiscalización:
- **Técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y del Ministerio de Justicia.**

Recibido 14/08/2019

ARQ. JOSE KRONAWETTER, Director
Dirección de Obras Públicas

DOP/DT/LB/lc-19

5 (cinco)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

ORDEN DE SERVICIO D.O.P. N° 449 /2019

Asunción, 16 de septiembre de 2019

Para: ARQ. JUAN CARLOS MARTINEZ RUIZ DIAZ
C.I. N° 386.721.

Por la cual se designa al funcionario citado como Fiscal para los trabajos de: **Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios – Ad Referéndum al PGN 2019 – Lote N° 1 – Emboscada – Dpto. de Cordillera,** correspondiente a Licitación Pública Nacional N° 131/2018, adjudicada por Resolución Ministerial N° 1282/2019 y Rectificado por la Resolución N° 1299/2019 a la Firma **APONTE LATORRE S.A.,** representada por el **Ing. Carlos Diógenes Latorre García.**

Contrato S.G. Ministro N° 264 de fecha 18 de julio de 2019.

ARQ. JOSE KRONAWETTER, Director
Dirección de Obras Públicas

4 (cuatro)

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

ORDEN DE SERVICIO D.O.P. N° 474 /2019

Asunción, 21 de septiembre de 2019

Para: **ARQ. CARLOS ARMANDO RAHI MARTINEZ**
C.I. N° 548.451.-

Por la cual se designa al funcionario citado como Fiscal de Obras para complementar la Orden de Servicio DOP N° **449/2019** que designa al **Arq. Juan Carlos Martínez Ruiz Díaz** Fiscal de Obras para los trabajos de: **Construcción de Nuevos Establecimientos Penitenciarios – Ad Referéndum al PGN 2019 – Lote N° 1 – Emboscada – Dpto. de Cordillera,** correspondiente a Licitación Pública Nacional N° 131/2018, adjudicada por Resolución Ministerial N° 1282/2019 y Rectificado por la Resolución N° 1299/2019 a la Firma **APONTE LATORRE S.A.,** representada por el **Ing. Carlos Diógenes Latorre García.**

Contrato S.G. Ministro N° 264 de fecha 18 de julio de 2019

ARQ. JOSE KRONAWETTER, Director
Dirección de Obras Públicas

DOP/DT/LB/lc-19

Oliva y Alberdi N° 411, C.P. N° 1221, Asunción
Tel/Fax:(021) 414.9338

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Dpto. Técnico

3 (TRES)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 1299

POR LA CUAL SE RECTIFICA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCION MOPC Nº 1282 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL "LLAMADO MOPC N° 131/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019. ID 355.616".

Asunción, 21 de junio de 2019.

VISTO: La Nota UOC N° 2593/2019 presentada por la Unidad Operativa de Contratación (UOC), dependiente de la Jefatura de Gabinete Ministerial, en la que solicita se dicte una resolución "POR LA CUAL SE RECTIFICA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCION MOPC N° 1282 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL "LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019. ID 355.616".

CONSIDERANDO: Que, en fecha 19 de junio de 2019 la máxima autoridad institucional ha emitido la RESOLUCION MOPC N° 1282 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL "LLAMADO MOPC Nº 131/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019. ID 355.616".

Que, en la resolución ut supra mencionada se ha incurrido en un error material e involuntario por lo que corresponde rectificar el monto adjudicado en el lote 1 del proceso licitatorio que nos ocupa.

Que, el artículo 28 de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" reza: "Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas. Si dos o más ofertas son solventes porque han cumplido la totalidad de los requisitos, el contrato se adjudicará a quien presente el precio más bajo.

La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

Que, el artículo 4º de la Ley Nº 167/93 "QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DEL MINISTERIO

COPIA

M.O.P.C.

Secretaría General - MOPC

2 (dos)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN Nº 1299

POR LA CUAL SE RECTIFICA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCION MOPC N° 1282 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL "LLAMADO MOPC N° 131/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019. ID 355.616".

DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES", dispone: "El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones es la autoridad máxima designada por el Poder Ejecutivo para administrar y desarrollar las actividades del Ministerio".

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legales;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

R E S U E L V E:

Artículo 1°.- RECTIFICAR PARCIALMENTE EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCION MOPC N° 1282 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL "LLAMADO MOPC N° 131/2018 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS - AD REFERENDUM AL PGN 2019. ID 355.616", EN LA PARTE QUE DICE:

LOTEN°	OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA (I.V.A Incluido)
1	APONTE LATORRE S.A.	Gs. 63.324.814.967 (Guaraníes Sesenta y tres mil trescientos veinte y cuatro millones ochocientos catorce mil novecientos sesenta y siete).

DEBE DECIR:

LOTEN°	OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA (I.V.A Incluido)
1	APONTE LATORRE S.A.	Gs. 62.324.814.967 (Guaraníes Sesenta y dos mil trescientos veinte y cuatro millones ochocientos catorce mil novecientos sesenta y siete).

Artículo 2°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

COPIA

ARNOLDO WIENS DURKSEN
Ministro

M.O.P.C.

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

1 (UNO)
Paraguay de la gente

Anexo 1

DECLARACIÓN JURADA **FORMULARIO Art. 34 DECRETO 4436/2020**	
Asunción, 23 de mayo de 2022	
Quienes suscriben Carlino Velázquez Martínez con C.I. Nº 1.077.933 y el Sr. Francisco Mereles Somers con C.I.N° 803.440, declaran bajo Fe de Juramento que los datos consignados a continuación son correctos Y QUE EL SALDO DISPONIBLE ES IGUAL O MAYOR AL MONTO ESTIMADO/MONTO DEL CONTRATO/ADENDA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 34 DEL DECRETO 4436/20.	
CODIGO SNIP N°:	273
NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción del CIRS de Emboscada
OBJETO O NOMBRE DEL LLAMADO:	LLAMADO MOPC N° 131/2018, LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS – AD REFERENDUM AL PGN 2019. LOTE 1: EMBOSCADA, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. ID: 355616
MONTO APROBADO DEL PROYECTO:	228.657.007.150.-
MONTO ESTIMADO DEL LLAMADO:	Monto Estimado Total para los 3 Lotes Gs. 225.541.805.657 Monto por Lote: Gs. 75.180.601.886
MONTO DEL CONTRATO/ ADENDA (REQUERIDO PARA LA SOLICITUD DE CC):	Monto Adjudicado Gs. 62.324.814.967 Convenio Modificatorio N°1 - no hubo ampliación Convenio Modificatorio N°2 - Gs. 74.426.275.623 – Ampliación de 19.42% Convenio Modificatorio N°3 - no hubo variación Convenio Modificatorio N°4- no hubo variación Convenio Modificatorio N°5- no hay variación
SALDO NO COMPROMETIDO O SALDO TOTAL DEL PROYECTO A LA FECHA:	27.872.384.137 CONTRATO 5.584.828.593 CONVENIO 33.457.212.730
CODIGO PENAL DE PARAGUAY LEY Nº. 1.160/97 Artículo 243.- Declaración falsa 1º) El que presentara una declaración jurada falsa ante un ente facultado para recibirla o invocando tal declaración, formulará una declaración falsa, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. 2º) El que actuará culposamente respeto a la falsedad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa.	
COORDINADOR DE PROYECTO	**MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL**

Ing. Francisco Mereles Somers
Director
Dirección de Obras Públicas