ANEXO 3

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES

DE ÍTEMS CONTRACTUALES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

T&C Ingeniería de Topografía y Construcc. S. A.

Obra : PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL - 1RA. TANDA - LOTE 2
ANEXO 3 - Justificación de modificaciones de cantidades de ítems contractuales

Convenio Modificatorio Nº01

Ítem	Descripción	Unidad	CANTIDADES			Justificación	
			Contractuales	Variación	CM N° 01		
PAVIMENTO							
1	Bacheo de Empedrado Existente	m²	1.251,88	-247,88	1.004,00	Disminuye	Resultado de la Revisión de Proyecto y la realización de un nuevo cómputo métrico conforme a la necesidad real de la obra.
2	Bacheo Profundo con Macadam Hidráulico	m³	280,00	5.241,00	5.521,00	Aumenta	
3	Regularización de Subrasante en Banquina	m²	65.136,00	5.244,00	70.380,00	Aumenta	
4	Base Granular Estabilizada CBR 100% en banquina	m³	10.421,76	-629,76	9.792,00	Disminuye	
5	Riego de Imprimación	lt	50.806,08	27.529,92	78.336,00	Aumenta	
6	Riego de Liga	lt	113.177,60	9.031,40	122.209,00	Aumenta	
7	Regularización con CºAº	Ton	6.259,40	5.961,60	12.221,00	Aumenta	
8	Carpeta de CºAº	m³	9.465,36	-375,44	9.089,92	Disminuye	
OBRAS COMPLEMENTARIAS							
9	Pórticos de Señalización	un	1,00	0,00	1,00		
10	Señalización Horizontal	m²	6.366,24	0,00	6.366,24		
11	Tachas Reflectivas	un	7.073,60	0,00	7.073,60		
12	Tachones Reflectivos	un	354,00	0,00	354,00		
13	Señalización Vertical	m²	31,84	0,00	31,84		
14	Barandas Metálicas de Contención Vehicular	ml	40,00	1.160,00	1.200,00	Aumenta	Resultado de la Revisión de Proyecto y la realización de un nuevo cómputo métrico conforme a la necesidad real de la obra.
15	Loseta de HºAº para Acceso a Propiedades	m³	15,00	0,00	15,00		
16	Limpieza de Alcantarillas y Cunetas laterales	ml	50,00	1.950,00	2.000,00	Aumenta	Resultado de la Revisión de Proyecto y la realización de un nuevo cómputo métrico conforme a la necesidad real de la obra.
17	Revestimiento Vegetal con Tepes	m²	7.073,60	0,00	7.073,60		
INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS							
18	Instalaciones y Servicios Especializados	mes	12,00	0,00	12,00		
MOVILIZACIÓN							
19	Movilización	gl	1,00	0,00	1,00		

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.