CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01.
CONTRATO Nº 22/2022 – REF.: LPN N° 03/2022.

Entre la **Secretaría Nacional de Cultura**, con RUC 80050610-3 domiciliada en las calles Estados Unidos N° 284 e/ Mcal. Estigarribia, República del Paraguay, representada para este acto por **S.E. Rubén Darío Capdevila Yampey,** con Cédula de Identidad N° 2.513.962, denominado en adelante **la CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **Arquitectónica S.R.L.**, con **RUC Nº 80038934-4**, domiciliada en las calles José Berges N° 676 e/ Rosa Peña y San José, ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Sebastián Pérez Codas**, con Cédula de Identidad N° 2.442.601, denominada en adelante **la CONTRATISTA**; convienen celebrar el presente Convenio Modificatorio N° 01 en referencia al Contrato Nº 22/2022 del 22 de noviembre de 2022, Adjudicado por Resolución Nº 848/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022, del llamado a **Licitación Pública Nacional Nº 03/2022 "Puesta en Valor del Conjunto de Plazas del Centro Cívico de la Ciudad de Asunción", ID N° 419.808 - Subasta a la Baja Electrónica**, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. OBJETO.
El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto la adecuación de las especificaciones técnicas correspondientes a los ítems **1** y **2** del Contrato N° 22/2022, debido a la necesidad de realizar ajustes al diseño de las rejas, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad del sitio y su conexión con el entorno, para la correcta ejecución del Proyecto.

CLÁUSULA 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES.
Los documentos que forman parte del presente Convenio Modificatorio son los siguientes:
- Anexo N° 1 "Planilla de ejecución".
- Anexo N° 2 "Especificaciones técnicas".

CLÁUSULA 3. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).
La adecuación de las especificaciones técnicas de los ítems **1** y **2** no implica un aumento ni una disminución del monto total contratado, debido a que se mantuvieron los precios unitarios del contrato original.

Los demás puntos previstos en el Contrato Nº 22/2022, y no modificados por el presente Convenio Modificatorio, se mantienen vigentes.

La Secretaría Nacional de Cultura y la firma **Arquitectónica S.R.L.** actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Convenio Modificatorio en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.

Sebastián Pérez Codas
Representante Legal
Ing. Sebastián
ARQUITECTONICA

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANEXO N° 1 "PLANILLA DE EJECUCIÓN".

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No				ARQUITECTÓNICA S.R.L.					
				CONTRATO ORIGINAL			CONVENIO MODIFICATORIO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	73121602-004	Rejas de Hierro H: 2.10mts - caños de 20x30 cada 15 cm. Incluyen pilares de 4"x 4" cada 2,50mts y bases de H°.	Metros cuadrados	850	540.000	459.000.000	0	540.000	0
1a	**73121602-004**	**Rejas de Hierro H: 2.10mts - varillas lisas de 12 mm cada 15 cm. Incluyen pilares circulares de 4" cada 2,50 mts y bases de H°.**	**Metros cuadrados**	**0**	**0**	**0**	**850**	**540.000**	**459.000.000**
2	73121602-002	Portones de hierro 3x2,1 metros.	Metros cuadrados	38	530.000	20.140.000	0	530.000	0
2a	**73121602-003**	**Portones de hierro 3x2,1 metros de rejas según nuevas EETT**	**Metros cuadrados**	**0**	**0**	**0**	**38**	**530.000**	**20.140.000**
3	73121602-005	Desmonte y recolocación de rejas existentes y portón. Incluyen pilares de 4"x 4" cada 2,50mts y bases de H°, además de las decuaciones, ajustes y ampliaciones necesarias a las rejas existentes.	Metros cuadrados	210	160.000	33.600.000	210	160.000	33.600.000
4	72131601-012	Pintura de rejas y portones.	Metros cuadrados	2.276	30.000	68.280.000	2.276	30.000	68.280.000
5	72131601-005	Desmonte de mampostería y base de fuente en la plaza Juan de Salazar. Superficie medida en planta, incluye los muros perimetrales y todos los componentes de instalaciones u otros existentes.	Metros cuadrados	335	21.000	7.035.000	335	21.000	7.035.000
6	72131601-009	Contrapiso de cascotes - espesor 10cm.	Metros cuadrados	600	55.000	33.000.000	600	55.000	33.000.000

Arq. Sebastián Pér
ARQUITECTONIC

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

7	72101703-002	Vereda calcárea.	Metros cuadrados	800	105.000	84.000.000	800	105.000	84.000.000
8	72141102-001	Nivelación de terreno.	Metros cuadrados	550	50.000	27.500.000	550	50.000	27.500.000
9	72103001-001	Desmonte de suelo blando.	Metros cuadrados	400	40.000	16.000.000	400	40.000	16.000.000
10	70111713-002	Preparación de suelo, empastado y Jardinería.	Metros cuadrados	680	30.000	20.400.000	680	30.000	20.400.000
11	82101502-004	Cartelería 2x2.	Unidad	2	1.700.000	3.400.000	2	1.700.000	3.400.000
12	72102304-998	Extensión de cañería; provisión y colocación de cañerías, canilla y todos los componentes necesarios.	Metro lineal	50	50.000	2.500.000	50	50.000	2.500.000
13	72131601-001	Instalación Eléctrica. Iluminación tipo B: Reflectores.	Unidad	12	970.000	11.640.000	12	970.000	11.640.000
14	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	7.505.000	7.505.000	1	7.505.000	7.505.000
Precio Total						**794.000.000**	**Precio Total**		**794.000.000**

Sebastián Pérez Codas
Representante Legal
Arq. Sebastián Pére
ARQUITECTONICA

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANEXO N° 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

1. **Rejas de Hierro H: 2,10 m - Varillas lisas de 12 mm cada 15 cm. Incluyen pilares circulares de 4" cada 2,50 m y base de hormigón.**

Se emplearán varillas lisas de sección circular de 12 mm, con 2,10 m de altura separados cada 15 cm. Los pilares serán de caño metálico de pared estructural con una separación de 2,50 m entre cada pilar.
Cada pilar contará con su base de hormigón con las siguientes dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,60 y la altura será de 2,10 m desde el nivel del suelo.
Se colocarán 4 líneas de planchuelas de 3 cm como estructura horizontal en cada módulo.

2. **Portones de Hierro de 3,00 x 2,10 m.**

Se emplearán varillas lisas de sección circular de 12 mm, con 2,10 m de altura separados cada 15 cm. Los pilares serán de caño metálico de pared estructural con una separación de 3,00 m entre cada pilar.
Cada pilar contará con su base de hormigón con las siguientes dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,60 y la altura será de 2,10 m desde el nivel del suelo.
Se colocaran 4 líneas de planchuelas de 3 cm como estructura horizontal en cada módulo.
Este ítem incluye todos los herrajes y accesorios necesarios para la correcta colocación y accionamiento de los portones.

Sebastián Pérez Codas
Representante Legal

Arq. Sebastián Pere
ARQUITECTONICA

Rubén Darío Capdevila Yampey
Ministro – Secretario Ejecutivo

SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY