BOQUERÓN REKUÁI
GOBERNACION DE BOQUERON

Tembipota: *"Omohenda herekopy opavave mba'éva ko tetã'i oñakãrapu'ã katui haguã opa mba'épe"*
Misión: *"Administrar bienes públicos para lograr el desarrollo integral y sustentable del Departamento"*

MEMO FO 3/2019

A: **Lic. Alberto Portillo**
Secretaría Administrativa y Financiera
De: **Sergio Flores** Fiscal de Obras
Gobernación de Boquerón
Ref.: **MODIFICACION Y AMPLIACIÓN DE CONTRATO**
Fecha: 24/05/2019

Por medio de la presente solicitamos una modificación del contrato No 33/2018 "**3 AULAS Y BAÑOS SEXADOS PB; 3 AULAS Y SALÓN MULTIUSO**". firmado entre la gobernación y la Empresa Contratista: GAL - METAL..
La modificación obedece a que varios rubros no fueron considerados dentro de la planilla de cómputos o fueron considerados en menor cantidad a los que está en el plano de ejecución.
Cabe destacar que el Contratista ha presentado mediante nota con fecha 30 de abril, una solicitud de prórroga para la ejecución de los trabajos de construcción debido a las lluvias intensas registradas en el Dpto. de Boquerón en los meses de Marzo y Abril, por un periodo de 60 dias.
En cuanto a la cantidad incrementada de gs. 273.814.207, la misma se encuentra dentro del margen legal, del cual hace mención el mismo Art. No 62 de la ley No 2051/03, ``Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones mas favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato. el monto total de la obra es de 1.375.555.616'. El Plazo de Ejecución de las obras complementarias *serán de 60 días.-*
A continuación la planilla adicional.

Sin otro particular, me despido muy atte.

SERGIO FLORES
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
GOBERNACION DE BOQUERON

Secretaría Administrativa
Gobernación de Boquerón
Fecha: 24/05/19 Hora: 15:20hs.
Firma: Jessica Merino

Tembihecha: *Temimoïmby itenondéva, omba'apóva opavave ndive jojápe*
Visión: *"Institución de vanguardia, modelo de gestión de gobierno participativo e igualitario*

Filadelfia - Telefax (595) 4914 32051/ 4- Email: gobernacion.boqueron@hotmail.com

GOBERNACION DE BOQUERON

PROYECTO: BLOQUES DE Ho Ao , 3 AULAS Y BAÑOS SEXADOS PB. 3 AULAS Y SALÓN MULTIUSO PA.					
UBICACIÓN: LOMA PLATA , DISTRITO DE LOMA PLATA					
2,00	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO**				
2,2	Vigas de Fundación 0,25x0,30 m. Y Superior	m3	3,00	2.332.188	6.996.564
2,4	Pilares de HºAº 0,20x0,25 m. PB	m3	3,00	3.817.297	11.451.891
3,00	**TECHO**				
3,1	Techo de chapas, c/estructura met. Plegada y aislaciòn termica con membrana de polipropileno con revestimiento de aluminio 10 mm con	m2	35,00	383.075	13.407.625
4,00	**ALBAÑILERIA**				
4,3	Elevación 0,15 visto común, ladrillos comunes.	m2	20,00	97.563	1.951.260
4,4	Elevación 0,15 común, ladrillos comunes.	m2	35,00	97.563	3.414.705
5,00	***ENVARILLADOS***				
5,1	Para mampostería antepecho y sobre aberturas	ml	45,00	27.056	1.217.520
6,00	**AISLACIONES HIDRÓFUGAS**				
6,1	Horizontal, c/aislante y asfalto líquido	ml	14,00	36.898	516.572
8,00	**PISO**				
8,6	Coloc. De piso de Porcelanato 60 x 60	m2	520,00	183.000	95.160.000
8,7	Zócalos de porcelanato	ml	321,00	45.000	14.445.000
9,00	***ABERTURAS***				
9,1	Puerta metálica, chapa doblada, 1 hojas de abrir - 1,60x 2.10	Unid.	2,00	674.843	1.349.686
9,6	Ventana tipo Balancín cuadrillé 1.60x1.00 m.	Unid.	23,00	432.432	9.945.936
9,7	Ventana tipo Balancín 1,60x0.50 para baños	Unid.	2,00	306.653	613.306
9,8	Vidrios de 3mm translucidos para aulas	m2	24,80	249.480	6.187.104
9,9	Vidrios de 3mm traslucidos para baños	m2	2,20	249.480	548.856
10,00	**INSTALACIÒN ELECTRICA**				
10,6	Tomas corrientes	Unid.	10,00	124.740	1.247.400
10,13	Alimentación para Aire Acondicionado	Unid.	8,00	249.480	1.995.840
12,00	***INSTALACIÒN SANITARIA***				
12,9	Juego de inodoro, cisterna alta y accesorios	UN	9,00	536.288	4.826.592
12,10	Lavatorio c/pedestal c/accesorios	Unid.	3,00	543.375	1.630.125
12,12	portarrollo (9)	Unid.	9,00	61.425	552.825
12,13	Brazos de acero inox. En baños de discapacitados(rebatible)	Unid.	2	1.200.000	2.400.000
13,00	**Revoque**				
13,1	De pared, a 2 capas	m2	35,00	42.132	1.474.620
13,2	De pilares, vigas y losas	m2	20,00	52.664	1.053.280
14,00	***Pintura***				
14,1	De pared, pilares y vigas, al latex	m2	55,00	23.625	1.299.375
14,2	De pared vista, a silicona	m2	45,00	23.625	1.063.125
16,00	**Equipamiento**				
15,3	Reservorio algibe 35.000 lts., incluye moviento de suelo y compactacion	Unid.	2,00	23.000.000	46.000.000
17,3	Mamparas divisorias en baños	m2	75	265.000	19.875.000
17,5	Barandas metálicas	ml	45,00	380.000	17.100.000
17,6	Pasamanos en rampa	ml	42,00	145.000	6.090.000
	TOTAL GENERAL				**273.814.207**

SON GUARANIES: Doscientos setenta y tres millones ochocientos catorce mil doscientos siete.------

FISCAL DE OBRAS
SERGIO FLORES
FISCALIZACION DE OBRAS
GOBERNACION DE BOQUERON