ADENDA Nº 01 AL CONTRATO Nº 88/2018.-

REFACCIÓN DEL PUESTO DE SALUD EN LA COMPAÑÍA DE FLEITAS CUE Y KURUPI KA´Y DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANÁ, ID Nº 355.125.

La Gobernación de Itapúa, representada por su Gobernador, Abg. Juan Alberto Schmalko y la señora Gregoria De Jesús Rojas, convienen la modificación de la planilla de cómputos métricos del Contrato Nº 88/2018, referente a la Refacción del Puesto de Salud en la Compañía Fleitas Cue y Kuripika´y del Distrito de San Pedro del Paraná, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley Nº 2051/03, De Contrataciones Públicas "Convenios Modificatorios en Obras Públicas", y en tal sentido acuerdan:----------

Modificar la planilla de cómputos métricos del contrato Nº 88/2018, conforme a la propuesta de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Itapúa. ----------

Establecer el plazo de sesenta (60) días más, para la ejecución de la presente Adenda, contados a partir de la firma de la misma.----------

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 03 días del mes de Abril de 2019.----------

Lic. Erika Kufeld Secretaria Gobernación de Itapúa	Sra. Gregoria De Jesús Rojas Contratista	Abg. Juan Alberto Schmalko Gobernador Departamento de Itapúa

PAPELERIA San Pedro
Ruc 4 456 320
Gregoria De Jesus Rojas

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2018 - "REFACCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN LA COMPAÑÍA DE FLEITAS CUE Y KURUPI KA´Y DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANÁ - PLURIANUAL". **ID N° 355.125**

CONTRATO N° 88/2018

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS					
Refacción de Puesto de Salud - Compañía Fleitas Cue				Sra. Gregoria de Jesús Rojas	
N°	RUBRO	Unid.	Cant.	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
	Construcción y reparación en el Puesto de Salud de Fleitas Cue				
1	**Trabajos preliminares**				
	Cartel de Obra	GL.	1,00	850.000	850.000
	Placa de Inauguración	GL.	1,00	900.000	900.000
	Obrador	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000
2	**Demoliciones**				
	Demolición de techo con recuperacón	M2	165,00	10.000	1.650.000
	Demolición de pisos y zocalos	M2	115,55	10.000	1.155.500
3	**Relleno y apisonado de interiores**				
	Relleno y apisonado de interiores	GL.	1,00	2.200.000	2.200.000
4	**Techos y cielorrasos**				
	Construcción de techo de chapa zinc trapezoidal N° 26 prepintada, s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm s/ estructura de madera existente, incluye cenefa.	M2	165,00	110.000	18.150.000
	Cielorrasos de PVC en sector	M2	16,00	77.000	1.232.000
5	**Instalaciones eléctricas**				
	Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70	UN.	1	800.000	800.000
	Acometida monofásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2	UN.	1	700.000	700.000
	Alimentacion del medido al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2	ML.	25	28.500	712.500
	Registro eléctrico 40 x 40 x 70	UN.	3	240.000	720.000
	Tablero TS10 de 10 AG C/ barra de fase y neutro	UN.	1	450.000	450.000
	Instalacion electrica gral incluye, alimentación provisión y colocacion de artefactos eléctricos (luces y tomas de corrientes, ventiladores de techo).	UN.	1,00	5:000.000	5.000.000
6	**Instalaciones sanitarias**				
	Reparaciones de baños, incluye agua corriente, desagues cloacales y registros, cambio de griferias.	UN.	1,00	3.700.000	3.700.000
7	**Pinturas en general**				
	Pintura de pared interior exterior al latex	GL.	1,00	9.000.000	9.000.000
	Pintura de pared visto con patinal D	GL.	1,00	3.000.000	3.000.000
	Pintura de maderamen visto con barniz	GL.	1,00	2.500.000	2.500.000
	Pintura de aberturas de madera	GL.	1,00	1.250.000	1.250.000
	Pintura de canaletas y bajadas existentes	GL.	1,00	480.000	480.000
	Pintura de muro perimetral	GL.	1,00	2.700.000	2.700.000
8	**Reparaciones**				
	Reparaciones de muro perimetral, envarillado.	GL.	1,00	2.000.000	2.000.000
	Reparaciones de tejido perimetral	GL.	1,00	2.200.000	2.200.000
	Reparaciones de base de mástil, cambio de ladrillos y pintura	GL.	1,00	300.000	300.000
9	**Varios**				0
	Cambio de picaportes de puertas	GL.	1,00	500.000	500.000
	Reposición de vidrios rotos de las aberturas	GL.	1,00	350.000	350.000
	Reposición de revestimientos de azulejos	GL.	1,00	300.000	300.000
10	**Limpieza final de obra y retiro de escombros**	GL.	1,00	500.000	500.000
	TOTAL				**64.300.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2018 - "REFACCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN LA COMPAÑÍA DE FLEITAS CUE Y KURUPI KA´Y DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DEL PARANÁ - PLURIANUAL". **ID N° 355.125**

CONTRATO N° 88/2018

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS					
Refacción de Puesto de Salud - Compañía Kurupi Ka´y				Sra. Gregoria de Jesús Rojas	
N°	RUBRO	Unid.	Cant.	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
	Construcción y reparación en el Puesto de Salud de Kurupi Ka´y				
1	**Trabajos preliminares**				
	Cartel de Obra	GL.	1,00	850.000	850.000
	Placa de Inauguración	GL.	1,00	900.000	900.000
	Obrador	GL.	1,00	1.000.000	1.000.000
2	**Demoliciones**				
	Demolición de techo con recuperacón	M2	207,00	10.000	2.070.000
3	**Techos**				
	Construcción de techo de chapa zinc trapezoidal N° 26 prepintada, s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 5mm s/ estructura de vigas metálicas reticuladas 10x25cm y correas perfil C 75x40mm	M2	207,00	145.000	30.015.000
4	**Instalaciones eléctricas**				
	Pilar de mamposteria de 0,45 x 0,45 x 1,70	UN.	1	800.000	800.000
	Acometida monofásica c/ caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2	UN.	1	700.000	700.000
	Alimentacion del medido al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 6 mm2	ML.	40	28.500	1.140.000
	Registro eléctrico 40 x 40 x 70	UN.	2	240.000	480.000
	Tablero TS10 de 10 AG C/ barra de fase y neutro	UN.	1	450.000	450.000
	Instalacion electrica gral incluye, alimentación provisión y colocacion de artefactos eléctricos (luces y tomas de corrientes, ventiladores de techo).	UN.	1,00	7.050.000	7.050.000
5	**Instalaciones sanitarias**				
	Reparaciones de baños, incluye agua corriente, desagues cloacales y registros, cambio de griferias.	UN.	1,00	3.365.000	3.365.000
	Cámara séptica	UN.	1,00	1.000.000	1.000.000
6	**Pinturas en general**				
	Pintura de pared interior exterior al latex	GL.	1,00	11.800.000	11.800.000
	Pintura de aberturas de madera	GL.	1,00	1.700.000	1.700.000
	Pintura de canaletas y bajadas existentes	GL.	1,00	480.000	480.000
7	**Limpieza final de obra y retiro de escombros**	GL.	1,00	500.000	500.000
	TOTAL				**64.300.000**

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. FÉLIX H. MORINIGO
Fiscal de Obras
Reg. Prof. N° 3.265