ADENDA Nº 01/2014 AL CONTRATO PLURIANUAL Nº 99/2013 DE FECHA 02/12/2013.

AMPLIACION Y REFACCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS

En la ciudad de Salto del Guaira, Capital del Décimo Cuarto Departamento de Canindeyú, a los siete días del mes de julio del año dos mil catorce, entre la **MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRA** con **Nº RUC Nº 80008641-4**, representado para este acto por el Intendente Municipal **Abog. Eduardo Paniagua Duarte** y el Secretario General **Sr. Enrique Julio Ibarrola,** en la Avda. Paraguay e/ Yacare Valija y 11 de Septiembre de la ciudad de Salto del Guaira, República del Paraguay, en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la empresa **YUKON S.A**. con **RUC Nº 80015208-5**, en adelante el **CONTRATISTA**, domiciliado en el Ciudad de Salto del Guairá, representado por el Ing. Daniel Díaz de Vivar con **C.I. Nº 1.589.857,** en su carácter de representante legal de la citada empresa; convienen en celebrar la presente **ADENDA DE CONTRATO PARA LA AMPLIACION Y REFACCION DEL LA TERMINAL DE OMNIBUS**, que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

Esta contratación esta incluida en el Plan Anual de Contrataciones Publicas (P.A.C) con el ID Nº 264.913

La presente Addenda ha sido autorizada por la Resolución I.M Nº 358/2014 de fecha 23 de Julio de 2014.

CLÁUSULA PPRIMERA. MONTO DE LA ADENDA.

El monto de la presente Addenda, asciende al monto total de **Gs. 937.836.991 (Guaraníes Novecientos treinta y siete millones ochocientos treinta y seis mil novecientos noventa y un),** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) conforme al siguiente detalle:

Planilla de Computo métrico y presupuesto

YUKON S.A.
Empresa de Construcciones

Enrique Julio Ibarrola A.
Secretario Municipal

Abog. Eduardo Paniagua Duarte
Intendente Municipal

	OBRA: AMPLIACION Y REFACCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS										
				SEGÚN CONTRATO				MODIFICADO		CONTRATO FINAL ADENDA	
	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT. (Gs)	TOTAL GENERAL (Gs)	CANT.	PRECIO UNIT. (Gs)	TOTAL GENERAL (Gs)	CANT.	PRECIO UNIT. (Gs)	TOTAL GENERAL (Gs)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**										
1.1	Marcación y replanteo	m^2	2.220,00	3.179	7.057.380,0	2.220,00	3.179	7.057.380,0	-	-	-
1.2	Cartel de Obra	un	1,00	1.211.216	1.211.216,0	1,00	1.211.216	1.211.216,0	-	-	-
2	**MOVIMIENTOS DE SUELO**									-	-
2.1	Nivelación y Excavación mecánica con maquinaria especifica	m^3	13.500,00	10.067	135.904.500,0	13.500,00	10.067	135.904.500,0	-	-	-
2.2	Relleno y compactación de tierra	m^3	16.900,00	8.922	150.781.800,0	16.900,00	8.922	150.781.800,0	-	-	-
3	**FUNDACIONES**									-	-
3.1	Excavación de pilotes - excavación mecánica de pilotes hasta la profundidad de 11 ml	ml	396,00	85.994	34.053.624,0	396,00	85.994	34.053.624,0	-	-	-
3.2	Hormigonado y armado de pilotes - hormigón FCK - 15mPa m3	m^3	85,00	1.312.291	111.544.735,0	156,00	1.312.291	204.717.396,0	-	-	-
3.3	Bloques de fundación - excavación, herraje, hormigonado FCK - 20MPa m3	m^3	62,00	1.645.450	102.017.900,0	62,00	1.645.450	102.017.900,0	-	-	-
3.4	Vigas de encadenado - hormigón FCK - 20MPa	m^3	33,00	1.950.634	64.370.922,0	43,00	1.950.634	83.877.262,0	-	-	-
3.5	Tanque de Hormigón Armado enterrado 2,00 x 2,00 x 3,00 de 12.000 lts	UNID.							1,00	8.370.000	8.370.000
4	**SUPERESTRUCTURA - HORMIGON ARMADO**									-	-
4.1	PILARES- Superestructura de hormigón - hormigón FCK - 20MPa, hierro CASO	m^3	31,00	1.950.634	60.469.654,0	56,00	1.950.634	109.235.504,0	-	-	-
4.2	10 VIGAS - Superestructura de hormigón - hormigón FCK - 20MPa, hierro CASO m3	m^3	27,00	1.950.634	52.667.118,0	61,00	1.950.634	118.988.674,0	-	-	-

YUKON S.A.
Empresa de Construcciones

Enrique Julio Ibarrola A.
Secretario Municipal

Abog. Eduardo Paniagua Duarte
Intendente Municipal

5	**MAMPOSTERIA DE MATERIAL CERAMICO**									-	-
5.1	Externa - elevación de mampostería de 15 cm, ladrillo hueco 06 agujeros	m²	228,00	69.721	15.896.388,0	730,00	69.721	50.896.330,0	-	-	-
5.2	Interna - elevación de mampostería de 11 cm, ladrillo hueco 06 agujeros (módulos)	m²	1.536,00	71.196	109.357.056,0	1.536,00	71.196	109.357.056,0	-	-	-
5.3	Interna - viga base para mampostería interna 15x20 cm - hormigón FCK - 15MPa, hierro CASO	m³	10,00	1.922.659	19.226.590,0	22,00	1.922.659	42.298.498,0	-	-	-
5.4	Aislación horizontal - vigas base	ml	560,00	24.695	13.829.200,0	560,00	24.695	13.829.200,0	-	-	-
5.5	Cimiento de PBC para mampostería	m³							165,00	396.000	65.340.000
5.6	Mampostería de Nivelación	m²							55,00	227.209	12.496.495
5.7	Cordón de Hormigón playa de autobuces	ml							139,02	49.000	6.812.176
5.8	Muros de contención 1 cara vista externo	m³							565,00	445.000	251.425.000
5.9	Escalinata acceso salida terminal	un							4,00	8.500.000	34.000.000
5.10	Rampa para discapacitados acceso, salida peatonal terminal	un							1,00	10.125.000	10.125.000
6	**REVOQUE FILTRADO**									-	-
6.1	Salpicado de adherencia de hueco	m²	3.072,00	20.092	61.722.624,0	3.949,00	20.092	79.343.308,0	-	-	-
6.2	Revoque interno de paredes, espesura de 2 cm (módulos.	m²	3.072,00	27.594	84.768.768,0	4.530,00	27.594	125.000.820,0	-	-	-
7	**COBERTURA**									-	-
7.1	Superestructura metálica de cobertura, incluso vigas, apoyos metálicos y tejas metálicas	m²	2.204,00	317.900	700.651.600,0	2.332,00	317.900	741.342.800,0	-	-	-
7.2	Canaletas, rufos, etc ml	ml	585,00	82.654	48.352.590,0	640,00	82.654	52.898.560,0	-	-	-
7.3	Estructura de apoyo y cobertura de vidrio (Zenith de vidrio)	m²	225,00	572.220	128.749.500,0	225,00	572.220	128.749.500,0	-	-	-
8	**CONTRAPISOS**									-	-

YUKON S.A.
Empresa de Construcciones

Enrique Julio Ibarrola A.
Secretario Municipal

Abog. Eduardo Paniagua Duarte
Intendente Municipal

8.1	Contrapiso interno de 10cm - base armada para terminación en cemento alisado	m²	1.540,00	64.584	99.459.360,0	1.540,00	64.584	99.459.360,0	-	-	-
8.2	Contrapiso externo de 10 cm - veredas externas contiguas al edificio principal (ver 14.03)	m²	872,00	64.584	56.317.248,0	872,00	64.584	56.317.248,0	-	-	-
9	**REVESTIDOS INTERNOS**									-	-
9.1	Forro liso de yeso en placas(yeso laminado) con doble mano de enduido y pintura acrílica blanca - sector de circulación, interno al edificio principal	m²	105,00	254.956	26.770.380,0	-	254.956	-	-	-	-
9.2	Forro liso de yeso en placas (yeso laminado) con doble mano de enduido y pintura acrilica blanca - módulos (8x)	m²	505,00	254.956	128.752.780,0	512,00	254.956	130.537.472,0	-	-	-
9.3	Revestido en placa cementica, con juntas tomadas, revestidas con masa especifica y puntadas en color blanco	m²	254,00	208.542	52.969.668,0	-	208.542	-	-	-	-
9.4	Pintura interna - estructura metálica interna - color negro	m²	1.696,00	35.343	59.941.728,0	2.204,00	35.343	77.895.972,0	-	-	-
9.5	Revestidos de pared				-			-	-	-	-
9.6	Revestido en placa cementica, con juntas tomadas, revestidas con masa especifica y puntadas en color blanco	m²	371,00	208.542	77.369.082,0	-	208.542	-	-	-	-
9.7	Terminación de pared en cemento alisado (microcemento) de los módulos (int+ext)	m²	2.668,00	76.296	203.557.728,0	-	76.296	-	-	-	-
9.8	Revestido de pared, interno módulos baños. Azulejo Porcelanico rectificado color blanco - 30x60	m²	384,00	144.962	55.665.408,0	621,00	144.962	90.021.402,0	-	-	-
9.9	Revestido de piso				-			-	-	-	-
9.10	Piso interno - Salón Terminal de Ómnibus - Terminación en cemento alisado (microcemento) con juntas de dilatación a cada 5m2	m²	716,00	173.828	124.460.848,0	1.020,00	173.828	177.304.560,0	-	-	-
9.11	Piso interno -Módulos - Porcelanato técnico para alto trafico 60x60 cm	m²	512,00	151.638	77.638.656,0	512,00	151.638	77.638.656,0	-	-	-
10	**REVESTIDOS EXTERNOS**									-	-
10.1	Pintura interna - estructura metálica interna - color negro m2	m²	635,00	39.158	24.865.330,0	635,00	39.158	24.865.330,0	-	-	-
10.2	Revestido de pared				-			-	-	-	-

YUKON S.A.
Empresa de Construcciones

Enrique Julio Ibarrola A.
Secretario Municipal

Abog. Eduardo Paniagua Duarte
Intendente Municipal

10.3	Revestido externo en placas cementicias, con juntas tomadas, revestidas con masa especifica y pintadas en color gris claro	m²	676,00	208.542	140.974.392,0	-	208.542	-	-	-	-
10.4	Revestidos externo en placas cementicias, con juntas tomadas, revestidas con masa especifica y pintadas en color gris oscuro	m²	33,00	208.542	6.881.886,0	-	208.542	-	-	-	-
10.5	Revestido externo en placas cementicias, con juntas tomadas, revestidas con masa especifica y pintadas en color naranja	m²	60,00	208.542	12.512.520,0	-	208.542	-	-	-	-
10.6	Veneziana metálica con pintura epoxi color naranja	m²	227,00	197.098	44.741.246,0	335,00	197.098	66.027.830,0	-	-	-
10.7	Revestidos de Piso				-			-	-	-	-
10.8	Veredas contiguas al edificio principal - hormigón armado de 10 cm - aislado - con juntas de dilatación	m²	872,00	123.091	107.335.352,0	872,00	123.091	107.335.352,0	-	-	-
10.9	Pintura de Pared externa	m²							795,00	92.500	73.537.500
10.10	Pintura de Pared interna del edificio	m²							760,96	92.500	70.388.800
10.11	Pintura de Pared interna módulos	m²							1.480,00	43.457	64.316.360
10.12	Pintura de pared externa de módulos	m²							920,00	92.500	85.100.000
10.13	Cenefa de techo, de chapa y pintura alt. 2,0 mts	ml							66,00	495.000	32.670.000
10.14	Señalización Horizontal	m²							130,00	55.000	7.150.000
10.15	Señalización vertical, accesos vehicular carteles de orientación etc	m²							10,00	1.050.000	10.500.000
10.16	Nombre de la terminal cartelería lumínica	ml							30,00	900.000	27.000.000
10.17	Pintura de Piedra visto con silicona y barniz	m²							618,00	37.000	22.866.000
11	**ABERTURAS DE MADERA**									-	-
11.1	Puertas de madera - kit marco, hoja, contramarco ajustable - lado de apertura variado c/ herrajes	un	36,00	697.333	25.103.988,0	36,00	697.333	25.103.988,0	-	-	-
11.2	Pintura de aberturas de madera - esmalte sintético blanco	m²	61,00	31.446	1.918.206,0	105,00	31.446	3.301.830,0		--	-

YUKON S.A.
Empresa de Construcciones

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
SECRETARÍA

Enrique Julio Ibarrola A.
Secretario Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
INTENDENCIA

Abog. Eduardo Paniagua Duarte
Intendente Municipal

12	**ABERTURAS DE VIDRIO**									-	-
12.1	Ventanas y Puertas de vidrio tipo blindex 8mm/10mm, incluso instalación y mantencion	m²	346,00	635.800	219.986.800,0	346,00	635.800	219.986.800,0	-	-	-
13	**ABERTURAS DE ALUMINIO**									-	-
13.1	Puertas de aluminio con pintura epoxi color negro , de abrir con herrajes completos	un	23,00	1.017.280	23.397.440,0	9,00	1.017.280	9.155.520,0	-	-	-
14	**CARPINTERIO DE HIERRO**									-	-
14.1	Rejas, rejillas y portones metalicon, con pintura antióxido y esmalte sintético. Altura de 180cm	m²	207,00	279.752	57.908.664,0	207,00	279.752	57.908.664,0	-	-	-
14.2	Pasamanos metálicos, con pintura antióxido y esmalte sintético. Altura de 94 cm	ml	167,00	95.370	15.926.790,0	212,00	95.370	20.218.440,0	-	-	-
15	**MESADAS DE GRANITO**									-	-
15.1	Encimera de piedra natural - granito color negro (módulos) m2	m²	25,00	1.246.168	31.154.200,0	25,00	1.246.168	31.154.200,0	-	-	-
15.2	Bancadas de piedra natural - granito color negro (baños)	m²	7,00	1.297.032	9.079.224,0	7,00	1.297.032	9.079.224,0	-	-	-
15.3	Divisorias de piedra natural - granito color gris (baños)	m²	58,00	1.036.354	60.108.532,0	58,00	1.036.354	60.108.532,0	-	-	-
16	**INSTALACION SANITARIA**									-	-
16.1	Instalación de baños - completo - Mano de obra	un	18,00	265.078	4.771.404,0	36,00	265.078	9.542.808,0	-	-	-
16.2	Artefactos sanitarios, griferia y accesorios	un	18,00	1.576.784	28.382.112,0	24,00	1.576.784	37.842.816,0	-	-	-
16.3	Cañería de agua Fría, desagüe cloacal y registros	ml	950,00	44.506	42.280.700,0	1.150,00	44.506	51.181.900,0	-	-	-
16.4	Cámara séptica, pozo ciego y drenos	un	1,00	3.456.399	3.456.399,0	3,00	3.456.399	10.369.197,0	-	-	-
16.5	Baden de Hormigón de 1,00 m desarrollo e/ 20 cm, estacionamiento, acceso laterales y maniobra de ómnibus	ml							64,20	186.000	11.941.200
16.6	Registros Pluviales y cámara de inspección, cañerías de desagües c/20 m	un							13,00	263.000	3.419.000
16.7	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELEFONIA**									-	-

YUKON S.A.
Empresa de Construcciones

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARÍA

Enrique Julio Ibarrola A.
Secretario Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

Abog. Eduardo Panagua Duarte
Intendente Municipal

16.8	Caja seccionadora con llaves TM y medidores	un	1,00	15.895.000	15.895.000,0	1,00	15.895.000	15.895.000,0	-	-	-
16.9	Artefactos de iluminación - salón terminal y módulos	m²	1.460,00	57.222	83.544.120,0	1.852,00	57.222	105.975.144,0	-	-	-
16.10	Instalación general de electricidad - mano de obra y material.	m²	1.460,00	95.370	139.240.200,0	1.855,00	95.370	176.911.350,0	-	-	-
16.11	Transformación de 120kv	un	1,00	95.370.000	95.370.000,0	1,00	95.370.000	95.370.000,0	-	-	-
16.12	Instalación electrica e iluminación en los patios de maniobra y estacionamiento tipo alumbrado publico	gl							1,00	45.000.000	45.000.000
17	**INSTALACIONES DE INCENDIO**									-	-
17.1	Instalación de equipamientos conforme solicitacion CB	m²	1.460,00	63.580	92.826.800,0	1.630,00	63.580	103.635.400,0	-	-	-
18	**INSTALACIONES MECANICAS**									-	-
18.1	Automatización de portones - entrada y salda de ómnibus	un	2,00	7.629.600	15.259.200,0	2,00	7.629.600	15.259.200,0	-	-	-
18.2	Motor para instalación	un							1,00	4.900.000	4.900.000
19	**JARDINERIA**									-	-
19.1	Compra y manutención de jardines - conforme proyecto	vg	1,00	19.074.000	19.074.000,0	1,50	19.074.000	28.611.000,0	-	-	-
20	**ESTACIONAMIENTO**									-	-
20.1	Estacionamiento frontal, base de empedrado con capa asfáltica - Incluso rampas de acceso y circulación	m²	2.738,00	101.092	276.789.896,0	2.170,00	101.092	219.369.640,0	-	-	-
21	**PATIO DE MANIOBRAS AUTOBUS**									-	-
21.1	Patio de maniobras y acceso, base de empedrado con capa asfáltica	m²	1.865,00	101.092	188.536.580,0	1.463,00	101.092	147.897.596,0	-	-	-
22	**DEMOLICIONES**									-	-
22.1	Demolición del actual predio de la Terminal - uso de maquinarias para demolición, carga y transporte del escombro - material sin reaprovechamiento	m²	676,00	31.790	21.490.040,0	676,00	31.790	21.490.040,0	-	-	-

YUKON S.A.
Empresa de Construcciones

Enrique Julio Ibarrola A.
Secretario Municipal

Abog. Eduardo Panagua Duarte
Intendente Municipal

23	**Equipamiento**										
23.1	Extractores Eolicos con cañerías de conexión baños, cocinas e islas, chimenea metálica	un							8,00	2.225.300	17.802.400
23.2	Provisión de Ventilador de 1,20 de diámetro con pulverizador	un							2,00	4.768.500	9.537.000
23.3	Mobiliarios para cafeterías y cocinas	un							1,00	16.340.060	16.340.060
23.4	Tandem de 4 sillones	un							4,00	5.400.000	21.600.000
23.5	Tandem de 5 sillones	un							4,00	6.300.000	25.200.000
	LIMPIEZA FINAL									-	-
24.1	Limpieza fina de obra	m²	4.368,00	3.433	14.995.344,0	4.368,00	3.433	14.995.344,0	-	-	-
	MONTO TOTAL				**4.689.342.416**			**4.689.328.143**		**0**	**937.836.991**

YUKON S.A.
Empresa de Construcciones

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARIA

Enrique Julio Ibarrola A.
Secretario Municipal

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

Abog. Eduardo Panagua Duarte
Intendente Municipal

CLÁUSULA SEXTA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (ART. 37 DE LA LEY N° 2051).

El plazo para la ejecución de los trabajos de ampliación será de 48 días extendiéndose hasta Octubre del 2014.

Siguen vigentes las demás cláusulas estipuladas en el Contrato Plurianual Nº 99/2013.

Para todos los efectos del Contrato, las partes fijan los siguientes domicilios: La Municipalidad de Salto del Guaira, en la Av. Paraguay e/ Yacare Valija y 11 de Septiembre y el Contratista en la dirección denunciada mas arriba.

Para todo o cualquier desacuerdo o controversia en la ejecución o interpretación de la presente Addenda del Contrato, serán aplicados los mecanismos descriptitos en el Capitulo Segundo del Titulo Octavo de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones.

Leídas y ratificadas las cláusulas que preceden, firman las partes en prueba de conformidad en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ SECRETARIA

Enrique Julio Ibarrola
Secretario General

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ INTENDENCIA

Abog. Eduardo Paniagua Duarte
Intendente Municipal

Ing. Daniel Díaz de Vivar
YUKON S.A
Contratista

YUKON S.A.
Empresa de Construcciones