12

Escuela Básica N° 633

San José

Distrito:

Ñacunday

12 Escuela Básica N° 633 San José

PLANILLA DE REPOSICIÓN

CONTRACTUAL ORIGINAL: REPOSICIÓN DE 3 AULAS

RELEVAMIENTO : REPOSICIÓN DE BLOCUE DE 3 AULAS

PLANILLA DE: Reposición de 3 AULAS

AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 63,70 m2

			PLANILLA DE ADENDA 6						PLANILLA DE RUBROS MODIFICADOS		
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra									
	a- Remosión de techo (Tejas o Chapas)	M2	240,00	29.216	7.011.840	a- Remosión de techo (Tejas o Chapas)	M2	262	29.216	7.654.592
					0	a1- Remosion de tirantes de madera	M2	262	8.765	2.296.378
					0	b- Remosion de cabriadas de madera	UNIDAD	3	1.120.000	3.360.000
					0	c- Demolición de paredes de 0,30 y recogida (para ejecutar encadenado superior)	Gl.	1	750.000	750.000
					0	d- Demolicion de paredes de 0,20	Gl.	1	560.000	560.000
					0	e- Remosion de cajas, electroductos y artefactos	Gl.	1	594.358	594.358
	b- Envarillado en Z para rajaduras en muro	ML	36,00	18.601	669.636	b- Envarillado en Z para rajaduras en muro	ML	60	18.601	1.116.060
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.-Sub-muración	M3	3,00	606.743	1.820.229	Excavación y carga de cimiento con PBC.-Sub-muración		0	606.743	0
3	Estructura de H° A° :				0					
	a-Zapatas- Pilares- Vigas(de galerias o cumbreras) - Encadenados.	M3	8,81	2.708.323	23.851.659	a-Zapatas- Pilares- Vigas(de galerias o cumbreras) - Encadenad	M3	0	2.708.323	0
						a-Zapatas- Pilares	M3	4,43	2.708.323	11.997.871
						b- Encadenados de H° A°	M3	2,25	2.708.323	6.093.727
						a- Vigas y dado de H° A°	M3	4,16	3.009.714	12.520.410
4	Muros de nivelación :				0	Muros de nivelación :				0
	b- De 0,30 cm.	M2	1,00	206.225	206.225	b- De 0,30 cm.	M2	4,00	206.225	824.900
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	2,00	65.736	131.472	Relleno y apisonado de interiores	M3	2,00	65.736	131.472
7	Muros de elevación :					Muros de elevación :				0
	a- De 0,15 para revocar (reposición)	M2	18,00	118.047	2.124.846	a- De 0,15 para revocar (reposición)	M2	16,8	118.047	1.983.190
	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes (reposición)	M2	5,00	236.094	1.180.470	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes (reposición)	M2		236.094	0
	c- De 0,30 para revocar(reposición)	M2	5,00	229.454	1.147.270	c- De 0,30 para revocar(reposición)	M2	34,56	229.454	7.929.930
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes (reposición)	M2	10,00	118.047	1.180.470	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes (reposición)	M2		118.047	0
	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00	14.973	179.676	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48,00	14.973	718.704
8	Pilares :				0	Pilares :				0
	a- Preparación de pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	15,40	279.509	4.304.439	a- Preparación de pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	18,00	279.509	5.031.162
9	Techo :				0	Techo :				0
	a- Reposicion de techo,tejas ,tejuelones con recuperacion de materiales	M2	0,00	131.520	0	a- Reposicion de techo,tejas ,tejuelones con recuperacion de materiales		0,00	131.520	0
	b- Reposicion de techo de chapas		0,00	78.153	0	b- Reposicion de techo de chapas		0,00	78.153	0

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

CONSORCIO VEKA
INOCENTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

SAN JOSE-5

12 Escuela Básica N° 633 San José

PLANILLA DE REPOSICIÓN

CONTRACTUAL ORIGINAL: REPOSICIÓN DE 3 AULAS

RELEVAMIENTO : REPOSICIÓN DE BLOQUE DE 3 AULAS

PLANILLA DE: Reposición de 3 AULAS

AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 63,70 m2

			PLANILLA DE ADENDA 6					PLANILLA DE RUBROS MODIFICADOS		
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
10	Revoques :				0	Revoques :				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	40,00	33.045	1.321.800	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	199,5	33.045	6.592.478
	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2			0	b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°		43,1	45.597	1.965.231
	b- Lineal en balancines	ML.	19,08	17.393	331.858	b- Lineal en balancines	ML.	116,4	17.393	2.024.545
11	Contrapiso de H° de cascotes	M2	93,50	36.466	3.409.571	Contrapiso de H° de cascotes	M2	60,00	36.466	2.187.960
12	Piso de baldosa calcarea (reposición)	M2	187,00	93.265	17.440.555	Piso de baldosa calcarea (reposición)	M2	60,00	93.265	5.595.900
13	Zocalo calcareo (reposición)	ML.	93,00	23.576	2.192.568	Zocalo calcareo (reposición)	ML.	36,00	23.576	848.736
14	Aberturas				0	Aberturas				0
	a- Reparación de puertas de acceso c/ cambio de cerraduras y herrajes	Gl.	0,00	873.484	0	a- Reparación de puertas de acceso c/ cambio de cerraduras y herrajes	Gl.	0,00	873.484	0
	b- Reparación de Ventanas tipo balancines	M2	15,12	177.725	2.687.202	b- Reparación de Ventanas tipo balancines	M2	21,60	177.725	3.838.860
15	Alfeizar de ventanas :				0	Alfeizar de ventanas :				0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	10,00	17.393	173.930	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	17.393	313.074
16	Pinturas :				0					0
	a- De paredes al latex interior	M2	194,00	7.613	1.476.922	a- De paredes al latex interior	M2	232,68	7.613	1.771.393
	b- De pilares vistos al latex color ceramica	M2	27,72	7.613	211.032	b- De pilares vistos al latex color ceramica	M2	35,7	7.613	271.784
	c- De viga cumbrera y galerìa a la cal	M2	41,40	3.982	164.855	c- De viga cumbrera y galerìa a la cal	M2	48,00	3.982	191.136
	d- De balancines con pintura sintética	M2	60,48	14.320	866.074	d- De balancines con pintura sintética	M2	21,6	14.320	309.312
	e- De ladrillos vistos al latex color ceramica	M2	140,00	7.613	1.065.820	e- De ladrillos vistos al latex color ceramica	M2	312,06	7.613	2.375.713
	f- De techo tejuelones con barniz y tirantes	M2	240,00	17.290	4.149.600	f- De techo tejuelones con barniz y tirantes	M2	240,00	17.290	4.149.600
	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	15,12	14.320	216.518	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	16,50	14.320	236.280
						h- de puerta de madera con pintura existente	m2	13,20	14.320	189.024
	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	67,00	12.720	852.240	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	69,00	12.720	877.680
17	Reposición de Vidrios dobles	M2	15,12	125.572	1.898.649	Reposición de Vidrios dobles	M2	12,00	125.572	1.506.864
18	Desague Pluvial				0	Desague Pluvial				0
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	37,00	63.546	2.351.202	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	69,00	63.546	4.384.674
19	Instalación eléctrica				0	Instalación eléctrica				0
	Alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio de llaves.	Gl.	3,00	2.513.280	7.539.840	Alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio de llaves.	Gl.	3,00	2.513.280	7.539.840
20	Reposición de Artefactos electricos				0	Reposición de Artefactos electricos				0
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	6,00	176.645	1.059.870	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	6,00	176.645	1.059.870
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	12,00	129.384	1.552.608	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	12,00	129.384	1.552.608
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	6,00	121.445	728.670	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	6,00	121.445	728.670
	Ventilador de techo de 56 "	Un.	12,00	472.616	5.671.392	Ventilador de techo de 56 "	Un.	12,00	472.616	5.671.392
21	Rampa	GL.	1,00	388.362	388.362	Rampa	GL.	1,00	388.362	388.362
22	Mobiliarios :				0	Mobiliarios :				0
	a- Pizarrones-Reparación y repintado	UN.	3,00	654.291	1.962.873	a- Pizarrones-Reparación y repintado	UN.	3,00	654.291	1.962.873
23	Guarda obra de 0,60	M2	37,92	65.758	2.493.543	Guarda obra de 0,60	M2	37,92	65.758	2.493.543
24	Limpieza final	M2	189,20	9.215	1.743.478	Limpieza final	M2	189,20	9.215	1.743.478

RICARDO AREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

ROBERTO VERA VIERO
Ingeniero Civil
CONSORCIO VEKA

SAN JOSE 3

020

12 Escuela Básica N° 633 San José

PLANILLA DE REPOSICIÓN

CONTRACTUAL ORIGINAL: REPOSICIÓN DE 3 AULAS

RELEVAMIENTO : REPOSICIÓN DE BLOQUE DE 3 AULAS

PLANILLA DE: Reposición de 3 AULAS

AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 63,70 m2

			PLANILLA DE ADENDA 6					PLANILLA DE RUBROS MODIFICADOS		
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	RUBROS CONTRACTUALES				0	RUBROS CONTRACTUALES				
2	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	3,58	482.210	1.728.241	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	0,00	482.210	0
	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	240,00	197.122	47.309.280	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº	M2	262,00	197.122	51.645.964
	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	3,00	1.481.040	4.443.120	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	3,00	1.481.040	4.443.120
	LOSETA SOBRE ABERTURA	Un.	3,00	332.922	998.766	LOSETA SOBRE ABERTURA	Un.	0,00	332.922	0
19	Instalación eléctrica				0	Instalación eléctrica				0
	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Boc.	36,00	65.825	2.369.700	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Boc.	36,00	65.825	2.369.700
	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	619.799	619.799	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	619.799	619.799
	Tablero TC de 6 AG.	Un.	3,00	255.660	766.980	Tablero TC de 6 AG.	Un.	3,00	255.660	766.980
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	3,00	309.899	929.697	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	3,00	309.899	929.697
	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	15,00	40.426	606.390	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	15,00	40.426	606.390
	TOTAL GENERAL				167.531.237	TOTAL GENERAL				187.715.284

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

CONSORCIO VEKA
ROBERTO VERÓN VILLA
Ingeniero Civil

0000021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

12 Escuela Básica N° 633 San José

PLANILLA DE REPOSICIÓN

CONTRACTUAL ORIGINAL : NO PREVISTO

RELEVAMIENTO : REPOSICIÓN DE BLOQUE DE 2 AULAS + 1 SECRETARIA/BIBLIOTECA + 1 DIRECCIÓN

PLANILLA DE: Reposición de (2 AULAS + 1 SECRETARÍA/BIBLIOTECA + 1 DIRECCIÓN)

AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 63,70 m2

			PLANILLA DE ADENDA 6						PLANILLA DE RUBROS MODIFICADOS		
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra					Preparación de la obra				
	a- Remosión de techo (Tejas o Chapas)	M2	254,56	29.216	7.437.283	a- Remosión de techo (Tejas o Chapas)	M2	254,56	29.216	7.437.283
	b- Envarillado en Z para rajaduras en muro	ML	20,00	18.601	372.020	b- Envarillado en Z para rajaduras en muro	ML	20,00	18.601	372.020
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.-Sub-muración	M3	2,00	606.743	1.213.486	Excavación y carga de cimiento con PBC.-Sub-muración	M3	2,00	606.743	1.213.486
3	Estructura de H° A° :					Estructura de H° A° :				
	a-Zapatas- Pilares- Vigas(de galerias o cumbreras) - Encaden	M3	1,33	2.708.323	3.602.070	a-Zapatas- Pilares- Vigas(de galerias o cumbreras) - Encadenac	M3	1,33	2.708.323	3.602.070
4	Muros de nivelación :					Muros de nivelación :				
	b- De 0,30 cm.	M2	0,00	206.225	0	b- De 0,30 cm.	M2	0,00	206.225	0
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	0,00	65.736	0	Relleno y apisonado de interiores	M3	0,00	65.736	0
7	Muros de elevación :					Muros de elevación :				
	a- De 0,15 para revocar (reposición)	M2	5,00	118.047	590.235	a- De 0,15 para revocar (reposición)	M2	5,00	118.047	590.235
	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes (reposición	M2	4,00	236.094	944.376	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes (reposición)	M2	4,00	236.094	944.376
	c- De 0,30 para revocar(reposición)	M2	3,00	229.454	688.362	c- De 0,30 para revocar(reposición)	M2	3,00	229.454	688.362
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes (reposición)	M2	10,00	118.047	1.180.470	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes (reposición)	M2	10,00	118.047	1.180.470
	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	10,00	14.973	149.730	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	10,00	14.973	149.730
8	Pilares :					Pilares :				
	a- Preparación de pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	15,40	279.509	4.304.439	a- Preparación de pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	15,40	279.509	4.304.439
9	Techo :					Techo :				
	a- Reposicion de techo,tejas ,tejuelones con recuperacion de	M2	254,56	131.520	33.479.994	a- Reposicion de techo,tejas ,tejuelones con recuperacion de ma	M2	254,56	131.520	33.479.994
	b- Reposicion de techo de chapas	M2	0,00	78.153	0	b- Reposicion de techo de chapas	M2	0,00	78.153	0
10	Revoques :					Revoques :				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	26,00	33.045	859.170	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	26,00	33.045	859.170
	b- Lineal en balancines	ML.	25,44	17.393	442.478	b- Lineal en balancines	ML.	25,44	17.393	442.478
11	Contrapiso de H° de cascotes	M2	15,00	36.466	546.990	Contrapiso de H° de cascotes	M2	15,00	36.466	546.990
12	Piso de baldosa calcarea (reposición)	M2	20,00	93.265	1.865.300	Piso de baldosa calcarea (reposición)	M2	20,00	93.265	1.865.300
13	Zocalo calcareo (reposición)	ML.	30,00	23.576	707.280	Zocalo calcareo (reposición)	ML.	30,00	23.576	707.280
14	Aberturas					Aberturas				
	a- Reparación de puertas de acceso c/ cambio de cerraduras	Gl.	2,00	873.484	1.746.968	a- Reparación de puertas de acceso c/ cambio de cerraduras y l	Gl.	2,00	873.484	1.746.968
	b- Reparación de Ventanas tipo balancines	M2	10,08	177.725	1.791.468	b- Reparación de Ventanas tipo balancines	M2	10,08	177.725	1.791.468

RICARDO AREVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

CONSORCIO VEKA
ROBERTO VERA VILLA...
Ingeniero Civil

SAN JOSE-2

022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

12 Escuela Básica N° 633 San José

PLANILLA DE REPOSICIÓN

CONTRACTUAL ORIGINAL : NO PREVISTO

RELEVAMIENTO : REPOSICIÓN DE BLOQUE DE 2 AULAS + 1 SECRETARIA/BIBLIOTECA + 1 DIRECCIÓN

PLANILLA DE: Reposición de (2 AULAS + 1 SECRETARÍA/BIBLIOTECA + 1 DIRECCIÓN)

AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 63,70 m2

			PLANILLA DE ADENDA 6					PLANILLA DE RUBROS MODIFICADOS		
15	Alfeizar de ventanas :					Alfeizar de ventanas :				
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6,00	17.393	104.358	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6,00	17.393	104.358
16	Pinturas :					Pinturas :				
	a- De paredes al latex interior	M2	227,50	7.613	1.731.958	a- De paredes al latex interior	M2	227,50	7.613	1.731.958
	b- De pilares vistos al latex color ceramica	M2	27,72	7.613	211.032	b- De pilares vistos al latex color ceramica	M2	27,72	7.613	211.032
	c- De viga cumbrera y galerìa a la cal	M2	48,60	3.982	193.525	c- De viga cumbrera y galerìa a la cal	M2	48,60	3.982	193.525
	d- De balancines con pintura sintética	M2	50,40	14.320	721.728	d- De balancines con pintura sintética	M2	50,40	14.320	721.728
	e- De ladrillos vistos al latex color ceramica	M2	160,00	7.613	1.218.080	e- De ladrillos vistos al latex color ceramica	M2	160,00	7.613	1.218.080
	f- De techo tejuelones con barniz y tirantes	M2	254,56	17.290	4.401.377	f- De techo tejuelones con barniz y tirantes	M2	254,56	17.290	4.401.377
	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	11,76	14.320	168.403	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	11,76	14.320	168.403
	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	78,50	12.720	998.520	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	78,50	12.720	998.520
17	Reposición de Vidrios dobles	M2	10,00	125.572	1.255.720	Reposición de Vidrios dobles	M2	10,00	125.572	1.255.720
18	Desague Pluvial					Desague Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	78,50	63.546	4.988.361	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	78,50	63.546	4.988.361
19	Instalación eléctrica					Instalación eléctrica				
	Alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambi	Gl.	3,00	2.513.280	7.539.840	Alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio c	Gl.	3,00	2.513.280	7.539.840
20	Reposición de Artefactos electricos					Reposición de Artefactos electricos				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	6,00	176.645	1.059.870	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	6,00	176.645	1.059.870
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	10,00	129.384	1.293.840	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	10,00	129.384	1.293.840
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	6,00	121.445	728.670	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	6,00	121.445	728.670
	Ventilador de techo de 56 "	Un.	10,00	472.616	4.726.160	Ventilador de techo de 56 "	Un.	10,00	472.616	4.726.160
21	Rampa	GL.	1,00	388.362	388.362	Rampa	GL.	1,00	388.362	388.362
22	Mobiliarios :					Mobiliarios :				
	a- Pizarrones-Reparación y repintado	UN.	2,00	654.291	1.308.582	a- Pizarrones-Reparación y repintado	UN.	2,00	654.291	1.308.582
23	Guarda obra de 0,60	M2	42,00	65.758	2.761.836	Guarda obra de 0,60	M2	42,00	65.758	2.761.836
24	Limpieza final	M2	216,00	9.215	1.990.440	Limpieza final	M2	216,00	9.215	1.990.440
	RUBROS CONTRACTUALES					RUBROS CONTRACTUALES				
2	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	3,58	482.210	1.728.241	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	0,00	482.210	0
	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2,00	1.481.040	2.962.080	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	UN.	2,00	1.481.040	2.962.080
	LOSETA SOBRE ABERTURA	Un.	2,00	332.922	665.844	LOSETA SOBRE ABERTURA	Un.	0,00	332.922	0
19	Instalación eléctrica					Instalación eléctrica				
	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Boc.	24,00	65.825	1.579.800	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Boc.	24,00	65.825	1.579.800
	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	619.799	619.799	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	619.799	619.799
	Tablero TC de 6 AG.	Un.	3,00	255.660	766.980	Tablero TC de 6 AG.	Un.	3,00	255.660	766.980
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2,00	309.899	619.798	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2,00	309.899	619.798
	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	10,00	40.426	404.260	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	10,00	40.426	404.260
	TOTAL GENERAL				**109.059.583**					**106.665.498**

RICARDO ARÉVALO
INGENIERO CIVIL
Representante Legal
CONSORCIO SERRA

CONSORCIO VEKA
ROBERTO VEIA VIERO,
Ingeniero Civil

0000023