# CONVENIO MODIFICATORIO N° 006

**DEL CONTRATO N°. 076-15, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA INGENIERIA APLICADA S.A., EN EL MARCO DE LA LICITACION VIA EXCEPCIÓN N°. 001-15 "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN ASENTAMIENTOS RURALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, AMAMBAY, SAN PEDRO, CAAZAPÁ E ITAPUA" PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA "SEMBRANDO OPORTUNIDADES" AD REFERENDUM – I.D. N°. 296.411.**

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 28 FEB 2017, entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT),** representada por la **ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ,** en su carácter de Ministra – Secretaria Ejecutiva, con Cédula de Identidad N° **3.382.061,** domiciliada en Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Asunción, en adelante denominada **CONTRATANTE,** y por otra parte, la empresa **INGENIERIA APLICADA S.A.,** representada por el **ABG. DIEGO MARTINEZ BURGOS,** con Cédula de Identidad N° **1.406.144,** domiciliada en Montevideo N° 1630 c/ Roma de la Ciudad de Asunción, denominada en adelante **CONTRATISTA,** convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

**1.1. OBJETO DEL CONVENIO.**
Queda establecido que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** del Contrato N° 076-15 suscripto en fecha 20/11/2015, se celebra en virtud de lo previsto sobre Convenios Modificatorios en Obras Públicas, Art. 62 de la Ley N° 2.051/03, tiene por objeto modificar la Cláusula de las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, según Resolución N°. 372 de fecha 22/02/2017.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**
Quedando establecida de la siguiente manera:

***"ÍTEM 10 MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES 0.15 M A LA VISTA. Área de dormitorios.***
*Se seleccionarán los ladrillos comunes a utilizar, con el objetivo de lograr la mejor apariencia del muro visto, se verificará el aplomo del muro, así como la nivelación y trabazón de los ladrillos. El espesor del mortero de asiento será de 1,5 cm de espesor, con dosaje de mortero Tipo B, 1:2:8 cemento, cal, arena lavada, salvo en las alturas correspondientes a los envarillados donde se deberá usar mortero tipo A, 1:3 cemento, arena lavada. La junta del mortero será a ras, sin encaladura.*
*Finalmente el muro de ladrillos comunes a la vista tendrá un acabado de dos manos de pintura.*

***ÍTEM 17 REVOQUE PAREDES EXTERIORES CON HIDRÓFUGO (Mampostería exterior, revoque de nivelación y revoque de cordón).***
*Deberá iniciarse el proceso de revoque con una capa de mortero tipo A, 1:3 + A.H.I., cemento, arena y aditivo hidrófugo inorgánico, aprobado por el Fiscal de Obra, en la proporción indicada por el fabricante, disuelto en el agua con que debe prepararse el mortero, sobre este revoque hidrófugo se deberá inmediatamente, antes del fraguado, realizarse el salpicado y dejar fraguar, para luego colocar una capa de mortero para revoque tipo E, 1:4:16, cemento, cal, arena lavada. Cada capa no debe superar el espesor de 1 cm.*

***17.1 MOCHETA EN ABERTURAS METÁLICAS.***
*Las aberturas metálicas deberán tener mocheta alrededor con el mismo dosaje que el revoque de 1:4:16, cemento, cal, arena lavada. El ancho de las mochetas deben estar acorde a la proporción de las aberturas y aprobado por el Fiscal de Obras".*

Diego E. Martínez Burgos
Director
Ingeniería Aplicada S.A.

Ing. Soledad Nuñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Queda entendido y convenido entre las partes, permanecerán sin modificación las demás Cláusulas del Contrato N° 076-15 suscripto entre los contratantes en fecha 20/11/2015, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el presente **CONVENIO** en el lugar y fecha señalado en su encabezamiento.

**ABG. DIEGO MARTINEZ BURGOS**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**INGENIERIA APLICADA S.A.**

Diego S. Martínez Burgos
Director
Ingeniería Aplicada S.A.
iasa

**ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ**
**MINISTRA - SECRETARIA EJECUTIVA**
**SENAVITAT**

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT