TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA Mbaeguekaha Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

PROGRAMA " EXPANSION DE LA ATENCION EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DESDE LA GESTACION HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO" EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN", DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS (MEC)

Gral. Díaz c/ Hernandarias - Edificio Natura 2° Piso
Teléfonos 452-380/452-382

ORDEN DE SERVICIO N° 02/2023

FECHA: 20 MAR 2023

JDC CONSTRUCTORA de Julio Daniel Cariboni
Juan de Garay N°1029 - Asuncion
1.912.636-0
TELEFONO: 021 420703 / +595981906087
Correo electronico: jdcconstructora2017@outlook.com

NOTA:

La factura deberá presentarse acompañada de la presente **Orden de Servicio**,ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADA de la UEPP.

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE OBRA: Los servicios deberan ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestacion de Servicios del Pliego de Bases y Condiciones. **Lugar:** Definido en el pliego. Instituciones Educativas.

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: 30 días después de finalizado la vigencia del contrato.
La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: Luego del pago del anticipo y emisión de orden de servicio numero 1;
Plazo de ejecución – Trabajos preliminares y Proyecto Ejecutivo: será de 30 días.
Plazo de ejecución de las Obras: será de 180 días.

VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato sera desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

C.2. Componente 2 Ampliación, reposición y equipamiento de la Infraestructura Escolar.
2.1. Obras Civiles
2.1.2. Obras (465 locales)
F.F.: *Fuente 30*
OG: *520*
OBJETO DEL LLAMADO: *Obras*
MODALIDAD: *LPN*

CONTRATO N° 5/2022 LPN N° 01/2022

"CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" - PLURIANUAL - ID N° 406.738 "

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA: 520
PROYECTO: 5 PROGRAMA: 1 F.F.: 30

UNIDAD MONETARIA: Guaraníes

Proveer los servicios conforme a la Resolución de Adjudicación UEPP - MEC N° 389/2022

LOTE N° 01 - SAN PEDRO					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
3	*ESCUELA BASICA N° 2792 SAN NICOLAS DE BARI*				
3.1	*Aula tipo Primera Infancia - Prototipo 1*				
3.1.4	Limpieza del area de trabajo	m²	122,76	6.300	773.388
3.1.5	Movimiento de suelo	m³	15	96.000	1.440.000
3.1.6	Replanteo y marcación de obra	m²	105	4.900	514.500
3.1.7	Puesto de medición provisorio monofasico con limitadora hasta 40A	gl	1	1.320.750	1.320.750
3.1.8	Vallado Perimetral: Chapa metálica ondulada N°24 c/postes metálicos, sección 50x50 mm. Incluye portón de 2,20 m. de ancho - H: 2,00 m.	m²	150	117.000	17.550.000

Vivian Felipa D., Jeja
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP - Dpto. Administración y Servicios

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

del Ing. Julio D. Cariboni
RUC: 1912636-0
Cel.: (+595981) 906 08

3.1.9	Cartel de obra de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Anclado al suelo.	m²	3	797.500	2.392.500
3.1.10	Cartel de seguridad de lona vinílica impresa con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. Fijación al vallado perimetral en acceso a obra.	m²	0,6	797.500	478.500
3.1.11	Obrador: con caños metálicos de 50x50 mm , con cerramientos de chapas metálicas, puertas metálicas ondulada N°24 y ventanas de vidrio. Contrapiso de H°P y carpeta cementicia llaneada. Segun detalle de plano en PBC.	m²	20	399.000	7.980.000
3.1.12	Cimiento o muro de contención de piedra bruta colocada con excavación	m³	14,4	472.763	6.807.787
3.1.13	Pilotes de H° A°. Incluye excavación	m³	0,5	5.640.000	2.820.000
3.1.14	Cabezales de H° A°. Incluye excavación	m³	0,5	3.050.300	1.525.150
3.1.15	Zapata de H° A°. Incluye excavación	m³	8,8	2.217.480	19.513.824
3.1.16	Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	2,11	2.834.220	5.980.204
3.1.17	Pilares de H°A°	m³	1,9	2.912.130	5.533.047
3.1.18	Vigas Superiores de H°A°.	m³	2,13	2.834.220	6.036.889
3.1.19	De 0,30 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	25,8	201.551	5.200.016
3.1.20	De 0,60 m (1:5:aditivo plastificante)	m²	6,24	403.102	2.515.356
3.1.21	Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m³	24	78.000	1.872.000
3.1.22	De 0.15 m, ladrillo común, para revocar	m²	83	106.096	8.805.968
3.1.23	De 0.15 m, ladrillo semiprensado, visto una cara	m²	66	112.996	7.457.736
3.1.24	De 0.30 m, ladrillo común, para revocar	m²	5,4	195.040	1.053.216
3.1.25	Envarillado sobre y bajo aberturas de 2x8 mm, en dos hiladas (2 varillas por hiladas)	ml	94,25	32.287	3.043.050
3.1.26	Horizontal asfáltica de muros, 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico para paredes de 0,15m, 0,30m y 0,45m.	ml	45,7	36.847	1.683.908
3.1.27	De Cantero (interior) pintura de aislación de base + 4 caras perimetrales	m²	11,7	38.383	449.081
3.1.28	Techo de chapas termoacústicas. Panel térmico de láminas de acero galvanizado y prepintado, núclleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN. Incluye estructura metálica de soporte.	m²	121,3	364.000	44.153.200
3.1.29	Pilar de ladrillo común de 0.36 x 0.36 m, con junta enrazada. Núcleo de Hormigón Armado de 0,13x0,13 m., con armaduras de varillas de hierro de 12mm. (4un Ø12) y estribos de varillas de 6mm cada 17cm. Tolerancia de dimensiones +/- 2 cm	ml	10	207.000	2.070.000
3.1.30	Exterior: de pared a dos capas c/ hidrófugo 1:5:H:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	69,52	35.286	2.453.083
3.1.31	Interior: de pared a una capa 1:5:aditivo plastificante, espesor 1.5 cm	m²	96	35.286	3.387.456
3.1.32	Interior en sanitario. Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	22,95	30.922	709.660
3.1.33	Buñas; 1,5 cm de espesor y 1 cm de profundidad. Para uniones de elementos de hormigón y mampostería	ml	17,3	16.800	290.640
3.1.34	De pilares en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	17,3	35.580	615.534
3.1.35	De vigas en galería; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	8,5	35.286	299.931
3.1.36	De mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	56,55	32.486	1.837.083
3.1.37	De cantero (interior y exterior del mismo) Salpicado 1:3 a dos capas + Azotada impermeable 1:3 + revoque fino 1.2cm de espesor	m²	4,06	30.922	125.543
3.1.38	De azulejos cerámicos, 0,45x0,45 m. Color gris	m²	22,95	144.090	3.306.866
3.1.39	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6+12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m²	95	48.191	4.578.145
3.1.40	Carpeta de regularización para pisos en sectores húmedos: contrapiso de H° de cascotes, 1:4:H:aditivo plastificante	m²	11,11	30.978	344.166
3.1.41	Guarda obra de alisado de cemento sobre el contrapiso de hormigón de cascote	m²	26,76	60.484	1.618.552
3.1.42	De mosaicos granitico pulido de 0,30 x 0,30 m. Color: gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final.	m²	68	152.081	10.341.508
3.1.43	De cerámica antideslizante, 0,45x0,45. PI5. Color gris.	m²	11,11	140.800	1.564.288

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

del Ing. Julio D. Cariboni M.
RUC: 1912636-0
Cel.: (+595981) 906 087

3.1.44	De baldosones de hormigón 40 x 40 cm.	m²	6,38	98.888	630.905
3.1.45	Piso táctil de alerta y direccional según norma INTN NP 45 023 19 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	m²	7,9	147.600	1.166.040
3.1.46	Escalones de Acceso: de ladrillo común con relleno de hormigon de cascotes 1:6:12 (cemento:arena:cascotes)	ml	4,6	83.400	383.640
3.1.47	Rampa peatonal de H°A°. diseño según norma INTN NP 45 006 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	3,2	114.244	365.581
3.1.48	Canal de desagüe pluvial a cielo abierto. 0.60m	ml	45	113.467	5.106.015
3.1.49	Granítico pulido. Color gris oscuro. Terminación: sellado c/silicona de curado neutro y encerado final	ml	52	58.200	3.026.400
3.1.50	Pasamanos laterales c/anclajes. Estructura metálica de sección circular de 2". s/plano de detalle - INTN NP 45 003 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	ml	13,12	240.000	3.148.800
3.1.51	P1-Provisión y colocación de puerta metálica de 0,70 x 2,10 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	m²	1,47	857.486	1.260.504
3.1.52	P2-Provisión y colocación de puerta doble metálica de 1,60 x 2,30 con marco y herrajes. Cerradura tipo palanca	m²	3,68	796.237	2.930.152
3.1.53	P3-Provisión y colocación de puerta metálica de 0,60 x 1,50 y una unidad de 1,00x1,50m con marco y herrajes. Para box de baño.	m²	2,4	768.000	1.843.200
3.1.54	Bastidor metálico con parante intermedio de tubo metálico de acero al carbono de 1,6 mm de espesor de 20x30 mm con malla de metal desplegado pesado de 2 mm con área libre de 69% ± 2% para protección de ventanas s/ detalle	m²	16,1	390.000	6.279.000
3.1.55	Provisión y colocación de mueble metálico a colocar bajo la mesada de ganito del baño. Puertas con rejilla tipo persiana. Cerradura tipo palanca	m²	1	960.000	960.000
3.1.56	Cantonera de ángulo metálico de 3/4", incluye pintura antioxido y de fondo	ml	4,6	14.400	66.240
3.1.57	Vidrios templados de 8 mm incoloro. Con perfileria de aluminio color natural fosco. Con paño fijo y movil. Medidas según detalle	m²	16,2	315.000	5.103.000
3.1.58	Espejo, tipo Float en sanitarios e= 4 mm, s/detalle	m²	0,5	300.000	150.000
3.1.59	De ladrillos vistos con silicona absorbente, previa limpieza con acido muriatico diluido 1:8	m²	66	27.088	1.787.808
3.1.60	De aberturas metálicas. Base anti óxido + esmalte sintético color grafito. Ambas caras + marco y contramarco.	m²	16,9	37.813	639.040
3.1.61	De Mueble metálico bajo mesada del cambiador. Base antióxido + esmalte sintético color grafito.	m²	1,5	35.243	52.865
3.1.62	De canaletas y bajadas con base antioxido y terminación con esmalte sintetico. Color grafito oscuro	ml	31	24.255	751.905
3.1.63	De paredes y pilares revocados con pintura acrilica 100% lavable	m²	166	17.430	2.893.380
3.1.64	Provisión y colocación de canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N°26, desarrollo: 60 cm.	ml	25,9	104.800	2.714.320
3.1.65	Registro de 40x 40, con revoque interior, profundidad según nivelacion del terreno. Incluye marco con rejilla metalica desmontable. Debe conectarse al canal a cielo abierto	uni	4	372.898	1.491.592
3.1.66	Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	un	2	108.958	217.916
3.1.67	Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	un	2	72.638	145.276
3.1.68	Registro Cloacal de 40x40cm con tapa de Hº	un	2	302.572	605.144
3.1.69	Construcción de pozo ciego de diametro 2,00 m y profundidad de 2,50 m	un	1	4.985.600	4.985.600
3.1.70	Construcción de cámara septica de 1,20 x2,00 x 1,20	un	1	4.588.500	4.588.500
3.1.71	Sopapa para lavatorio	un	2	72.000	144.000
3.1.72	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 20 mm, incluye accesorios	ml	5	48.000	240.000
3.1.73	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 25 mm, incluye accesorios	ml	9	54.000	486.000
3.1.74	Cañerías de termofusión p/ agua fria de 32 mm, incluye accesorios	ml	3	60.000	180.000
3.1.75	Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	un	4	143.000	572.000
3.1.76	Llave esclusa de 1"	un	1	244.200	244.200
3.1.77	Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada	ml	10	64.667	646.670
3.1.78	Tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada	ml	4,34	50.000	217.000
3.1.79	Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	1	25.500	25.500
3.1.80	Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	3	24.000	72.000
3.1.81	Codo de 100 mm x 45º, de PVC serie reforzada	un	1	62.000	62.000

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UEPP
Dpto. Administración y Servicios

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

del Ing. Julio D. Caribo
RUC: 1912636-0
Cel.: (+595981) 906

3.1.82	Codo de 100 mm x 90º, de PVC serie reforzada	un	3	56.000	168.000
3.1.83	Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada	un	1	66.000	66.000
3.1.84	Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1	36.000	36.000
3.1.85	Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada	un	1	50.000	50.000
3.1.86	Ramal Y reducción excentrica de 100 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada	un	2	66.000	132.000
3.1.87	Mesada de granito con 2 bachas ovaladas cerámicas, con sifones. En galería y sshh s/ detalles	m²	0,9	1.210.000	1.089.000
3.1.88	Griferia cromada tipo palanca o pulsador para lavatorio, para agua fria. según norma INTN NP 45 015 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	un	2	408.850	817.700
3.1.89	Conexión flexible cromada de 0,50 m	un	2	62.800	125.600
3.1.90	Provisión y montaje ducha electrica manual tipo telefono	un	1	600.000	600.000
3.1.91	Inodoro inclusivo c/ asiento ortopedico y valvula de descarga c/accionamiento tipo palanca o pulsador. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	un	1	2.028.015	2.028.015
3.1.92	Inodoro De cisterna alta de PVC. Para niños	un	2	171.900	343.800
3.1.93	De tapa de acolchado para inodoro	un	2	97.000	194.000
3.1.94	Jabonera de losa esmaltada.	un	3	85.000	255.000
3.1.95	Portarrollo de losa esmaltada.	un	3	90.000	270.000
3.1.96	Percha simple de losa esmaltada.	un	2	63.000	126.000
3.1.97	Toallero de losa esmaltada	un	1	70.000	70.000
3.1.98	Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304, de 350 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico)	un	1	525.902	525.902
3.1.99	Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm. Según norma INTN NP 45 014 10 (Accesibilidad de las Personas al Medio Físico),	un	1	798.000	798.000
3.1.100	ACOMETIDA ELÉCTRICA | MEDIDOR AL TABLERO	ml	30	72.000	2.160.000
3.1.101	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	ml	30	38.400	1.152.000
3.1.102	De tableros de 15 AG con barras de fases y neutro.	uni	1	645.840	645.840
3.1.103	De disyuntor TM 1x16A	un	1	102.000	102.000
3.1.104	De disyuntor TM 1x32A	un	1	108.000	108.000
3.1.105	De disyuntor TM 1x25A	un	1	102.000	102.000
3.1.106	De disyuntor TM 2x25A	un	1	168.000	168.000
3.1.107	De disyuntor TM 1x50A	un	1	108.000	108.000
3.1.108	Provisión y montaje de jabalinas de cobre de 2,40 m.	un	1	112.800	112.800
3.1.109	Instalación del tablero de comando de luces TC	un	1	132.000	132.000
3.1.110	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	un	1	120.000	120.000
3.1.111	Alimentación de los circuitos de luces. Cable 4mm	un	12	130.800	1.569.600
3.1.112	Alimentación de los circuitos de tomas. Dos a ubicar en galeria. Cable de 4mm	un	6	130.800	784.800
3.1.113	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	3	130.800	392.400
3.1.114	Alimentación de los circuitos de A.A	un	1	145.200	145.200
3.1.115	Alimentación de los circuitos de Tomas de computadoras	un	1	140.400	140.400
3.1.116	Alimentacion de circuito de ducha eléctrica	un	1	140.400	140.400
3.1.117	REGISTRO ELECTRICO DE 30x30cm; con revoque interior, jabalina, ductos rígidos PVC y tapa losa de H°A°, con manija movil.	un	2	253.812	507.624
3.1.118	Disyuntor diferencial	un	1	450.000	450.000
3.1.119	De artefactos fluorescentes de 3x40 W.	un	6	216.000	1.296.000
3.1.120	De artefactos fluorescentes de 1x40 W.	un	7	108.000	756.000
3.1.121	Ventilador de techo de 56"	un	3	540.000	1.620.000
3.1.122	De fotocélulas con base (p/ iluminación exterior)	un	1	60.000	60.000
3.1.123	Provisión, instalación y puesta en marcha de equipo de AA de 24000BTU	un	1	4.914.000	4.914.000
3.1.124	Instalacion de AA de 18.000 BTU/24000 BTU, Incluye desague y canaletas.	un	1	500.000	500.000
3.1.125	Provisión y colocación de extintor de 6 kilos ABC	un	1	284.400	284.400
3.1.126	Provisión y colocación de detectores humo / calor	un	4	448.500	1.794.000
3.1.127	Señaletica. Cartel de salida de emergencia flecha puerta	un	1	168.000	168.000
3.1.128	Iluminación de emergencia	un	2	192.000	384.000

Vivian Fleitas D., Jefa
Dpto. de Administración y Servicios
CAF - UEPP - MEC

Lic. Santiago López
Coordinador de Adm. y Finanzas
Unidad Ejecutora de Prog. y Proy. - MEC

del Ing. Julio D. Caribo
RUC: 19 2636-0
Cel.: (+595981) 906

3.1.129	Pizarron: Revoque de pared de 2 cm de espesor con aditivo plastificante, enduido y pintura acrilica para pizarra, marco elaborado in situ de mortero con aditivo plastificante y repisa de madera (para tiza y borrador)	un	1	1.040.000	1.040.000
3.1.130	Limpieza final, incluye retiro de escombros y basura generada por la obra. Incluir todo el area perimetral que fuera afectado por la obra, dejar limpio y condiciones para su habilitacion y uso.	m²	105	7.000	735.000
3.1.131	Reparaciones de Vigas de Fundación de H° A°. Incluye excavación	m³	3	354.000	1.062.000
3.1.132	PINTURA De tejuelón y tirantes de H° A°	m²	3	19.764	59.292
3.1.133	Reparación de revoque de pilares de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	3	40.250	120.750
3.1.134	Reparación de revoque de vigas de H° A°; 1:3:aditivo adherente + 1:5:aditivo plastificante	m²	3	40.250	120.750
3.1.135	Reparacion de revoque de mochetas 1:4:aditivo plastificante:aditivo adherente	ml	3	43.560	130.680
3.1.136	Reparaciones menores de elementos de hormigon armado	gl	1	375.000	375.000
SON GUARANIES: Doscientos setenta y ocho millones setecientos ochenta mil seiscientos setenta y uno. (IVA INCLUIDO)					**278.780.671**

Observacion: Al emitir la Factura, Nota de Remisión u otros documentos, los mismos deben ir a nombre del Programa "CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN DE 822 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MEC Y ASUNCION Y LOS 17 DEPARTAMENTOS GEOGRAFICOS DEL PAIS" y RUC: 80005190-4, así mismo los recibos de pago deberán ser expedidos con la fecha de acreditación del pago y entregado en la UEPP dentro de los 5 días posteriores al pago efectivo.-

VIVIAN FELITAS DOMINGUEZ
JEFA DEL DPTO. DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SANTIAGO LOPEZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Administración y Servicios

JDC CONSTRUCTORA

Recibido Por:
Firma:
Fecha: 20/03/2025

del Ing. Julio D. Cariboni M.
RUC: 1912636-0
Cel.: (+595981) 906 087